

**OSIEL SOUZA COSTA**  
**CNPJ Nº 30.940.890/0001-82**  
**ENDEREÇO: CAPITÃO JOANES, nº 232, Sala 02, bairro Menino Deus, SALTO DO JACUÍ/RS**  
**TELEFONE: 55 9 9967-0858**

**PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ**

**OBRA - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - PRÉ MOLDADO**

**LOCAL - LINHA TABAJARA - RIO JACUIZINHO - SALTO DO JACUÍ/RS**

**ÁREA A CONSTRUIR = 357,50 m²**

**ADITIVO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	SINAPI 05/2025	SERVICOS	QUANT.	UNID	VALORES (R\$)		VALORES C/BDI (R\$)		TOTAL C/BDI 24,00%
					UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
<b>1</b>		<b>MESOESTRUTURA</b>							
<b>1.1</b>		<b>MUROS DE CONTENÇÃO LATERAIS DA PONTE (GUARD-RAILS)</b>							
1.1.1	92.265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	159,03	m²	127,2300	20.233,3869	154,0690	24.501,5931	24.584,45
1.1.2	92.467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	159,03	m²	96,8600	15.403,6458	117,9029	18.750,0982	18.778,26
1.1.3	93.957	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM	39,00	m	373,9500	14.584,0500	448,7179	17.499,9981	17.654,13
1.1.4	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	15,30	m³	1038,6324	15.891,0757	1.258,1700	19.250,0010	19.302,17
1.1.5	94.966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	53,03	m³	569,6300	30.207,4789	702,5268	37.254,9962	36.686,15
1.1.6	103.670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	53,03	m³	285,7100	15.151,2013	339,4305	17.999,9994	18.369,06
<b>TOTAL DE MUROS DE CONTENÇÃO</b>						<b>111.470,8386</b>			<b>135.374,23</b>
<b>1.2</b>		<b>GUARDA-CORPO</b>							
1.2.1	99.855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	174,00	m	107,70	18.739,8000	131,8103	22.935,00	22.828,80
<b>TOTAL DE GUARDA-CORPO</b>						<b>18.739,8000</b>			<b>22.828,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>						<b>130.210,6386</b>			<b>158.203,03</b>

1.038,63

Importa o presente aditivo orçamentário em Cento e sessenta e um mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos.

Salto do Jacui, 15 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Mylene Pacini Costa  
ARQUITETA (A) E URBANISTA -  
CAU/RS A322274-8

\_\_\_\_\_  
Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes  
Prefeito Municipal