

PROPOSTA DE PREÇOS

APRESENTAMOS, ABAIXO, PROPOSTA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS COM ÁREA DE 60,27M² E PAVIMENTAÇÃO DE 859,46M², NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI-RS.

FORNECEDOR: MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI – ME
CNPJ:26.702.572/0001-06 Inscrição Estadual: 054/0042340

ENDEREÇO: RUA SENADOR SALGADO FILHO Nº 299, SALA 101 / CIDADE:
GETULIO VARGAS / UF: RIO GRANDE DO SUL / CEP: 99900-000 / TELEFONE: (54)
999367142

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A RAMPA DE BARCOS	1,0	R\$ 69.614,87
1	CONSTRUÇÃO SANITARIO/VESTIARIO	1,0	R\$ 110.196,11
TOTAL GLOBAL			R\$ 179.810,98

PREÇO GLOBAL ITEM 1: R\$ 69.614,87 (SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

PREÇO GLOBAL LOTE 2: R\$ 110.196,11 (CENTO E DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

PREÇO TOTAL GLOBAL: R\$ 179.810,98 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

O valor total proposto é completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais, fornecimento de materiais, mão de obra, uniforme, treinamento, taxa de administração e lucro;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS

GETÚLIO VARGAS, 17 de OUTUBRO de 2018.

26.702.572/0001-06

MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
EIRELI

Nobato da Silva Jr. P.P.
MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI RUA Senador Salgado Filho,
CNPJ:267025720001-06 Nº 299, sala 101

RUA SENADOR SALGADO FILHO Nº 299/ SALA 101 – GETULIO VARGAS - RS CEP: 99.900-000
Fone (54) 991066069/999367142
E-mail: contato@mtgestao.com.br

Getúlio Vargas - RS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA BASE SINAPI: 02/2018(DESONERADO)						BDI PADRÃO:		30,35%		P	
LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE						BDI DIFERENCIADO 1:		29,39%		D1	
						BDI DIFERENCIADO 2:				D2	
						BDI ZERO:		0,00%		Z	
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL COM		BDI	
						UNITARIO (R\$)	COM BDI (R\$)	BDI (R\$)			
TOTAL								179.810,98			
1			PAVIMENTAÇÃO EM FERNTÉ A RAMP A BARCOS					69.614,87			
1.1			MOVIMENTOS DE TERRA EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM					8.896,86			
1.1.1	SINAPI	96396	COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2018	M³	85,95	80,00	103,51	8.896,86		D1	
1.2			PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES INTERTRAVADOS					60.718,02			
1.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	103,13	30,00	38,82	4.003,20		D1	
1.2.2	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 12/2015	M²	859,46	51,00	65,99	56.714,82		D1	
2	CONSTRUÇÃO SANITÁRIO/VESTIÁRIO								110.196,11		
2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								351,98		
2.1.1	SINAPI	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	60,27	4,48	5,84	351,98		P	
2.2	MOVIMENTOS DE TERRA								891,33		
2.2.1	SINAPI	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	76,87	0,49	0,64	49,20		P	
2.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	11,28	54,27	70,74	797,95		P	
2.2.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,03	32,90	42,89	44,18		P	
2.3	INFRA-ESTRUTURA								11.314,26		
2.3.1	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	8,20	330,87	431,29	3.536,58		P	
2.3.2	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	34,17	89,66	116,87	3.993,45		P	

MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI - ME.
CNPJ: 26.702.572/0001-06

2.3.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,42	319,26	416,16	1.423,27	P
2.3.4	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,18	10,44	13,61	764,61	P
2.3.5	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,99	8,51	11,09	1.197,61	P
2.3.6	SINAPI	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,42	89,44	116,59	398,74	P
2.931,04									
2.4 SUPER ESTRUTURA									
2.4.1	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	17,76	57,89	75,45	1.340,17	P
2.4.2	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,92	319,26	416,16	382,87	P
2.4.3	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,23	10,44	13,61	275,33	P
2.4.4	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,85	8,51	11,09	708,10	P
2.4.5	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,57	6,88	8,97	58,93	P
2.4.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,92	138,12	180,04	165,64	P
290,35									
2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO									
2.5.1	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	27,34	8,15	10,62	290,35	P
6.273,62									
2.6 PAVIMENTAÇÃO									
2.6.1	Composição	001	CAMADA DE BRITA M# 1 SOB LASTRO DE CONCRETO ESP. 5 CM	M³	2,69	74,69	97,36	261,90	P

MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI - ME.
 CNPJ: 26.702.572/0001-06

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (RS)	UNITÁRIO COM BDI (RS)	VALOR TOTAL COM BDI (RS)	BDI	RECURSOS	
2.6.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	53,70	19,26	25,11	1.348,41	P		
2.6.3	SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	53,70	28,31	36,90	1.981,53	P		
2.6.4	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	53,70	38,31	49,94	2.681,78	P		
2.7	PAREDES								11.191,58		
2.7.1	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	144,94	55,06	71,77	10.402,34	P		
2.7.2	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60	44,45	57,94	324,46	P		
2.7.3	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60	41,89	54,60	305,76	P		
2.7.4	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,40	35,88	46,77	159,02	P		
2.8	REVESTIMENTOS								23.227,63		
2.8.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	215,25	3,00	3,91	841,63	P		
2.8.2	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2	215,25	26,15	34,09	7.337,87	P		
2.8.3	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	215,25	53,63	69,91	15.048,13	P		
2.9	COBERTURA								10.367,18		
2.9.1	SINAPI	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	76,87	17,10	22,29	1.713,43	P		
2.9.2	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	76,87	36,84	48,02	3.691,30	P		
2.9.3	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	76,87	38,81	50,59	3.888,85	P		
2.9.4	SINAPI	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	35,20	23,40	30,50	1.073,60	P		
2.10	ESQUADRIAS								16.725,66		
2.10.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,14	763,87	995,70	7.109,30	P		
2.10.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,36	808,93	1.054,44	3.542,92	P		
2.10.3	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	336,74	438,94	5.267,28	P		
2.10.4	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	51,54	67,18	806,16	P		
2.11	PINTURA								3.717,21		
2.11.1	SINAPI	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUIJO, DUAS DEMAOS	M2	88,40	9,91	12,92	1.142,13	P		
2.11.2	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	76,87	15,19	19,80	1.522,03	P		
2.11.3	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	40,80	19,80	25,81	1.053,05	P		
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								9.064,38		
2.12.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	83,40	3,44	4,48	373,63	P		
2.12.2	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	5,40	7,04	133,76	P		
2.12.3	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	2,90	3,78	94,50	P		
2.12.4	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	8,92	11,63	209,34	P		
2.12.5	SINAPI	89618	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,51	12,40	24,80	P		

A

MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI -ME.
CNPJ: 26.702.572/0001-06

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (RS)	UNITÁRIO COM BDI (RS)	VALOR TOTAL COM BDI (RS)	BDI	RECURSOS
2.12.6	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,20	34,86	45,44	1.372,29	P	
2.12.7	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	14,93	19,46	38,92	P	
2.12.8	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	10,97	14,30	114,40	P	
2.12.9	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	9,37	12,21	24,42	P	
2.12.10	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	24,14	31,47	62,94	P	
2.12.11	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,80	18,17	23,68	587,26	P	
2.12.12	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,61	8,62	51,72	P	
2.12.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,07	9,22	18,44	P	
2.12.14	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	49,57	64,61	775,32	P	
2.12.15	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	10,00	127,82	166,61	1.666,10	P	
2.12.16	SINAPI	95463	POSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	1.275,56	1.662,69	1.662,69	P	
2.12.17	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.422,21	1.853,85	1.853,85	P	

MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI -ME.
CNPJ: 26.702.572/0001-06

2.13		APARELHOS SANITÁRIOS						10.176,42	
2.13.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	373,20	486,47	2.918,82	P
2.13.2	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	6,00	20,15	26,27	157,62	P
2.13.3	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	185,84	242,24	1.937,92	P
2.13.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	64,26	83,76	837,60	P
2.13.5	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	9,87	12,87	128,70	P
2.13.6	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	5,52	7,20	72,00	P
2.13.7	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	47,69	62,16	372,96	P
2.13.8	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	44,60	58,14	465,12	P
2.13.9	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	48,40	56,57	339,42	P
2.13.10	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	56,49	73,63	441,78	P
2.13.11	SINAPI-I	36519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECÍFICO (HOSPITAIS, CLÍNICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO	UN	2,00	839,09	1.093,75	2.187,50	P
2.13.12	SINAPI-I	36521	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00	121,59	158,49	316,98	P
2.13.13	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	-	200,43	261,26	-	P
2.14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.511,34	
2.14.1	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	347,61	453,11	453,11	P
2.14.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	9,24	12,04	24,08	P

MTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI - ME.
CNPJ: 26.702.572/0001-06

2.14.3	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	10,83	14,12	84,72	P
2.14.4	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	5,83	7,60	167,20	P
2.14.5	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,50	4,22	5,50	226,25	P
2.14.6	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	11,53	15,03	180,36	P
2.14.7	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,00	2,27	2,96	461,76	P
2.14.8	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00	4,99	6,50	702,00	P
2.14.9	SINAPI	39389	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	7,00	59,84	78,00	545,00	P
2.14.10	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	27,47	35,61	286,48	P
2.14.11	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	29,30	38,19	229,14	P
2.14.12	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	18,43	24,02	72,06	P
2.14.13	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	29,22	38,09	76,18	P
2.15 SERVIÇOS FINAIS								162,13	
2.15.1	SINAPI	9537	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	60,27	2,06	2,69	162,13	P