


Empresa: Osiel Souza Costa
CNPJ: 30.940.890/0001-82
Endereço: Rua Capitão Joanes, nº 232
Bairro Menino Deus
Salto do Jacuí/RS
Telefone 055 99967 0858 ou 3327 2887

Tomada de Preços nº 013/2022
Licitação Tipo: Menor Preço Global

Planilha Orçamentária

Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, Diâmetro de 300mm, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências – Fornecimento e Assentamento	M	160,61	R\$ 200,00	R\$ 32.122,00
Caixa com Grelha de Ferro Fundido Simples Retangular, em Alvenaria com Blocos de Concreto, Dimensões Internas: 0,5x1x1M.	Unid.	6	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
Grelha de Ferro Fundido Simples com Requadro, 300x1000MM, Assentada com Argamassa 1: 3 Cimento: Areia – Fornecimento e Instalação	Unid.	8	R\$ 490,00	R\$ 3.920,00
Cerca com Mourões de Concreto, Reto, Espaçamento de 2,5M, Cravados 0,5M, com 4 Fios de Arame de Aço Ovalado 15x17 – Fornecimento e Instalação.	M	109	R\$ 52,00	R\$ 5.668,00
Regularização e Compactação de Subleito de Solo Predominantemente Argiloso	M2	8,5	R\$ 2,50	R\$ 21,25
Locação Convencional de obra, Utilizando Gabarito de Tábuas Corridas Pontaletadas a cada 2,00m – 2 Utilizações.	M	18,28	R\$ 51,00	R\$ 932,28
Lastro com Material Granular (Pedra Britada n.2), Aplicado em Pisos ou Lajes sobre Solo, Espessura de “10 cm”	M3	0,92	R\$ 120,00	R\$ 110,40
Concretagem de Radier, Piso de Concreto ou Laje sobre Solo, FCK 30 MPA – Lançamento, Adensamento e Acabamento.	M3	1,28	R\$ 640,00	R\$ 819,20


OSIEL SOUZA COSTA
30.940.890/0001-82
Rua Capitão Joanes, 232 Sala 07
Salto do Jacuí - RS



Corte e Dobra de Aço CA-50, Diâmetro de 10,0 MM, Utilizado em Laje.	Kg	56,38	R\$ 9,50	R\$ 535,61
Fabricação, Montagem e Desmontagem de Forma para Radier, Piso de Concreto ou Laje sobre Solo, em Madeira Serrada.	M2	8,5	R\$ 110,00	R\$ 935,00
Impermeabilização de Superfície com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos	M2	17	R\$ 48,00	R\$ 816,00
Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Maciços de 5X10X20cm (Espessura 10cm) e Argamassa de Assentamento com preparo em Betoneira.	M2	50,80	R\$ 140,00	R\$ 7.112,00
Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje Maciça, Pé-Direito Simples, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações.	M2	8,5	R\$ 39,00	R\$ 331,50
Concretagem de Vigas e Lajes, FCK=25 MPA, para qualquer tipo de Laje com Baldes em edificação Térrea – Lançamento, Adensamento e Acabamento.	M3	0,86	R\$ 900,00	R\$ 774,00
Corte e Dobra de Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm, utilizado em Laje. (Laje Intermediária)	Kg	124	R\$ 11,00	R\$ 1.364,00
Corte e Dobra de Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm, utilizado em Laje. (Viga de Respaldo).	Kg	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
Concretagem de Vigas e Lajes, FCK=25 MPA, para qualquer tipo de Laje com Baldes de Edificação Térrea – Lançamento, Adensamento e Acabamento.	M3	0,36	R\$ 930,00	R\$ 334,80
Laje Pré-Moldada Unidirecional Biapoiada, para Forro, Enchimento em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura Total da Laje (Enchimento + Capa).	M2	8,5	R\$ 175,00	R\$ 1.487,50
Impermeabilização de Superfície com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação de Primer Asfáltico, E=3mm.	M2	8,5	R\$ 100,00	R\$ 850,00
Chapisco Aplicado em Alvenaria (sem presença de vãos) e Estruturas de Concreto de Fachada, com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 com Preparo em Betoneira.	M2	30,52	R\$ 6,00	R\$ 183,00



OSIEL SOUZA COSTA
 30.940.890/0001-82
 Rua Capitão Joanes, 232 Sala C
 Salto do Jacuí - RS





Emboço ou Massa Única em Argamassa Traço 1;2;8, Preparo Mecânico com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente em Panos Cegos de Fachada (Sem Presença de Vãos), Espessura de 25mm.	M2	30,52	R\$ 35,00	R\$ 1.065,20
Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Paredes, Uma Demão.	M2	30,52	R\$ 2,00	R\$ 61,04
Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex Acrílica em Paredes, Duas Demãos.	M2	61,04	R\$ 15,00	R\$ 915,60
Chapisco Aplicado em Alvenaria (Sem presença de vãos) e Estruturas de Concreto de Fachada, com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1;3 com Preparo de Betoneira 400L.	M2	71,08	R\$ 5,00	R\$ 355,40
Emboço ou Massa Única em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente em Panos Cegos de Fachada (Sem Presença de Vãos), Espessura de 25mm.	M2	71,08	R\$ 38,00	R\$ 2.701,04
Limpeza Final da Obra	M2	1.135	R\$ 0,40	R\$ 454,00
			TOTAL	R\$ 73.968,82

Salto do Jacuí – RS, 28 de Setembro de 2022.



Osiel Souza Costa
CNPJ: 30.940.890/0001-82

OSIEL SOUZA COSTA
30.940.890/0001-82
Rua Capitão Joanes, 232 Sala 02
Salto do Jacuí - RS