

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí  
 Objeto: Pavimentação em vias urbanas  
 Empreendimento: Pavimentação em paralelepípedos de basalto regular

Pedras Jacuí Ltda  
 Endereço: Santo Alves Maciel, n 14, Salto do Jacuí  
 CNPJ: 09.345.525/0001-33

Município: Salto do Jacuí - RS  
 Localidade: Trecho da AV. PIO XII

BDI Padrão 26,95%  
 BDI Diferer 29,39%

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL BDI (R\$)
<b>TOTAL</b>								<b>263.227,40</b>
<b>1 AVENIDA PIO XII</b>								<b>846,03</b>
<b>1.1 SERVIÇOS INICIAIS</b>								<b>846,03</b>
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	231,4	293,76	128.373,84
<b>1.2 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1</b>								
1.2.1	SINAPI	90105	ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROERSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTENCIA: 88 HP) LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA, AF 01/2015.	M3	159,00	6,55	8,32	1.322,88
1.2.2	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO COM RETROERSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTENCIA: 88 HP) LARGURA MENOR QUE 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF 04/2016.	M3	143,00	17,48	22,19	3173,17
1.2.3	SINAPI	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 300MM	M	40,2	25,85	32,82	1319,36
1.2.4	SINAPI	92808	ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS	M	40,2	29,85	37,89	1.523,18
1.2.5	SINAPI	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 400MM	M	105,00	39,6	50,27	5.278,35
1.2.6	SINAPI	92809	ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS	M	105,00	38,4	48,75	5.118,75
1.2.7	SINAPI	83609	BOCA DE LOBO, EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVE	UND	8,00	725,0	920,39	7.363,12
1.2.8	COMPO	1,00	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO	M2	1296,00	55,0	69,82	90.486,72
1.2.9	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUI (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	281,00	35,85	45,51	12.788,31
<b>1.3 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2</b>								<b>98.970,49</b>
1.3.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROERSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTENCIA: 88 HP) LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA, AF 01/2015.	M3	154,00	6,55	8,32	1.281,28
1.3.2	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO COM RETROERSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTENCIA: 88 HP) LARGURA MENOR QUE 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF 04/2016.	M3	139,00	17,48	22,19	3084,41
1.3.3	SINAPI	92808	ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS	M	30,15	29,85	37,89	1.142,38
1.3.4	SINAPI	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 300MM	M	30,15	25,85	32,82	989,52
1.3.5	SINAPI	92809	ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS	M	108,00	38,4	48,75	5.265,00


**PEDRAS JACUÍ LTDA.**  
 09.345.525/0001-33  
 Avenida Pio XII Sala 01  
 Salto do Jacuí - RS

*Rafael Aguiar*

1.3.6	SINAPI	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 400MM	M	108,00	39,6	50,27	5.429,16
1.3.7	SINAPI	83609	BOCA DE LOBO, EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVE	UND	6,00	725,0	920,39	5.522,34
1.3.8	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUI (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	212,00	35,85	45,51	9.648,12
1.3.9	COMPO	1,00	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO	M2	954,00	55,0	69,82	66.608,28
1.4	CALÇADAS							34.094,18
1.4.1	COMPO	2,00	RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES	UND	6,00	135,5	172,02	1.032,12
1.4.2	COMPO	3,00	CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0CM	M3	29,65	81,9	103,97	3.082,71
1.4.3	SINAPI	94990,00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONC	M3	41,51	568,9	722,22	29.979,35
1.5	SINALIZAÇÃO							942,86
1.5.1	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO N 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,41	365,50	464,00	190,24
1.5.2	SINAPI	7696	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", ESP: 3,65MM, PESO 5Kg/M (NBR 5580)	M	12,00	44,5	56,49	677,88
1.5.3	SINAPI	94975	CONCRETO FCK 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO: AREIA: BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	0,15	392,5	498,28	74,74

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição unitária, sendo esta a alternativa mais adequada para a administração pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem o estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra e horista e mensalista.

justificativas dessa adoção para cada um dos itens de serviço, assinado pelo profissional responsável pelo orçamento.



Responsável técnico pela elaboração do orçamento

Nome: Patrick Piccinin Pegoraro

CREA-RS 150.514

ART

Data: 20/12/2019





CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Gran de Sigla  
IPUBLICO

Nº de Operação: 1082791-92  
 Município/UF: SALTO DO JACUÍ-RS  
 Localidade: TRECHO DA AV. PIO XII  
 Município/UF: SALTO DO JACUÍ-RS  
 Setor/Programa/Modalidade/AcEd: MCD / CC-PLANEJAMENTO URBANO  
 Município/UF: SALTO DO JACUÍ-RS

COMPLETAR CRONOGRAMA: NÃO ESTÁ ATINGINDO 100%

F	GRUPADOR	META/	DESCRICO	VALOR	PESD	Empreendimento/Apelido					ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	
						PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO REG													
				RS	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6								
F	1		AVENIDA PIO XII	269.227,40	100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F	1.1		SERVICOS INICIAIS	846,03	0,32%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F	1.2		PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1	128.373,84	48,77%	19,32	80,68	25,69	77,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F	1.3		PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2	98.970,49	37,60%														
F	1.4		CALÇADAS	34.054,13	12,99%														
F	1.5		SINALIZAÇÃO	962,86	0,36%														
F			Total (%)	269.227,40	100,00%	9,74	39,35	8,53	29,07	46,68	13,31	263,227,41	100,00	35,037,33	130,00	100,00	263,227,41	100,00	263,227,41
F			Total (RS):	269.227,40	100,00%	25.647,75	103.571,84	22.454,21	76.516,29	278.190,00	35.037,33	263,227,41	100,00	35,037,33	130,00	100,00	263,227,41	100,00	263,227,41

F SALTO DO JACUÍ-RS, 20 de dezembro de 2019  
 F Local/Date  
 F  
 F  
 F

Pedras Jacuí Ltda  
 CNPJ: 09.345.525/0001-33  
 Patrick Piccinin Pegoraro  
 CREA/CAU: RS 150514

Pedras Jacuí Ltda  
 CNPJ: 09.345.525/0001-33  
 Patrick Piccinin Pegoraro  
 CREA/CAU: RS 150514

**PEDRAS JACUÍ LTDA.**  
 09.345.525/0001-33  
 Avenida Pio XII Sala 01  
 Salto do Jacuí - RS