

LOTE 01

OBRA LOCAL	REFORMA UBS CRUZEIRO Bairro Cruzeiro - Salto do Jacuí/RS	ÁREA 284 m² BDI 26,2 %	Ref. Sinapi: jul/22
------------	---	---------------------------	---------------------

LOCAL				Bairro Cruzeiro - Sudoeste, RS				Cidade			
					QUANTIDADES LICITADAS						
sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)				

SERVIÇOS PRELIMINARES E

1 GERAIS

97631	1.1	REMOÇÃO REBOCO INTERNO E EXTERNO	m²	120			
91222	1.3	RASGO EM PAREDE PARA ESTRUTURA SUPLEMENTAR	m	42			
96546	1.4	ARMAÇÃO SUPLEMENTAR PARA LIGAÇÃO ENTRE VIGAS DE PISO E FORRO	kg	26			
89993	1.5	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	m³	0,15			
	1.6	REGULAGEM DE PORTA DE ENTRADA DOS FUNDOS	uni	1			

1.810,00

2 REVESTIMENTOS

87529	2.1	EXECUÇÃO DE REBOCO COM AD. IMPERM	m²	120			
87264	2.2	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO	m²	31			
87264	2.4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO	m²	72			

12.530,00

3 INSTALAÇÕES

local	3.1	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO AR CONDICIONADO 5/8	m	15			
local	3.2	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA HYDRA (INSCLUVO RETIRADA E INSTAÇÃO) BANHEIRO PCD MASC.	unid	1			

227,00

4 PINTURA

88489	6.1	PINTURA DE PAREDE INTERNA (INCLUSO LIXAMENTO E PREPARAÇÃO)	m²	535			
88489	6.2	PINTURA DE PAREDE EXTERNA (INCLUSO LAVAGEM E PREPARAÇÃO)	m²	350			
88488	6.3	PINTURA DE TETO INTERNA E EXTERNA	m²	234			

21.750,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

99814	6.1	LIMPEZA DA OBRA	m²	284			
-------	-----	-----------------	----	-----	--	--	--

530,00

TOTAL

36.307,00

ADALBERTO FERREIRA DUTRA
41.819.262/0001-60
Rua Belarmino Dartora, 141
Salto do Jacuí - RS

LOTE 02

OBRA LOCAL	REFORMA UBS HARMONIA Bairro Harmonia - Salto do Jacuí/RS	ÁREA m² BDI 26,2 %	284 Ref. Sinapi: jul/22
------------	---	-----------------------	----------------------------

Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
---------------	------	---------------	-------	-------	----------------------	----------------------	-------------------

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

870,50

97631	1.1	REMOÇÃO REBOCO INTERNO E EXTERNO (até altura de 70 cm)	m²	180			
97633	1.2	REMOÇÃO DE CERAMICA DE PAREDE	m²	4,64			
	1.5	REGULAGEM DE PORTA	uni	1			

2 REVESTIMENTOS

25.305,00

87529	2.1	EXECUÇÃO DE REBOCO COM AD. IMPERM. (até altura de 70 cm)	m²	180			
87264	2.2	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO	m²	164			
88495	2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PARES, UMA DEMÃO	m²	14			
87264	2.4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO	m²	72			

3 INSTALAÇÕES

1,520,00

mercado local	5.1	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO AR CONDICIONADO 5/8	m	15			
mercado local	5.2	TOLDO 3 x 1,20 m	uni	1			
mercado local	5.3	LUMINARIA PLAFON LED SOBREPOR 18W	uni	2			
mercado local	5.4	CAIXA ACOPLADA	uni	1			

4 PINTURA

20,850.00

88489	6.1	PINTURA DE PAREDE INTERNA (INCLUSO LIXAMENTO E PREPARAÇÃO)	m²	535			
88489	6.2	PINTURA DE PAREDE EXTERNA (INCLUSO LAVAGEM E PREPARAÇÃO)	m²	350			
88488	6.3	PINTURA DE TETO INTERNA E EXTERNA	m²	234			

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

590,00

99814	6.1	LIMPEZA DA OBRA	m²	284			
-------	-----	-----------------	----	-----	--	--	--

TOTAL

49.135,50

ADALBERTO FERREIRA DUTRA
41.819.262/0001-60

Rua Belarmino Dartora, 141
Salto do Jacuí - RS

LOTE 03

OBRA LOCAL	REFORMA UBS CAPÃO BONITO Distrito Capão Bonito - Salto do Jacuí/RS	ÁREA m² BDI 26,2 %	284 Ref. Sinapi: jul/22
------------	---	-----------------------	----------------------------

Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	Preço Unit+BDI	Preço Total
---------------	------	---------------	-------	-------	----------------	----------------	-------------

					(R\$)	(R\$)	(R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							
97633	1.1	REMOÇÃO PISO, RODAPÉ CERÂMICO E ARGAMASSA RESIDUAL	m²	234			
91222	1.3	RASGO EM PAREDE PARA ESTRUTURA SUPLEMENTAR	m	75,6			
96546	1.4	ARMAÇÃO SUPLEMENTAR PARA LIGAÇÃO ENTRE VIGAS DE PISO E FORRO	kg	46,1			
89993	1.5	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	m³	0,27			
mercado local	1.6	RETIRADA E REGULAGEM DE PORTA DE ENTRADA	uni	1			
mercado local	1.7	RETIRADA E REGULAGEM DE PORTA INTERNAS	uni	22			
97631	1.7	REMOÇÃO DE REBOCO EXTERNO	uni	100			
2 REVESTIMENTOS							
87529	2.1	EXECUÇÃO DE REBOCO COM AD. IMPERM	m²	100			
87246	2.4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO E RODAPÉ CERÂMICO	m²	234			
87264	2.4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO	m²	72			
3 INSTALAÇÕES							
mercado local	3.1	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO AR CONDICIONADO 5/8	m	15			
4 PINTURA							
88489	6.1	PINTURA DE PAREDE INTERNA (INCLUSO LIXAMENTO E PREPARAÇÃO)	m²	535			
88489	6.2	PINTURA DE PAREDE EXTERNA (INCLUSO LAVAGEM E PREPARAÇÃO)	m²	350			
88488	6.3	PINTURA DE TETO INTERNA E EXTERNA	m²	234			
102218	6.4	PINTURA DE PORTA DE MADEIRAS	m²	74			
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
99814	6.1	LIMPEZA DA OBRA	m²	284			
						TOTAL	60.791,00

ADALBERTO FERREIRA DUTRA
41.819.262/0001-60
Rua Belarmino Dartora, 141
Salto do Jacuí - RS

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]