


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR		Área	3.708 m²	Ref. Sinapi:	set/22
LOCAL		ESTRADA GERAL - DISTRITO TABAJARA - SALTO DO JACUÍ/RS		BDI	26,85 %	DESONERADO	
PLANILHA ATUALIZADA							
Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Prego Unitário (R\$)	Prego Unit+BDI (R\$)	Prego Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO TABAJARA							
1 PAVIMENTAÇÃO							
94275	9.1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE BASALTO	M	1236	21,00	26,64	32.925,19
96995	9.2	ATERRO MANUAL APLIADO COM TERRA P CONTENÇÃO DO MEIO FIO (0,30 M X 0,20 M (ALTURA) = 0,061 M² X 1236M=74,16	M³	74,16	35,00	44,40	3.292,52
COTAÇÃO 1	2.3	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO IRREGULAR	M²	3708	39,90	50,61	187.673,56
TOTAL				223.891,26			
VALOR DO METRO QUADRADO GLOBAL				60,38			
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO IRREGULAR							
COTAÇÃO	1	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO IRREGULAR	M²			39,90	
101170-areia		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M²	1,00	R\$ 27,90		R\$ 27,90
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESPALHAR O COLCHÃO	H	0,40	R\$ 16,00		R\$ 6,40
4741		COLCHÃO PÓ DE BRITA 10 CM ESPALHADA	M³	0,10	R\$ 56,00		R\$ 5,60

Salto do Jacuí/RS, dezembro de 2022.


RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL


ENG.ª CIVIL MAGLIANI DUETUS
CREA RS 107310