


Compavi Pavimentação e Comércio Ltda

TOMADA DE PREÇOS 04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL SALTO DO JACUÍ
PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA		
CNPJ: 06.139.082/0001-36		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2531, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone: 5599984 6300 - 5533225212		
Banco: <i>Banco Caixa Economica Federal</i>	Agência (nome / nº): 0467/003	Conta corrente: 00002341-2
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO ROGERIO STRELOW		Cargo: Sócio Administrador
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI, CONFORME PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO.	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 106.817,59
TOTAL MATERIAL		R\$ 394.673,41
VALOR TOTAL		R\$ 501.491,00 (quinhentos e um mil, quatrocentos e noventa e um reais).
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias		
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, BDI. Que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço global por lote por nós ofertado será para executar os serviços de acordo com todas as exigências do Projeto descrito nos Anexos deste Edital.
2. Declaramos que concluiremos os serviços de execução das obras seguindo as etapas conforme CRONOGRAMA FISICO FINACEIRTO (EM ANEXO), não serão admitidos atrasos dentro do cronograma contratado se estendendo ao máximo de 05 (Cinco) meses, contados da data da autorização para início dos serviços, podendo ser renovado por mais 30 dias a critério da Administração.
3. Declaramos que o preço unitário e o preço global por lote da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários.



4. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Cruz Alta, 03 de maio de 2023.



Paulo Rogério Strelow
Sócio Administrador

Eng Civil Cassio Rubin dos Santos
CREA/RS 124.403-D



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PREFEITURA SALTO DO JACUI/RS

OBRA		REVITALIZAÇÃO BALNEÁRIO MUNICIPAL - SALTO DO JACUI/RS		ÁREA		Ref. Sinapi:	nov/22
LOCAL		Salto do Jacui/RS		BDI	25 %	DESONERADO	
PLANILHA DE ORÇAMENTOS							
Código SINAPI	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							
4813	1.1	PLACA MOSTRANDO O PROJETO FINAL EM CHAPA AÇO GALVANIZADO 2,50 x 1,50 M (SOLICITAR MODELO COM A ARQUITETA RESPONSÁVEL PELO PROJETO)	M²	2,5	425,00	531,25	13.564,01
37524	1.2	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR	M	1000	2,55	3,19	1.328,13
COMP	1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	5	836,00	1.045,00	3.187,50
COMP	1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1	517,71	647,14	5.225,00
2706	1.5	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	30	84,70	105,88	647,14
2 DEMOLIÇÕES/RETRIDAS							
97622	2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M²	5	54,9	68,63	1.615,74
97647	2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL.	M²	17,71	3,28	4,10	343,13
99814	2.5	LIMPEZA PARA INICIAR A REVITALIZAÇÃO	M²	1000	0,5	0,63	72,61
100981	2.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M³	50	9,2	11,50	625,00
3 PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO OBLIQUO + ÁREA DE CAMPING							
101167	3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M²	2508,08	96,2	120,25	365.650,32
							301.596,62

Companhia - Pavimentação e Comércio LTDA
Rua: Baía do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322.5212 - 55 99984.6300
e-mail: compavi@yallioo.com.br



[Handwritten signature]

94273	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	489,06	53,66	67,08	32.803,70
COMP	3.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA	M²	2500	10	12,50	31.250,00

4 CALÇADAS							
92400	4.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVALDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015 + RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	400	89,33	111,66	44.665,00
94273	4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) SEGUNDO O TRAÇADO DO PROJETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	280,45	53,66	67,08	18.811,18

6 AMPLIAÇÃO DA COPA							
93358	6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1	83,62	104,53	56.203,50
96995	6.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,8	50,7	63,38	104,53
96556	6.3	CONCRETEGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	3	756,82	946,03	40,56
96543	6.4	ARMAÇÃO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65	18,12	22,65	2.838,08
96545	6.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25	15,7	19,63	1.472,25
92413	6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	5	100,76	125,95	490,63
96536	6.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	13,6	63,51	79,39	629,75
103682	6.8	CONCRETEGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3	906,65	1.133,31	1.079,67
92759	6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10	14,82	18,53	3.399,94
92762	7.0	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90	12,24	15,30	185,25
103330	7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	38	75,45	94,31	1.377,00
							3.583,88

Companhi - Pavimentação e Comércio LTDA
 Rua: Bairro do Rio Branco, 2531, Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
 CNPJ 06.139.082/0001-36
 Fone/Fax 55 3322 3212 - 55 99984 6300
 e-mail companhi@yahoo.com.br

[Handwritten signature]



101159	7.2	EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	4,2	125,71	157,14	659,98
87878	7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	150	4,32	5,40	810,00
87547	7.4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	150	20,94	26,18	3.926,25
93186	7.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,2	68,3	85,38	358,58
93196	7.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,2	66,01	82,51	346,55
93188	7.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,4	63,87	79,84	111,77
92413	7.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	2,7	93,38	116,73	315,16
103682	7.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M²	1	874,95	1.093,69	1.093,69
92761	8.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15	13,36	16,70	250,50
92614	8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IQUMENTO. AF_12/2015	UNID	1	2075,88	2.594,85	2.594,85
104314	8.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE	KG	20	14,59	18,24	364,75
94213	8.4	TELHAMENTO COM TELHA ALUZINCO	M²	55	74,41	93,01	5.115,69
93389	8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M²	45	50,3	62,88	2.829,38
94570	8.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	4	423,11	528,89	2.115,55
91341	8.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 80X210	M²	1	816,05	1.020,06	1.020,06
86937	8.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1	269,66	337,08	337,08

Companhia - Pavimentação e Comércio LTDA
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
 CNPJ 06.139.082/0001-36
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 99984 6300
 e-mail: compaviv@yahoo.com.br



86916	8.9	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1	31,29	39,11	39,11
96110	9.0	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UNID	1	425	531,25	531,25
91785	9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	9	49,07	61,34	552,04
97589	9.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID	4	39,74	49,68	198,70
104474	9.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID	4	325,76	407,20	1.628,80
104475	9.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID	7	129,41	161,76	1.132,34
91935	9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	22,17	27,71	1.662,75
91929	9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	6,3	7,88	283,50
91924	9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18	2,65	3,31	59,63
101877	9.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1	52,63	65,79	65,79
93673	9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1	98,75	123,44	123,44
93653	10.0	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1	12,15	15,19	15,19

Compassi - Pavimentação e Comércio LTDA
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
 CNPJ 06.139.082/0001-36
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 99984 6300
 e-mail compassi@yahoo.com.br



93654	10.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1	12,71	15,89	15,89
88415	10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO. AF_06/2014	M²	150	3,09	3,86	579,38
88489	10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	150	16,61	20,76	3.114,38
94562	10.4	JANELA DE AÇO COM 2 ABAS PARA ABRIR E VIRAR APOIO DA COPA	M²	14	500	625,00	8.750,00
7 FINALIZAÇÃO DA OBRA							
99814	8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	500	1,57	1,96	981,25
TOTAL						501.491,00	

Cruz Alta, 03 de maio de 2023.

Paulo Rogério Strelow
Socio Administrador

Eng Civil Cassio Rubim dos Santos
CREA/RS 124.403-D

Compavi - Pavimentação e Comércio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PREFEITURA SALTO DO JACIÚRS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO BALNEÁRIO MUNICIPAL
LOCAL: BALNEÁRIO MUNICIPAL/RS

ÁREA: M²
PRAZO: 5 Meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

Item	Descrição	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	13.564,01	2,65	13.564,01	100,00								
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.615,74	0,32	1.615,74	100,00								
3	PAV. EST. OBLÍQUO + ÁREA DE CAMPING	365.650,32	73,51			101.870,18		97.007,03		166.776,11			
4	CALÇADAS	63.476,18	12,38					97.007,03	26,53		45,61		
6	AMPLIAÇÃO DA COPA	56.203,50	10,96	15.000,00	26,69	18.700,00	33,27	63.476,18	100,00				
7	FINALIZAÇÃO DA OBRA	981,25	0,19					22.503,50	40,04				
TOTAL												981,25	100,00
TOTAL ACUMULADO		501.491,00	100,00	30.179,75	5,89	120.570,18	24,12	182.986,71	36,27	166.776,11	33,53	981,25	0,19
Cruz Alta, 03 de maio de 2023.				30.179,75	5,89	150.749,93	30,01	333.726,64	36,27	500.512,75	39,42	501.491,00	6,08

Paulo Rogério Sreclow
Sócio Administrador

Eng Civil Cassio Rubin dos Santos
CREA/RS 124.403-D

Compavi – Pavimentação e Comércio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE BDI

Tomada de Preços Nº 004/2023

Itens	Siglas	%
		Adotado
Administração Central	AC	3,75%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	0,95%
Lucro	L	6,59%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,00%

Cruz Alta, 03 de Maio de 2023..


Paulo Rogerio Strelow
Socio Administrador

Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br




ENCARGOS SOCIAIS – COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B		43,69%	15,48%
TOTAL		43,69%	15,48%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%
C		13,66%	10,58%
TOTAL		13,66%	10,58%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%
D		7,70%	2,88%
TOTAL		7,70%	2,88%
TOTAL (A+B+C+D)		81,85%	45,74%

Cruz Alta, 03 de Maio de 2023 .


 Paulo Rogério Strelow
 Socio Administrador

Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
 CNPJ 06.139.082/0001-36
 Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300