

## PROPOSTA FINANCEIRA

CONVITE Nº 015/2017

Empresa: ROGGO CONSTRUÇÕES

Endereço: Av. Pio XII, 2212

Cidade: Salto do Jacuí

CNPJ: 19.027.845/0001-07

TELEFONE: (55) 3327-1470

UF:RS

CEP: 99440-000

ITEM	QNT	UN	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIASI	UNIARIO	TOTAL
01	1	serviço	Contratação de empresa com fornecimento de materiais em regime de empreitada global, para executar Projeto de Modernização e Melhorias no Parque de Exposições: - Ampliação e Reforma de Pavilhão Pré-moldado; - Reforma de Sanitários / Vestiários; - Pavimentação em frente ao Palco de Eventos; - Reforma do alambrado da Pista de Rodeios; - Substituição de cercado do Parque;	R\$ 68.462,42	R\$ 68.462,42

Salto do Jacuí, 12 de Junho de 2017.



Fabricio Nogueira Lorenzi-ME

**Fabricio Nogueira Lorenzi**  
**19.027.845/0001-07**  
**Avenida Pio XII, 2212 Sala A**  
**Salto do Jacuí-RS**





Fabrizio Nogueira Lorenzi  
Arquiteto

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

Proponente: ROGGO CONSTRUÇÕES  
Obra: Modernização e Melhorias no Parque Municipal de Eventos Victor Hugo Borowski de Salto do Jacuís  
Município: Salto do Jacuí - RS

Prod. Resp. Tec.:  
CAURS:  
E-mail Resp. Tec.:  
FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI  
A46694-8  
fnlorenzi@gmail.com



Código Sinapi	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade	Valor Unit. C/ BDI			Valor Total C/ BDI			Valor Total	Acumulado
					Mat.	M.O.		Mat.	M.O.			
1.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS INICIAIS												
74209/001	1.1	Placa de Obra.	m²	2,50	185,00	77,87		462,50	194,68		657,18	
93584	1.2	Barração e depósito de obra	m²	10,00	350,00	149,86		3.500,00	1.498,60		4.998,60	5.655,78
2.0 REFORMA ALAMBRADO PISTA DE RODEIO												
93358	2.1	Escavação manual de vala com profundidade de até 1,5 metros	m³	9,22	41,00	24,93		378,02	229,85		607,87	
4004	2.2	Poste de madeira de eucalipto 20x20x240cm 12,0 pçs	m³	1,15	780,00	295,60		897,00	339,94		1.236,94	
4004	2.3	Poste de madeira de eucalipto 10x10x210cm 28,0 pçs	m³	0,59	780,00	210,26		460,20	124,05		584,25	
4004	2.4	Guia de madeira de eucalipto 2,5x25cm comprimento total 268,14m	m³	1,68	780,00	210,26		1.310,40	353,24		1.663,64	
73964/006	2.5	Reaterro compactado de vala.	m³	8,54	10,00	40,00		85,40	341,60		427,00	
5069	2.6	Prego 17x27	kg	1,00	8,00	3,45		8,00	3,45		11,45	4.531,15
3.0 SUBSTITUIÇÃO DO CERCADO DO PARQUE												
93358	3.1	Escavação manual de vala com profundidade de até 1,5 metros	m³	9,50	41,00	24,93		389,50	236,84		626,34	
4004	3.2	Poste de madeira de eucalipto 12x12x220cm 76,0 pçs	m³	2,41	780,00	210,26		1.879,80	506,72		2.386,52	
4004	3.3	Trama de madeira de eucalipto 7x7x170cm 225,0 pçs	m³	1,87	780,00	210,26		1.458,60	393,19		1.851,79	
73964/006	3.4	Reaterro compactado de vala.	m³	8,95	10,00	40,00		89,50	358,00		447,50	
346	3.5	Arame galvanizado ovalado 2,2x2,7mm	kg	68,55	8,60	3,65		589,53	250,21		839,74	6.151,88
4.0 REFORMA VESTIÁRIO E SANITÁRIO DO PARQUE												
Alvenaria												
87524	4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados esp. 9,0 cm, preparo em betoneira.	m²	1,77	70,00	27,81		123,90	49,22		173,12	
Portas												
94806	4.2	Porta de aço de abrir para vidro 0,80x2,10m	un.	2,00	510,00	218,51		1.020,00	437,02		1.457,02	
Vidros												
72122	4.3	Vidro fantasia tipo canelado , espessura 4mm.	m²	1,40	80,00	32,79		112,00	45,91		157,91	
Revestimento externo												
87893	4.4	Chapisco aplicado em paredes, com colher de pedreiro, preparo em betoneira.	m²	85,54	4,10	1,69		350,71	144,56		495,28	
87792	4.5	Reboco para paredes, preparo mecânico, aplicado manualmente.	m²	85,54	22,00	8,19		1.881,88	700,57		2.582,45	
Pintura												
79498/001	4.6	Pintura a óleo sobre superfície metálica, incl. uma demão fundo corrosivo.	m²	6,72	11,89	4,38		79,90	29,43		109,33	
88489	4.7	Pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos. <b>Fabrico Noqueira Lorenti</b>	m²	85,54	9,00	3,56		769,86	304,52		1.074,38	

Fabrizio Nogueira Lorenzi

19.027.845/0001-07

Avenida Pio XII, 2212 Sala A

Salto do Jacuí-RS

*[Handwritten signature]*

