

# PROPOSTA FINANCEIRA

JANSEN MATTOSO & CIA LTDA  
CNPJ: 06.984.338/0001/01  
AV PIO XII, Nº 1769  
SALTO DO JACUI/RS

Código Sinapi	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade	Valor Total	Acumulado
	1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS INICIAIS				
74209/001	1.1	Placa de Obra.				
93584	1.2	Barração e depósito de obra	m²	2,50	657,18	
			m²	10,00	4.998,60	5.655,78
	2.0	REFORMA ALAMBRADO PISTA DE RODEIO				
93358	2.1	Escavação manual de vala com profundidade de até 1,5 metros	m³	9,22	607,87	
4004	2.2	Poste de madeira de eucalipto 20x20x240cm 12,0 pps	m³	1,15	1.004,25	
4004	2.3	Poste de madeira de eucalipto 10x10x210cm 28,0 pps	m³	0,59	515,22	
4004	2.4	Guia de madeira de eucalipto 2,5x25cm comprimento total 268,14m	m³	1,68	1.467,08	
73964/006	2.5	Reaterro compactado de vala.	m³	8,54	427,00	
5069	2.6	Prego 17x27	kg	1,00	11,45	4.032,87
	3.0	SUBSTITUIÇÃO DO CERCADO DO PARQUE				
93358	3.1	Escavação manual de vala com profundidade de até 1,5 metros	m³	9,50	626,34	
4004	3.2	Poste de madeira de eucalipto 12x12x220cm 76,0 pps	m³	2,41	2.104,56	
4004	3.3	Trama de madeira de eucalipto 7x7x170cm 225,0 pps	m³	1,87	1.633,00	
73964/006	3.4	Reaterro compactado de vala.	m³	8,95	447,50	
346	3.5	Arame galvanizado ovalado 2,2x2,7mm	kg	68,55	839,74	5.651,13
	4.0	REFORMA VESTIÁRIO E SANITÁRIO DO PARQUE				
		Alvenaria				
87524	4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados esp. 9,0 cm, preparo em betoneira.	m²	1,77	173,12	
		Portas				
94806	4.2	Porta de aço de abrir para vidro 0,80x2,10m	un.	2,00	1.457,02	
		Vidros				
72122	4.3	Vidro fantasia tipo cancelado, espessura 4mm.	m²	1,40	157,91	
		Revestimento externo				
87893	4.4	Chapisco aplicado em paredes, com colher de pedreiro, preparo em betoneira.	m²	85,54	495,28	
87792	4.5	Reboco para paredes, preparo mecânico, aplicado manualmente.	m²	85,54	2.582,45	
		Pintura				
79498/001	4.6	Pintura a óleo sobre superfície metálica, incl. uma demão fundo corrosivo.	m²	6,72	109,33	
88489	4.7	Pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos.	m²	85,54	1.074,38	
88485	4.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	85,54	172,79	
		Serviços finais				
88485	4.9	Limpeza da obra	m²	37,87	94,68	6.316,96
	5.0	PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE AO PALCO				
73822/002	5.1	Limpeza do terreno				
72961	5.2	Regularização e compactação do subleito	m²	252,00	163,80	
73710	5.3	Base para pavimentação com brita graduada, com compactação	m²	252,00	388,08	
94273	5.4	Meio-fio concreto pré-moldado 100x15x13x30	m³	25,20	2.548,73	
92406	5.5	Pavimentação com bloquetes intertravados espessura 10cm	m	45,90	1.996,19	
			m²	239,89	17.317,66	22.414,46
	6.0	AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO				
		Serviços iniciais				
73822/002	6.1	Limpeza do terreno				
		Infra-estrutura e supra-estrutura	m²	101,50	65,98	
pesquisa	6.2	Estrutura pré-moldada composta por pilares, lesouras, blocos de fundação, marcação, escavação	cj	1,00	11.950,00	
		Cobertura				
92543	6.3	Terçamento com terças de madeira				
94207	6.4	Cobertura com telha de fibrocimento 6,0mm	m²	111,50	1.456,19	
94223	6.5	Cumeeiras para telhas de fibrocimento 6,0mm	m²	111,50	4.545,86	
		Pavimentação estrutura existente	m²	10,00	511,90	
composição	6.6	Camada de brita nº 1, espessura de 5,0cm				
94994	6.7	Piso de concreto, com concreto moldado in loco, acabamento convencional, armado, espessura 8,0cm	m²	2,54	236,55	
		Serviços finais	m²	50,75	4.074,72	
88485	6.8	Limpeza da obra	m²	101,50	253,75	23.094,94

67.166,13

PRazo DE VALIDADE E DE 15 DIAS

06.984.338/0001-01

Jansen Mattoso & Cia Ltda

Av. Pio XII, 1769

CEP 99.440-000

Salto do Jacuí - RS