

ESTUDO PRELIMINAR

Termos de Referência ou Projetos Básicos

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente aquisição, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Secretaria de Turismo.

1. DADOS DO PROCESSO:	
Nº do Processo:	1019/2024
Secretaria:	Gabinete Prefeito / Defesa Civil
Setor / Órgão:	Gabinete Prefeito / Defesa Civil
Objeto:	Trata-se de estudos preliminares referentes à serviços de drenagem de vias urbanas no município de Salto do Jacuí-RS.
Equipe de Planejamento:	Servidor responsável pela elaboração: Matheus Vidaletti Teixeira Secretário responsável: Silmar Nogueira Rodrigues

2. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO:

A necessidade da contratação deste serviço dá-se em razão de que foi preciso realizar a manutenção das redes de drenagem pluvial da cidade de Salto do Jacuí, havendo a demanda extrema para executar os mesmos.

Será necessário realizar serviços de abertura e escavação de valas, para desentupir bueiros, remoção e colocação de tubos de concreto para escoamento pluvial, serão construídos também caixa para boca de lobo, feitas com tubo de concreto, quando houver necessidade, e nas demais feitas com alvenaria de tijolos maciços, com grade, e após será colocado camada asfáltica, para finalização. Para que fosse possível realizar os trabalhos de melhorias, após as enchentes e fortes chuvas que assolaram nossa cidade nos dias 29, 30 e 31 de abril de 2024.

3. DEFINIÇÃO DO OBJETO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Serviços necessários, com as seguintes quantidades e requisitos:

Rua Lidovino Fonton, esquina com Rua Fernando Ferrari

ITEM	UNID	QTDE	DISCRIMINAÇÃO
1	19	metros	Abertura e escavação de valas, para desentupir bueiros, remoção e colocação de tubos de concreto para escoamento pluvial.
2	1	Unid.	Construção de caixa para boca de lobo, feita com tudo de concreto diâmetro 1 metro, reforçada e acabamento com alvenaria de tijolos maciços. Medindo 1,60m x 1,60m x 1,50 m de altura.
3	1	Unid.	Construção de caixa para boca de lobo, feita com tijolos maciços, medindo 1,10m x 1,10m 1,20m de altura.
4	1	Unid.	Construção de caixa para boca de lobo, feita com tijolos maciços, medindo 0,90m x 0,90m 0,50m de altura.

5	1	Unid.	Grade de ferro para boca de lobo medindo 1,40m x 1,40m.
6	1	Unid.	Grade de ferro para boca de lobo medindo 1,00m x 1,00 m.
7	1	Unid.	Grade de ferro para boca de lobo 0,80m x 0,80m.
8	19	metros	Colocação de camada asfáltica para finalização da obra.
RUA IOLANA MARIA PEREIRA			
9	44	metros	Abertura e escavação de valas, para desentupir bueiros, remoção e colocação de tubos de concreto para escoamento pluvial.
10	1	Unid.	Construção de caixa para boca de lobo, feita com tijolos maciços, medindo 1,10m x 1,10m 1,50m de altura.
11	1	Unid.	Construção de caixa para boca de lobo, feita com tijolos maciços, medindo 1,10m x 1,10m 1,00m de altura.
12	2	Unid.	Grade de ferro para boca de lobo medindo 1,00m x 1,00 m.
13	44	metros	Colocação de terra para finalização da obra.
RUA TOMAS BORBA			
14	12	metros	Abertura e escavação de valas, para desentupir bueiros, remoção e colocação de tubos de concreto para escoamento pluvial.
15	1	Unid.	Construção de caixa para boca de lobo, feita com tijolos maciços, medindo 1,35m x 1,00m 1,50m de altura.
16	1	Unid.	Grade de ferro para boca de lobo medindo 1,25m x 0,90 m.
17	12	metros	Colocação de camada asfáltica para finalização da obra.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa que se habilitar a fornecer o objeto deste estudo preliminar deverá obedecer as especificações discriminadas acima, conforme solicitado junto ao processo de compra nº 1019/2024.

5. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS:

As empresas serão contactadas pelo **SETOR DE COMPRAS** para apresentarem os orçamentos.

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Objeto único, não sujeito a parcelamento. Pagamento mediante entrega do produto.

7. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a aquisição destes serviços a Prefeitura Municipal pretende melhorar e manter funcional a rede de drenagem pluvial que foram afetadas pelas fortes chuvas que assolaram nosso município.

8. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO.

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares da Secretaria participante e que o mesmo traz os conteúdos previstos necessários, conforme diretrizes estabelecidas em Lei.

Servidor:	Servidor:	
 Silmar Nogueira Rodrigues	 Matheus Vidaletti Teixeira	
Salto do Jacuí/RS, 10 de maio de 2024.		



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratação deste serviço dá-se em razão de que foi preciso realizar a manutenção das redes de drenagem pluvial da cidade de Salto do Jacuí, havendo a demanda extrema para executar os mesmos.

A Aquisição destes serviços estão citadas no processo N° 1216 que fez-se necessário para que essas demandas oriundas das fortes chuvas pudessem ser sanadas.

O recurso a ser utilizado é o de n° 1.008, conforme a resolução do FUNDEC n°6 de 07/05/2024, aprova a destinação dos recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil, na modalidade fundo a fundo, de acordo com o decreto n° 57596/2024, reiterado pelo decreto n° 57600/2024, e com decreto n° 57604/2024.


SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES
COORDENADOR DEFESA CIVIL