MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Processo Administrativo Nº 14/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES
Data de Publicação: 20/02/2026 17:04:16

TOTAL DO PROCESSO: **169.500,00**

F. C CONSTRUTORA LTDA **33.898.988/0001-07** **169.500,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 922 Lance: 169.500,00 **Total: 169.500,00**

Item: 1 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: SERIVIÇO PRELIMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Quantidade: 4,5 Val. Ref.: 582,22 **Valor Unit.: 535,00** Total Item: 2.407,50

Item: 2 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: REVESTIMENTO DE ALVENARIA - SALAS DE AULA E BANHEIROS - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Quantidade: 505 Val. Ref.: 46,52 **Valor Unit.: 43,00** Total Item: 21.715,00

Item: 3 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: PLATIBANDA - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Quantidade: 194,8 Val. Ref.: 46,52 **Valor Unit.: 43,00** Total Item: 8.376,40

Item: 4 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descrição: PISO - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Quantidade: 11 Val. Ref.: 856,02 **Valor Unit.: 790,00** Total Item: 8.690,00

Item: 5 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: PISO - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Quantidade: 113 Val. Ref.: 34,88 **Valor Unit.: 32,00** Total Item: 3.616,00

Item: 6 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Quantidade: 160 Val. Ref.: 148,60 **Valor Unit.: 135,20** Total Item: 21.632,00

Item: 7 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: PISO - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

Quantidade: 119 Val. Ref.: 15,37 **Valor Unit.: 13,90** Total Item: 1.654,10

Item: 8 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: ABERTURAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Quantidade: 19,2 Val. Ref.: 550,59 **Valor Unit.: 501,00** Total Item: 9.619,20

Item: 9 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: ABERTURAS - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Quantidade: 2 Val. Ref.: 929,07 **Valor Unit.: 839,03** Total Item: 1.678,06

Item: 10 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: ABERTURAS - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Quantidade: 6,72 Val. Ref.: 1.360,79 **Valor Unit.: 1.238,00** Total Item: 8.319,36

Item: 11 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: ABERTURAS - PORTA EM ALUMÍNIO PARA BOX DE VASO SANITÁRIO, COM FECHADURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 8,4 Val. Ref.: 1.360,79 **Valor Unit.: 1.238,00** Total Item: 10.399,20

Item: 12 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: ABERTURAS - SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO

Quantidade: 23,2 Val. Ref.: 135,31 **Valor Unit.: 123,00** Total Item: 2.853,60

Item: 13 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade: 4 Val. Ref.: 785,28 **Valor Unit.: 715,00** Total Item: 2.860,00

Item: 14 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.090,36 **Valor Unit.: 992,00** Total Item: 1.984,00

Item: 15 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - BANCADA EM MARMORE PARA BANHEIRO 1,5X0,6 M COM 02 CUBAS COM TORNEIRA, SIFÃO E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 2 Val. Ref.: 2.548,24 **Valor Unit.: 2.318,00** Total Item: 4.636,00

Item: 16 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Quantidade: 10,46 Val. Ref.: 1.389,30 **Valor Unit.: 1.264,00** Total Item: 13.221,44

Item: 17 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS

Quantidade: 3,2 Val. Ref.: 119,43 **Valor Unit.: 108,00** Total Item: 345,60

Item: 18 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

Quantidade: 27 Val. Ref.: 228,04 **Valor Unit.: 207,00** Total Item: 5.589,00

Item: 19 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

Quantidade: 27 Val. Ref.: 71,94 **Valor Unit.: 65,50** Total Item: 1.768,50

Item: 20 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

Quantidade: 22 Val. Ref.: 194,30 **Valor Unit.: 176,00** Total Item: 3.872,00

Item: 21 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Quantidade: 100 Val. Ref.: 5,65 **Valor Unit.: 5,15** Total Item: 515,00

Item: 22 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,71 **Valor Unit.: 4,20** Total Item: 420,00

Item: 23 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade: 1 Val. Ref.: 36,18 **Valor Unit.: 33,00** Total Item: 33,00

Item: 24 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 60 Val. Ref.: 16,63 **Valor Unit.: 15,00** Total Item: 900,00

Item: 25 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 11 Val. Ref.: 35,99 **Valor Unit.: 32,75** Total Item: 360,25

Item: 26 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 9 Val. Ref.: 36,39 **Valor Unit.: 33,10** Total Item: 297,90

Item: 27 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade: 2 Val. Ref.: 26,98 **Valor Unit.: 24,50** Total Item: 49,00

Item: 28 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Quantidade: 2 Val. Ref.: 375,68 **Valor Unit.: 341,00** Total Item: 682,00

Item: 29 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Quantidade: 36 Val. Ref.: 39,24 **Valor Unit.: 36,00** Total Item: 1.296,00

Item: 30 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade: 12 Val. Ref.: 33,76 **Valor Unit.: 31,00** Total Item: 372,00

Item: 31 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade: 4 Val. Ref.: 63,37 **Valor Unit.: 58,00** Total Item: 232,00

Item: 32 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Quantidade: 2 Val. Ref.: 54,49 **Valor Unit.: 50,00** Total Item: 100,00

Item: 33 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade: 6 Val. Ref.: 36,35 **Valor Unit.: 33,00** Total Item: 198,00

Item: 34 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: GESSO E PINTURA - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS

Quantidade: 191,6 Val. Ref.: 67,86 **Valor Unit.: 62,00** Total Item: 11.879,20

Item: 35 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: GESSO E PINTURA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Quantidade: 191,6 Val. Ref.: 20,74 **Valor Unit.: 19,00** Total Item: 3.640,40

Item: 36 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: GESSO E PINTURA - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Quantidade: 618,06 Val. Ref.: 4,78 **Valor Unit.: 4,50** Total Item: 2.781,27

Item: 37 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: GESSO E PINTURA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Quantidade: 618,06 Val. Ref.: 17,82 **Valor Unit.: 17,00** Total Item: 10.507,02

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS

_____

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

_____

MEMBRO DE APOIO SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN

_____

MEMBRO DE APOIO GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA