

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal
pelo período de
22/05/23 a / /
São Pedro das Missões
Assinatura

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 38/2022.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
PROCESSO Nº 44/2022

O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM SEDE NA RUA 13 DE MAIO, NESTA CIDADE DE **SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS**, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 04.229.729/0001-95, AQUI REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, **ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA**, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF Nº 815.336.400-68, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, RIO GRANDE DO SUL DORAVANTE DENOMINADO, **CONTRATANTE**, E, DE OUTRO LADO, **KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 22.929.081/0001-41, ESTABELECIDA À AV/RUA DOM PEDRO II Nº 497, SALA 01 BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PINHEIRINHO DO VALE, ESTADO RIO GRANDE DO SUL, AQUI REPRESENTADA PELO SR. EZECHIEL KROETZ, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 5041464 E DO CPF Nº 016.066.140-45. ADIANTE DENOMINADA, SIMPLIFICADAMENTE, **CONTRATADA** AJUSTAM ENTRE SI O PRESENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, MEDIANTE ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE, RECIPROCAMENTE ACEITAM, RATIFICAM E OUTORGAM NA FORMA ABAIXO ESTABELECIDA, TUDO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 8.883/94 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A NECESSIDADE DE ADITIVO DE VALORES, DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO PROJETO DA COBERTURA DE ACESSO A UBS, E COM ISSO AUMENTO A ÁREA COBERTA E REFORÇO DE ALGUNS ITENS DA ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA, PISO, SENDO FUNDAÇÃO, UMA VIGA DE CONTENÇÃO DO PISO, AUMENTO NA ÁREA DO PISO, EXECUÇÃO DE MAIS DE DOIS PILARES JUNTO A EDIFICAÇÃO PARA APOIO DA ESTRUTURA DO TELHADO, AUMENTO DA COBERTURA EM 1,10 METROS EM TODA SUA EXTENSÃO DE 23,20 METROS, AUMENTO NA ÁREA DO FORRO, COLOCAÇÃO DE MAIS UMA CALHA, RUFOS, COLOCAÇÃO DE MAIS DE DUAS LUMINÁRIA E PINTURA DE PARTE DA FACHADA FRONTAL DA UBS, DEVIDO A EXECUÇÃO DA COBERTURA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA QUE FAZ PARTE DESSE ADITIVO DE CONTRATO.

CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022, CONTRATO Nº 38/2022, COM RECURSO DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, EDITAL SES Nº 010/2021 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E

(55) 3617-1141



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

REFORMA E PROJETOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM PARTE DA REDE BEM CUIDAR – RBC/RS.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

2.1 O TOTAL DO REFERIDO ADITIVO DE CONTRATO É DE R\$ 24.633,63 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)


CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

3.1. ELEGEM AS PARTES CONTRATANTES O FORO DESTA COMARCA DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, PARA DIRIMIR TODAS E QUAISQUER CONTROVÉRSIAS ORIUNDAS DESTE CONTRATO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.

E, POR ASSIM ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, ASSINAM O PRESENTE CONTRATO, EM TRÊS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM SÓ E JURÍDICO EFEITO.

SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, 22 DE MAIO DE 2023



ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



EMPRESA: KS CONSTRUTORA E
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

CNPJ Nº 22.929.081/0001-41

Empresa Contratada

Testemunhas:


CPF Nº 037.212.23020


CPF Nº 985.741.670-53

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal pelo período de 22 / 05 / 23 a / / São Pedro das Missões Assinatura
--

(55) 3617-1141

www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br
pmsaopedro@hotmail.com - gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br
Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

JUSTIFICATIVA

Informo que houve a necessidade de aditivo de valores, devido a adequação do projeto da cobertura de acesso a UBS, e com isso aumentou a área coberta e reforço de alguns itens da estrutura de concreto e metálica, piso, sendo fundação, uma viga de contenção do piso, aumento na área do piso, execução de mais dois pilares junto a edificação para apoio da estrutura do telhado, aumento da cobertura em 1,10 metros em toda sua extensão de 23,20 metros, aumento na área do forro, colocação de mais uma calha, rufos, colocação de mais duas luminária e pintura de parte da fachada frontal da UBS, devidos a execução da cobertura, conforme planilha orçamentária em anexo, executado pela empresa KS CONSTRUTORA & COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO, CNPJ 22929081/0001-41, conforme tomada de preço nº 05/2022, contrato nº 38/2022, com recurso da Secretaria de Estado da Saude, edital SES nº 010/2021, e contrapartida financeira do Município..

Observa-se que todos os itens que serão aditivados são necessários para cumprir com exigência na prestação de contas do convênio, execução da obra, sendo que com as adequações adotadas, conseguimos atingir os objetivos e fins desejados na elaboração do projeto e que o mesmo irá beneficiar toda a comunidade do município de São Pedro das Missões – RS.

O total do referido aditivo é de R\$ 24.633,63 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais, e sessenta e três centavos).

Sem mais para o momento.

São Pedro das Missões - RS, 17 de Maio de 2023.

LEONILDO NASCIMENTO SOUZA
Engenheiro Civil resp. CIGRES
CREA RS 71.586

(55) 3617-1141

www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br

pmsaopedro@hotmail.com - gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br

Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS

Memória de cálculo

OBRA : PROJETO REFORMA UBS - ADITIVO
EXECUTOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES – RS.
LOCAL : RUA 20 DE SETEMBRO – SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS

1 – FUNDAÇÃO:

Viga Baldrame = 23,00 m x 0,20 x 0,20 m

Concreto FCK 25 mpa viga = $23,00 \times 0,20 \times 0,20 = 0,92 \text{ m}^3$

Ferro CA 50 10 mm = $4 \times 23,00 \times 0,617 = 56,76 \text{ kg}$

Ferro CA 60 5 mm = $23,00 / 0,15 \times 0,80 \times 0,154 = 18,89 \text{ kg}$

2 – PILAR (2 pilares de 0,30x0,30x4,00m) ;

Escavação = $1,00 \times 1,00 \times 0,6 \times 2 = 1,20 \text{ m}^3$

Concreto FCK 25 mpa viga = $4,0 \times 0,30 \times 0,30 \times 2 = 0,72 \text{ m}^3$

Ferro CA 50 12,5 mm = $2 \times (4 \times 4,00 \times 0,963) = 30,82 \text{ kg}$

Ferro CA 60 5 mm = $2 \times (4,00 / 0,15 \times 1,10 \times 0,154) = 9,03 \text{ kg}$

Formas em madeira serrada vigas = $(4,00 \times 0,3 + 0,30 + 0,30) \times 2,0 = 7,20 \text{ m}^2$

3 – COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA.

Aditivo de 1,10 metros na largura x comprimento de 23,20 m.

Reforço e ampliação da estrutura em perfil U 40X75X40X2,65 = $72,00 \times 3,04 = 218,88 \text{ kg}$

Telha em aluzinco = $23,20 \times 1,10 \text{ m} = 25,52 \text{ m}^2$

Pintura zarcão = $72,00 \times 0,31 = 22,32 \text{ m}^2$

Algerosa = 25,52 m

Calha = 25,52 m

Calha = $1,10 \times 2 = 2,20 \text{ m}$

Auxiliar de serralheiro = 10 h

Soldador = 8,00 h

Montador = 4,50 h

Serralheiro = 24,00 h

4 - PISO POLIDO :

Piso armado polido = $23,20 \times 1,10 = 25,52 \text{ m}^2$

5 – FORRO :

Forro pvc = $23,20 \times 1,10 = 25,52 \text{ m}^2$

6 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA :

Luminária led = 02 uni

7 – PINTURA :

- Pintura fachada frontal = 46,00 m²

São Pedro das Missões – RS, Maio de 2023.

Leonildo N. Souza
Eng. Civil (crea 71.586-d)

Prefeito Municipal

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TERMO ADITIVO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	NOME DA EMPRESA Ics construtora & comércio varejista de mat. de construção	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 38/2022

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UBS							
REFORMA UBS/ADITIVO DE VALOR							
1.1.			FUNDAÇÃO/SAPATAS ISOLADAS/VIGA BALDRAME				24.633,63
1.1.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,92	-	2.142,12
1.1.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,92	556,57	512,04
1.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,76	293,07	269,62
1.1.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,89	16,83	955,27
1.2.			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PILARES				2.515,41
1.2.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,03	21,45	193,69
1.2.2.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,82	14,07	433,64
1.2.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,72	556,57	400,73
1.2.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,72	293,07	211,01
1.2.5.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,20	177,27	1.276,34
1.3.			COBERTURA				13.747,17
1.3.1.	SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	218,88	17,79	3.893,88
1.3.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,52	142,64	3.640,17
1.3.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	25,52	98,51	2.513,98
1.3.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	25,52	84,88	2.166,14



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO TERMO ADITIVO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	NOME DA EMPRESA ks construtora & comércio varejista de mat. de construção	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 38/2022

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UBS							
1.3.5.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	23,76	12,60	24.633,63
1.3.6.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	23,19	231,90
1.3.7.	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	31,66	253,28
1.3.8.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	25,35	114,08
1.3.9.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	26,24	629,76
1.3.10.	SINAPIH	39439	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,00	0,23	4,60
1.4.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO				
1.4.1.			PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO E= 7CM	M2	25,52	122,39	3.123,39
1.5.			PINTURA				
1.5.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	46,00	18,44	848,24
1.6.			FORRO				
1.6.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,52	84,88	2.166,14
1.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
1.7.1.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	45,58	91,16

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS
Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO N. SOUZA
CREA/CAU: 71.586
ART/IRT: 0