

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DAS MISSÕES -RS	BDI 1 28,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES									
1.	PAVIMENTAÇÃO RUAS DISTRITO SÃO JOÃO								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	7.700,00	2,05	BDI 1	2,63	20.251,00
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOB COLCHÃO DE ARGILA								
1.2.1.	Composição	2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA e = 15cm (DISTRITO SÃO JOÃO)	M2	7.700,00	40,90	BDI 1	52,38	403.326,00
1.2.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	2.200,00	23,50	BDI 1	30,10	66.220,00
									489.797,00
									489.797,00
									20.251,00
									20.251,00
									469.546,00
									403.326,00
									66.220,00

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DAS MISSÕES -RS

Local

quarta-feira, 29 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS BORBA

CREA/CAU: CREA/RS 254591

ART/IRT: 0