




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

DECLARAÇÃO


Douglas Borba, Engenheiro Civil, CREA/RS 254591, responsável técnico pela elaboração do projeto de Pavimentação em Calçamento com Pedras Irregulares, em Estrada Geral Espinilho, Município de São Pedro das Missões – RS, vem por meio desta, **DECLARAR**, para os devidos fins que o item administração local da obra do orçamento, na execução da obra em questão, não tem necessidade da inclusão do item na planilha orçamentária, devido a obra ser de pequeno porte e com curto prazo de execução.

São Pedro das Missões - RS, maio de 2024.



DOUGLAS BORBA
ENG. CIVIL
CREA/RS 254591

Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-79




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

DECLARAÇÃO

Declaro que será adotado o Regime Desonerado de tributação da folha de pagamento, com encargos sociais mensalista no percentual de 46,08%, para a elaboração do orçamento relativo à obra de Pavimentação em Calçamento com Pedras Irregulares, localizado em Estrada Geral Espinilho, no Município de São Pedro das Missões - RS, em conformidade com os índices do SINAPI, referência abril/2024.

São Pedro das Missões - RS, maio de 2024.



DOUGLAS BORBA
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591

Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-29

ILMO Sr.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO AMBIENTAL

REQUERIMENTO

O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 04.229.729/0001-95, situada na Rua 13 de Maio, s/n, Centro de São Pedro das Missões – RS, através do responsável pela elaboração do projeto, neste ato representado por **DOUGLAS BORBA**, Engenheiro Civil, **REQUER** do Departamento Ambiental do Município de São Pedro das Missões - RS, **LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO UNIFICADA** para a Obra de Execução de Pavimentação em Calçamento com Pedras Irregulares, localizada nas seguintes localidades:

NOME DA RUA	ÁREA PAVIMENTADA
ESTRADA GERAL ESPINILHO 1.100,00 X 7,00	7.700,00 M ²
ÁREA TOTAL	7.700,00 M²

Nestes Termos Pede-se Deferimento (Implantação de Infraestrutura Pavimentação com pedras irregulares).

São Pedro das Missões - RS, Maio de 2024.



DOUGLAS BORBA
Eng. Civil CREA/RS 254591
Requerente

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHAO DE ARGILA e = 15cm (DISTRITO SÃO JOÃO)	M2		43,99	46,62
SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	0,15	15,47	15,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,08	22,40
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,16	79,91	79,91
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,165	0,98	1,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,03	69,60	69,60
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,633	2,49	2,53
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	21,27	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	20,08	22,40
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0065	163,17	167,12
					0,00	0,00

Data 29/05/2024

Responsável Técnico: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591

Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-29

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Município/UF:	SÃO PEDRO DAS MISSÕES -RS
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	04-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	DOUGLAS BORBA
CREA/CAU:	CREA/RS 254591
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	29/05/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------


B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	01/07/2024
Data de fechamento do RRE:	01/04/2025

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	DOUGLAS BORBA
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	CREA/RS 254591
ART/RRT (para obras/projetos):	


Douglas Borba
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 254591
 CPF 041.424.520-29





Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL


Contratado	
Carteira: RS254591 Profissional: DOUGLAS BORBA	E-mail: douglas-borba27@hotmail.com
RNP: 2220789691 Título: Engenheiro Civil	
Empresa: NENHUMA EMPRESA	Nr.Reg.:

Contratante	
Nome: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	E-mail:
Endereço: RUA 13 DE MAIO, S/N	Telefone: 0
Cidade: SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Bairro: CENTRO
	CPF/CNPJ: 04229729000195
	CEP: 98323000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço	
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	
Endereço da Obra/Serviço: Estrada ESTRADA GERAL ESPINILHO ACESSO PALMEIRA DAS M.	CPF/CNPJ: 04229729000195
Cidade: SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Bairro:
Finalidade: PÚBLICO	Vlr Contrato(RS): 489.797,00 Honorários(RS):
Data Início: 01/07/2024 Prev.Fim: 01/03/2025	Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Pistas de Rolamento - Calçamento	7.700,00	M²
Projeto	Pista de Rolamentos - Meio-Fios	7.700,00	M²
Projeto	Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental	7.700,00	M²
Orçamento	Pistas de Rolamento - Calçamento	7.700,00	M²
Memorial	Pistas de Rolamento - Calçamento	7.700,00	M²
Fiscalização	Pistas de Rolamento - Calçamento	7.700,00	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/06/2024

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ DOUGLAS BORBA Profissional	De acordo  _____ MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES Contratante
--------------	--	--

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO


OBRA: PROJETO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES


LOCAL: SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES – RS.

ESTRADA GERAL = $1.100,00 \times 7,00 = 7.700,00$ m²
Regularização e compactação = $1.100 \times 7 = 7.700,00$ m ²
Meio-fio = $1.100 \times 2 = 7.700,00$ m
Pavimentação com pedras irregulares = $1.100 \times 7 = 7.700,00$ m ²
Transporte pedras irregulares distância em 1 m ² de pavimentação em calçamento = $21,10 \text{ km} \times 0,15 = 3,165 \text{ m}^3 \times \text{km}$

São Pedro das Missões – RS, Maio de 2024.


Douglas Borba
Eng. Civil
CREA/RS 254591


Antonio Reginaldo Ferreira da Silva
Prefeito Municipal