

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSOES  
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 14/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Data de Publicação: 20/02/2026 17:04:16

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 17/03/2026 16:38:02

FINALIZAÇÃO DE 03 SALAS E 02 BANHEIROS NA ESCOLA EMEIEF

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

<b>Item:</b> 1	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SERVIÇO PRELIMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
Quantidade: 4,5	<b>Valor Unit.:</b> 535,00		<b>Valor Total:</b> 2.407,50
<b>Item:</b> 2	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO DE ALVENARIA - SALAS DE AULA E BANHEIROS - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			
Quantidade: 505	<b>Valor Unit.:</b> 43,00		<b>Valor Total:</b> 21.715,00
<b>Item:</b> 3	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLATIBANDA - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			
Quantidade: 194,8	<b>Valor Unit.:</b> 43,00		<b>Valor Total:</b> 8.376,40
<b>Item:</b> 4	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PISO - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021			
Quantidade: 11	<b>Valor Unit.:</b> 790,00		<b>Valor Total:</b> 8.690,00
<b>Item:</b> 5	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PISO - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM			
Quantidade: 113	<b>Valor Unit.:</b> 32,00		<b>Valor Total:</b> 3.616,00
<b>Item:</b> 6	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE			
Quantidade: 160	<b>Valor Unit.:</b> 135,20		<b>Valor Total:</b> 21.632,00
<b>Item:</b> 7	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PISO - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023			
Quantidade: 119	<b>Valor Unit.:</b> 13,90		<b>Valor Total:</b> 1.654,10
<b>Item:</b> 8	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ABERTURAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			
Quantidade: 19,2	<b>Valor Unit.:</b> 501,00		<b>Valor Total:</b> 9.619,20
<b>Item:</b> 9	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ABERTURAS - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 839,03		<b>Valor Total:</b> 1.678,06
<b>Item:</b> 10	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ABERTURAS - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
Quantidade: 6,72	<b>Valor Unit.:</b> 1.238,00		<b>Valor Total:</b> 8.319,36

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSOES  
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS**

<b>Item:</b> 11	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ABERTURAS - PORTA EM ALUMÍNIO PARA BOX DE VASO SANITÁRIO, COM FECHADURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 8,4	<b>Valor Unit.:</b> 1.238,00		<b>Valor Total:</b> 10.399,20
<b>Item:</b> 12	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ABERTURAS - SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO			
Quantidade: 23,2	<b>Valor Unit.:</b> 123,00		<b>Valor Total:</b> 2.853,60
<b>Item:</b> 13	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 715,00		<b>Valor Total:</b> 2.860,00
<b>Item:</b> 14	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 992,00		<b>Valor Total:</b> 1.984,00
<b>Item:</b> 15	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - BANCADA EM MARMORE PARA BANHEIRO 1,5X0,6 M COM 02 CUBAS COM TORNEIRA, SIFÃO E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 2.318,00		<b>Valor Total:</b> 4.636,00
<b>Item:</b> 16	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021			
Quantidade: 10,46	<b>Valor Unit.:</b> 1.264,00		<b>Valor Total:</b> 13.221,44
<b>Item:</b> 17	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ACABAMENTO BANHEIROS - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS			
Quantidade: 3,2	<b>Valor Unit.:</b> 108,00		<b>Valor Total:</b> 345,60
<b>Item:</b> 18	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).			
Quantidade: 27	<b>Valor Unit.:</b> 207,00		<b>Valor Total:</b> 5.589,00
<b>Item:</b> 19	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)			
Quantidade: 27	<b>Valor Unit.:</b> 65,50		<b>Valor Total:</b> 1.768,50
<b>Item:</b> 20	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P +T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.			
Quantidade: 22	<b>Valor Unit.:</b> 176,00		<b>Valor Total:</b> 3.872,00
<b>Item:</b> 21	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 5,15		<b>Valor Total:</b> 515,00
<b>Item:</b> 22	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 4,20		<b>Valor Total:</b> 420,00
<b>Item:</b> 23	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 33,00		<b>Valor Total:</b> 33,00
<b>Item:</b> 24	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 60	<b>Valor Unit.:</b> 15,00		<b>Valor Total:</b> 900,00

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSOES  
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS**

<b>Item:</b> 25	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 11	<b>Valor Unit.:</b> 32,75		<b>Valor Total:</b> 360,25
<b>Item:</b> 26	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 9	<b>Valor Unit.:</b> 33,10		<b>Valor Total:</b> 297,90
<b>Item:</b> 27	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 24,50		<b>Valor Total:</b> 49,00
<b>Item:</b> 28	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 341,00		<b>Valor Total:</b> 682,00
<b>Item:</b> 29	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022			
Quantidade: 36	<b>Valor Unit.:</b> 36,00		<b>Valor Total:</b> 1.296,00
<b>Item:</b> 30	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 372,00
<b>Item:</b> 31	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 58,00		<b>Valor Total:</b> 232,00
<b>Item:</b> 32	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 50,00		<b>Valor Total:</b> 100,00
<b>Item:</b> 33	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 33,00		<b>Valor Total:</b> 198,00
<b>Item:</b> 34	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GESSO E PINTURA - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS			
Quantidade: 191,6	<b>Valor Unit.:</b> 62,00		<b>Valor Total:</b> 11.879,20
<b>Item:</b> 35	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GESSO E PINTURA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Quantidade: 191,6	<b>Valor Unit.:</b> 19,00		<b>Valor Total:</b> 3.640,40
<b>Item:</b> 36	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GESSO E PINTURA - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Quantidade: 618,06	<b>Valor Unit.:</b> 4,50		<b>Valor Total:</b> 2.781,27
<b>Item:</b> 37	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GESSO E PINTURA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Quantidade: 618,06	<b>Valor Unit.:</b> 17,00		<b>Valor Total:</b> 10.507,02

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F. C CONSTRUTORA LTDA	922	33.898.988/0001-07	184.928,7508	169.500,00		Sim
2 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA	831	27.383.821/0001-00	184.934,4988	169.900,00	0,24	Sim
3 CONSTRUTORA HAUCH LTDA	690	74.730.995/0001-82	184.852,7144	170.000,00	0,06	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES  
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>INABILITADOS</b>					
<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>

---

**AUTORIDADE:** RAFAEL FUMAGALLI E SILVA