



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº Transferência GOV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	0
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICÍPIO / UF	SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS
						BDI 1	28,08%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>									
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA 15 DE NOVENBRO / RUA 21 DE ABRIL						765.667,54
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						765.667,54
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	350,00	BDI 1	448,28	2.017,26
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	8.650,00	2,20	BDI 1	2,82	24.393,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOB COLCHÃO DE ARGILA						521.727,50
1.2.1.	Composição	2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA e = 15cm	M2	8.650,00	39,00	BDI 1	49,95	432.067,50
1.2.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	2.000,00	35,00	BDI 1	44,83	89.660,00
1.3.			PASSEIO						207.488,00
1.3.1.	Composição	4	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO E = 6CM	M²	2.200,00	50,00	BDI 1	64,04	140.888,00
1.3.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	400,00	130,00	BDI 1	166,50	66.600,00
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						1.742,16
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	68,00	20,00	BDI 1	25,62	1.742,16
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						8.299,62
1.5.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UNIDADE	18,00	360,00	BDI 1	461,09	8.299,62

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS  
Local

sexta-feira, 28 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DOUGLAS BORBA  
CREA/RS: 254591  
ART/RRT: 0

  
Douglas Borba  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 254591  
CPF 041.424.520-29