



COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		1	PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO E= 7CM	M2		107,20	110,20
SINAPI		88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	20,22	22,65
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	20,34	22,79
SINAPI		88316	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,92	18,84
SINAPI		94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,1	440,58	447,49
SINAPI-I		7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1	41,15	41,15
SINAPI-I		4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	61,67	61,67

Data fevereiro de 2022


Antonio R. Ferreira da Silva
 Prefeito Municipal
 São Pedro das Missões/RS

Responsável Técnico: 
 CREA/CAU: LEONILDO DE SOUZA
 CREA/RS 71586