

PROPOSTA DE PREÇO

FORNECEDOR: F.C CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.898.988/0001-07

ENDEREÇO: AV SÃO JOÃO BATISTA, 957

CIDADE: NOVO BARREIRO CEP:98338-000 ESTADO: RS

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: ANDERSON FRILLICH,
SOLTEIRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RG:4109395071, CPF:041.082.500-01

FONE/FAX: 54 9 9121 5701

ENDEREÇO ELETRÔNICO: andersonfrillich@gmail.com
BANCO: SICREDI 748 AG:0313 C/C:55060-9

OBJETO: "Contratação de empresa para reforma da UBS, sendo adequação do acesso na
ubs, com remodelação da faixa existente, com pilares de concreto..."

Prezados Senhores:

Nosso preço global para a execução dos serviços é de R\$ 206.171,01 (duzentos e seis
mil cento e setenta e um reais com um centavo), sendo R\$ 164.936,80 de material e
R\$ 41.234,21 de mão de obra.

DECLARAÇÕES

Declaramos que:
-O prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

BDI: 29,79%

Novo Barreiro/RS, 15 de agosto de 2022

F.C. CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 33.898.988/0001-07
I.E.: 383/0006111
AV. São João Batista, 957, centro
98.338-000 Novo Barreiro RS

LUCAS LUCIANO CEKVI
Eng. Civil - CREA: RS 208.542

Av. São João Batista, 957, centro - Novo Barreiro - RS
Fone: (54) 9 9121 5701
E-mail: andersonfrillich@gmail.com


CNPJ: 33.898.988/0001-07

END: AV. São João Batista, 957, centro, Novo Barreiro /RS

FONE: 54 9 9121 5701

E-mail: andersonfrillich@gmail.com

F. C CONSTRUTORA - LTDA



PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

REFORMA UBS

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS

| | |
|--------|--|
| BDI 1 | |
| 29,79% | |

| EVENTO | Discriminação dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | |
| 1.1 | REFORMA UBS | | | | |
| 1.2 | ÁREA EMBARQUE E DESEMBARQUE | | | | |
| 1.2.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE 2,4X1,2M (SEM POSTE PARA FIXAÇÃO) | | | | 1.704,72 |
| 1.3 | FUNDAÇÃO/SAPATAS ISOLADAS | | | | |
| 1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOS OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 | M2 | 6,00 | 284,12 | 1.704,72 |
| 1.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) - PREPARO MECANICO COM BATONEIRA 400L. AF_05/2021 | M3 | 2,80 | 84,45 | 236,46 |
| 1.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2,80 | 540,99 | 1.514,77 |
| 1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | M3 | 2,80 | 285,09 | 798,25 |
| 1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | KG | 48,37 | 16,35 | 790,85 |
| 1.4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PILARES | | | | |
| 1.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,71 | 20,43 | 402,68 |
| 1.4.2 | ARMAÇÃO PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 323,57 | 13,62 | 4.407,02 |
| 1.4.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) - PREPARO MECANICO COM BATONEIRA 400L. AF_05/2021 | M3 | 3,36 | 541,47 | 1.819,34 |
| 1.4.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3,36 | 285,09 | 957,90 |
| 1.4.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2022 | M2 | 43,60 | 172,42 | 7.517,51 |

| COBERTURA | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--------|--------|--|--|--|--|-----------|
| 1.5 | | | | | | | | | 35.080,81 |
| 1.5.1 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40MM, E = 2,65MM | KG | 701,33 | 17,27 | | | | | 12.111,97 |
| 1.5.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 22,40 | 138,65 | | | | | 3.105,76 |
| 1.5.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IQÂMENTO, AF_07/2019 | M2 | 94,40 | 107,13 | | | | | 10.113,07 |
| 1.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33CM, INCLUSO IQÂMENTO, AF_07/2019 | M | 44,80 | 90,98 | | | | | 4.075,90 |
| 1.5.5 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS | M | 7,00 | 69,47 | | | | | 486,29 |
| 1.5.6 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014 | M | 14,00 | 96,13 | | | | | 1.345,82 |
| 1.5.7 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 | M2 | 97,23 | 12,16 | | | | | 1.182,32 |
| 1.5.8 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 22,52 | | | | | 900,80 |
| 1.5.9 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,00 | 30,75 | | | | | 738,00 |
| 1.5.10 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,00 | 24,62 | | | | | 393,92 |
| 1.5.11 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,00 | 25,49 | | | | | 611,76 |
| 1.5.12 | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25MM | Unidade | 80,00 | 0,19 | | | | | 15,20 |
| 1.6 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 1.6.1 | PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO E=7CM | M2 | 78,40 | 137,00 | | | | | 10.740,80 |
| 1.7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014 | M2 | 39,60 | 7,00 | | | | | 277,20 |
| 1.7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 35MM, AF_06/2014 | M2 | 39,60 | 54,88 | | | | | 2.173,25 |
| 1.8 | PINTURA | | | | | | | | |
| 1.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 39,60 | 2,77 | | | | | 818,53 |
| 1.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 39,60 | 17,90 | | | | | 708,84 |
| 1.9 | FORRO | | | | | | | | |
| 1.9.1 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017 | M2 | 69,40 | 110,44 | | | | | 7.664,54 |
| 1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | |
| 1.10.1 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 | m | 40,00 | 9,63 | | | | | 386,20 |
| 1.10.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (MODULO) OM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 | Unidade | 2,00 | 49,82 | | | | | 99,64 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left side of the page.

| | | | | | |
|--------------------|--|---------|--------|--------|-----------------------|
| 1.10.3 | CABO FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40,00 | 4,96 | 198,40 |
| 1.10.4 | LUMINARIA TIPO PLANFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 | Unidade | 2,00 | 44,27 | 88,54 |
| 1.11 | GARAGEM/PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 1.11.1 | PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO E=7CM | M2 | 102,66 | 137,00 | 14.064,42 |
| 1.12 | REFORMA INTERNA UBS | | | | |
| 1.13 | SUBSTITUIR O PISO | | | | |
| 1.13.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_0/2014 | M2 | 265,00 | 22,00 | 49.820,00 |
| 1.13.2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M² AF_06/2014 | M2 | 265,00 | 166,00 | 43.990,00 |
| 1.14 | PINTURA | | | | |
| 1.14.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 263,47 | 19,85 | 5.229,88 |
| 1.14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 445,00 | 17,66 | 7.858,70 |
| 1.14.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 | M2 | 77,28 | 16,88 | 1.304,49 |
| 1.15 | REVESTIMENTO PAREDES CERAMICA | | | | |
| 1.15.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_0/2014 | M2 | 324,45 | 21,89 | 7.102,21 |
| 1.15.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS DO TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20CM, PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO, AF_11/2014 | M2 | 324,45 | 69,57 | 22.571,99 |
| 1.15.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35MM, AF_06/2014 | M2 | 80,00 | 54,88 | 4.390,40 |
| 1.16 | TELHADO | | | | |
| 1.16.1 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33CM, INCLUSO ICAMMENTO, AF_07/2019 | M2 | 160,00 | 90,88 | 14.540,80 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 206.171,01 |

Data: 15/08/2022

F. C. CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ: 33.898.988/0001-07
 I.E.: 383/0006111
 AV. São João Batista, 957, centro
 98.338-000 Novo Barreiro RS

LUÇAS LUCIANO CLK VI
 Eng. Civil - CREA: RS 208.642

CNPJ: 33.898.988/0001-07
 END: AV. São João Batista, 957, centro, Novo Barreiro /RS
 FONE: 54 9 9121 5701
 E-mail: andersonfrilich@gmail.com
 F. C CONSTRUTORA - LTDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFORMA UBS
 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSOES - RS



| Item | Discriminação dos Serviços | Valor | Etapas (meses) | | | | | | |
|------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | |
| 1.2 | AREA EMBARQUE E DESEMBARQUE | Parcela(\$) | R\$ 1.704,72 | R\$ 1.704,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 1.3 | FUNDAÇÃO/SAPATAS ISOLADAS | Parcela(\$) | R\$ 4.952,04 | R\$ 4.952,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 1.4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PILARES | Parcela(\$) | R\$ 15.104,45 | R\$ 15.104,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 1.5 | COBERTURA | Parcela(\$) | R\$ 35.080,81 | R\$ 35.080,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 1.6 | PAVIMENTAÇÃO | Parcela(\$) | R\$ 10.740,80 | R\$ - | R\$ 14.064,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | 100,00% | - | - | - | - |
| 1.7 | REVESTIMENTOS | Parcela(\$) | R\$ 2.450,45 | R\$ - | R\$ 49.820,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | 100,00% | - | - | - | - |
| 1.8 | PINTURA | Parcela(\$) | R\$ 818,53 | R\$ - | R\$ 14.393,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | 100,00% | - | - | - | - |
| 1.9 | FORRO | Parcela(\$) | R\$ 7.664,54 | R\$ - | R\$ 34.064,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | 100,00% | - | - | - | - |
| 1.10 | INSTALAÇÃO ELETRICA | Parcela(\$) | R\$ 771,78 | R\$ - | R\$ 14.540,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | 100,00% | - | - | - | - |
| 1.11 | GARAGEM/PAVIMENTAÇÃO | Parcela(\$) | R\$ 14.064,42 | R\$ - | R\$ 14.064,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | 100,00% | - | - | - | - |
| 1.13 | SUBSTITUIR O PISO | Parcela(\$) | R\$ 49.820,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 24.910,00 | R\$ 24.910,00 | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | - | 50,00% | 50,00% | - | - |
| 1.14 | PINTURA | Parcela(\$) | R\$ 14.393,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ 50,00% | R\$ 50,00% | R\$ 14.393,07 | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | - | 50,00% | 50,00% | 100,00% | - |
| 1.15 | REVESTIMENTO PAREDES CERAMICA | Parcela(\$) | R\$ 34.064,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.032,30 | R\$ 17.032,30 | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | - | 50,00% | 50,00% | - | - |
| 1.6 | TELHADO | Parcela(\$) | R\$ 14.540,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.540,80 | R\$ 14.540,80 | R\$ - | R\$ - |
| | | Parcela(%) | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - |

Data: 15/08/2022

LUCAS LUCIANO CERVI
 Eng. Civil - CREA: RS 208.542

F. C. CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ: 33.898.988/0001-07
 I.E.: 383/0006111
 AV. São João Batista, 957, centro

F.C.CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ: 33.898.988/0001-07
 I.E.: 383/000611
 AV. São João Batista, 957, centro
 98.338-000 Novo Barreiro RS

LUCAS LUCIANO (LKYI)
 Eng. Civil - CREA: RS 208.542

CALCULO DE BDI

Declaramos que será adotado o regime Desonerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

| Parâmetro | Verificação | % |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Administração Central | OK | 4,00% Mín: 3,00% Máx: 5,50% |
| Seguros e Garantias | OK | 0,80% Mín: 0,80% Máx: 1,00% |
| Riscos | OK | 1,27% Mín: 0,97% Máx: 1,27% |
| Despesas Financeiras | OK | 1,23% Mín: 0,59% Máx: 1,39% |
| Lucro | OK | 7,40% Mín: 6,16% Máx: 8,96% |
| Impostos: PIS | OK | 0,65% |
| Impostos: COFINS | OK | 3,00% |
| Impostos: ISS (mun.) | OK | 3,00% |
| Regime de desoneração (4,5%) | OK | 4,50% |

| Observações | Verificação |
|--|-------------|
| <p>Os percentuais de impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.</p> <p>Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.</p> | OK |
| <p>As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.</p> | OK |
| <p>Equação:</p> $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$ | OK |

| Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI: |
|---|
| <p>Obras que se enquadraram no tipo escolhido:</p> <p>Construção de edifícios</p> |
| <p>Desonerado</p> |
| <p>BDI ABAIXO PODE SER ACEITO</p> |
| <p>29,79%</p> |

| | |
|---|----------------------------------|
| Tomador: Município de SÃO PEDRO DAS MISSÕES | Município: SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
|---|----------------------------------|

CNPJ: 33.898.988/0001-07
 END: AV. São João Batista, 957, centro, Novo Barreiro /RS
 FONE: 54 9 9121 5701
 E-mail: andersonfilhich@gmail.com
 F.C.CONSTRUTORA LTDA



F.C. CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ: 33.898.988/0001-07
 I.E.: 383/0006111
 AV. São João Batista, 957, centro
 Novo Barreiro, RS 98.338-000

Eng. Civil - CREA: RS 208.542
 LUCAS LUIANO CLAVI

| DISTRITO FEDERAL | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | |
| COM DESONERAÇÃO | | | | |
| SEM DESONERAÇÃO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA | MENSALISTA |
| | | % | % | % |
| GRUPO A | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| A2 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A3 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A4 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A5 | SECONCI | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| GRUPO B | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,75% | Não Incide | 17,75% |
| B2 | Auxílio - Enfermidade | 0,88% | 0,69% | 0,88% |
| B3 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% | 0,06% |
| B4 | Dias de Chuvas | 1,30% | Não Incide | 1,30% |
| B5 | Férias Gozadas | 12,30% | 9,68% | 12,30% |
| B6 | Total | 47,14% | 19,44% | 47,14% |
| GRUPO C | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3,81% | 3,00% | 3,81% |
| C2 | Férias Indenizadas | 1,71% | 1,35% | 1,71% |
| C3 | Indenização Adicional | 0,32% | 0,25% | 0,32% |
| C4 | Total | 5,84% | 4,60% | 5,84% |
| GRUPO D | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,39% | 3,46% | 17,82% |
| D2 | Total | 8,71% | 3,71% | 18,16% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 65,85% | 23,14% | 65,85% |

(Handwritten signatures and scribbles)