



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> RECURSO	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS	<b>APELIDO DO EMPREENHIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	<b>BDI 1</b> 26,91%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES</b>									
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR</b>						1.309.706,36
1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						1.309.706,36
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	379,00	BDI 1	480,99	2.885,94
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR SOB COLCHÃO DE ARGILA</b>						1.303.331,76
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	22.845,00	1,99	BDI 1	2,53	57.797,85
1.2.2.	Composição	2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	22.845,00	37,06	BDI 1	47,03	1.074.400,35
1.2.3.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.453,00	20,90	BDI 1	26,52	171.133,56
1.3.			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						3.488,66
1.3.1.	Composição	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UNIDADE	7,00	392,70	BDI 1	498,38	3.488,66

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

**Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.**

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS

Local

sexta-feira, 18 de novembro de 2022

Data

Antônio A. Ferreira da Silva  
Prefeito Municipal  
São Pedro das Missões/RS

Responsável Técnico  
Nome: DOUGLAS BORBA  
CREA/CAU: 254591  
ART/RT: 12252900

**Douglas Borba**  
Engenheiro-Civil  
CREA/RS 254591  
CPF 041.424.520-29