



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR COBERTURA DOS ACESSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	BDI 1 29,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (05-22 DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURA E COBRIMENTO DOS ACESSOS (CALÇADAS) NAS ESCOLAS	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRUTURA E COBRIMENTO DOS ACESSOS (CALÇADAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
2.4.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	M2	15,00	38,78	BDI 1	50,24	99.894,12
3.1.			ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE ESPINILHO FUNDAÇÃO						10.532,78
3.1.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF 06/2017	M3	0,80	118,18	BDI 1	153,10	122,48
3.1.2	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	0,80	432,13	BDI 1	559,82	447,86
3.2.			ESTRUTURA METÁLICA						7.436,32
3.2.1.	Composição	C1	PLARES EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 40x60 mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	31,50	45,38	BDI 1	58,79	1.851,89
3.2.2.	Composição	C2	TERÇAS EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 30x40 mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	52,50	35,92	BDI 1	46,53	2.442,83
3.2.3.	Composição	C3	TESOURA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20x30 mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	6,00	404,17	BDI 1	523,60	3.141,80
3.3.1.	Composição	C4	COBERTURA						2.224,68
3.3.1.			TELHAMENTO COM TELHAS COLONIAIS EM PVC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	15,75	82,01	BDI 1	106,24	1.673,28
3.3.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	6,50	65,48	BDI 1	84,83	551,40
3.4.			PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA						301,44
3.4.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	M2	6,00	38,78	BDI 1	50,24	301,44

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	00	Nº SICONV	00	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	APellido DO EMPREENDEDOR	
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09-22 (MES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	ESTRUTURA E COBRIMENTO DOS ACESSOS (CALÇADAS) NAS ESCOLAS	COBERTURA DOS ACESSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
						MUNICÍPIO / UF	SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS
						BDI 1	29,55%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRUTURA E COBRIMENTO DOS ACESSOS (CALÇADAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS									
Local									
terça-feira, 28 de junho de 2022									
Data									
									69.894,12

RECURSO


Antonio R. Ferreira da Silva
Prefeito Municipal
São Pedro das Missões/RS


Antonio R. Ferreira da Silva
Prefeito Municipal
São Pedro das Missões/RS

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BOREA
CREA/CAU: CREA/RS 244591-0
ART/RTT: 0

