

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 90003/2025

Aos Dez dias do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, às Nove Horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, sito à Rua General João Antônio, 1305, nesta cidade de São Vicente do Sul, reuniu-se o Sr. Geovani Merladete de Paulo Minussi, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Decreto nº 41 de 11/04/2022, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 292/2025, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 90003/2025, tendo como objetivo a Contratação de empresa para execução do projeto de ampliação da UBS - Unidade Básica de Saúde - Dra. Daily Buss Cecconi, no município de São Vicente do Sul/S - Recurso Emenda nº 30200003 - proposta nº 13874.9230001/23-002 - Programa Requalifica UBS - Ampliação UBS. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES:

<u></u>		
NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital,	o pregoeiro passou a realizar	o credenciamento
das licitantes interessadas. Foram credenciadas para a	apresentação de lances vert	oais as seguintes
empresas:		

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS E RESPECTIVOS REPRESENTANTES:

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Representante	CPF
VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.544.589/0001-90		

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Administração Local	
Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
Proposta Inicial: 18.454,400 Marca:	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 18.454,400

Item: 2 - Serviços Iniciais e Demolição		
Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEG	RADAS LTDA	
Proposta Inicial: 3.403,710 Marca:		
Observação: Fornecedor classificado		
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.403,710	

Item: 3 - Fundações (Sapatas)					
Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA					
Proposta Inicial: 15.583,250 Marca:					
Observação: Fornecedor classificado					
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 15.583,250				

ltem: 4 - Laje de piso (pré moldado) + escadas				
Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA				
Proposta Inicial: 29.114,610 Marca:				
Observação: Fornecedor classificado				
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 29.114,610			

Item: 5 - Pilares				
Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA				
Proposta Inicial: 26.901,660 Marca:				
Observação: Fornecedor classificado				
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 26.901,660			

Item: 6 - Vigas				
Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA				
Proposta Inicial: 43.267,340 Marca:				
Observação: Fornecedor classificado				
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 43.267,340			

Item: 7 - Alvenaria de Vedação



Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 22.040,650 Marca:

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 22.040,650

Item: 8 - Revestimentos

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 34.772,690 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: 34.772,690

Item: 9 - Pintura Paredes interna e externa

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 19.726,460 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 19.726,460

Item: 10 - Cobertura

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 50.220,500 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 50.220,500

Item: 11 - Pisos

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 17.271,810 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 17.271,810

Item: 12 - Esquadrias

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 23.782,980 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 23.782,980

Item: 13 - Pintura Esquadrias

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 828,440 Marca:
Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 828,440

Item: 14 - Forro PVC

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 10.214,830 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 10.214,830

Item: 15 - Louças, Metais, Equipamentos e Acessórios

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 12.971,120 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 12.971,120

Item: 16 - Pavimentação (calçadas externas)

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 1.483,680 Marca:
Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 1.483,680

Item: 17 - Bancada de Granito

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 6.603,660 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal №: 1 Valor do Lance: 6.603,660



Valor do Lance: 23.847,140

Item: 18 - Instalações de Esgoto Sanitário Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 23.847,140 Marca:

Observação: Fornecedor classificado Lance Verbal Nº: 1

Item: 19 - Instalações de Águas Pluviais

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 1.026,380 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 1.026,380

Item: 20 - Instalações hidráulicas

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 2.897,230 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 2.897,230

Item: 21 - Instalações elétricas

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 20.933,820 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 20.933,820

Item: 22 - Limpeza final da Obra

Empresa: 18335 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Proposta Inicial: 1.442,320 Marca: Observação: Fornecedor classificado

Valor do Lance: 1.442,320 Lance Verbal Nº: 1

Encerrado o julgamento das propostas escritas, foram dados lances verbais e após passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo habilitada. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos, de acordo com o valor de referência, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguintes licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS:

Item	Descrição	Fornecedor	Quant.	Lance	Vir. Total	VIr. Referênci a	Neg ocia do
1	Administração Local	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	18.454,400 00	18.454,40	18.835,600 00	Não
1.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	40,00	166,02000	6.640,80	18.835,600 00	
1.2	Mestre de obras com encargos complementares	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	80,00	147,67000	11.813,60	18.835,600 00	
2	Serviços Iniciais e Demolição	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	3.403,7100 0	3.403,71	18.835,600 00	Não
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,00	563,74000	2.254,96	18.835,600 00	Não
2.2	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	25,03	4,63000	115,89	18.835,600 00	Não
2.3	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	22,63	10,00000	226,30	18.835,600 00	Não
2.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,25	74,57000	167,78	18.835,600 00	Não
2.5	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,04	12,47000	62,85	18.835,600 00	
2.6	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,40	32,18000	77,23	18.835,600 00	Não
2.7	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	13,80	29,85000	411,93	18.835,600 00	Não
							Não



·

2.8	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	14,40	3,41000	49,10	18.835,600 00
2.9	Remoção de forros drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	13,80	2,73000	37,67	18.835,600 Não 00
3	Fundações (Sapatas)	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	15.583,250 00	15.583,25	18.835,600 Não 00
3.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20,00	122,03000	2.440,60	18.835,600 Não 00
3.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	18,00	50,17000	903,06	18.835,600 Não 00
3.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36,00	112,30000	4.042,80	18.835,600 Não 00
3.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20,45	21,52000	440,08	18.835,600 Não 00
3.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	100,55	18,70000	1.880,29	18.835,600 Não 00
3.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	80,37	16,69000	1.341,38	18.835,600 Não 00
3.7	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	6,18	14,17000	87,57	18.835,600 Não 00
3.8	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3,91	1.137,4600 0	4.447,47	18.835,600 Não 00
4	Laje de piso (pré moldado) + escadas	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	29.114,610	29.114,61	18.835,600 Não 00
4.1	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	68,70	243,99000	16.762,11	18.835,600 Não 00
4.2	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	101,68	21,54000	2.190,19	18.835,600 Não 00
4.3	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3,48	1.252,0700	4.357,20	18.835,600 Não 00
4.4	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje cascata, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm. Af_11/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	6,10	275,69000	1.681,71	18.835,600 Não 00
4.5	Escada em concreto armado moldado in loco, fck 25 mpa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. Af 11/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,73	4.798,7500 0	3.503,09	18.835,600 Não 00
4.6	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	13,55	18,04000	244,44	18.835,600 Não 00
4.7	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	17,45	21,54000	375,87	18.835,600 Não 00
5	Pilares	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	26.901,660 00	26.901,66	18.835,600 Não 00
5.1	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af _09/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	77,45	214,10000	16.582,04	18.835,600 Não 00
5.2	Armação de pilar ou viga de estrutura	VIVAZ SOLUCOES	87,36	18,17000	1.587,33	18.835,600 Não



	convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	INTEGRADAS LTDA				O¢)
5.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	207,90	14,56000	3.027,02	18.835,600 00	Não
5.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36,54	12,25000	447,62	18.835,600 00	Não
5.5	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,28	1.228,4200 0	5.257,64	18.835,600 00	Não
6	Vigas	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	43.267,340 00	43.267,34	18.835,600 00	Não
6.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fórma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	165,08	120,09000	19.824,46		Não
6.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	141,90	18,17000	2.578,32	18.835,600 00	Não
6.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	224,54	16,28000	3.655,51	18.835,600 00	Não
6.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	131,54	14,56000	1.915,22	18.835,600 00	Não
6.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	37,45	12,25000	458,76	18.835,600 00	Não
6.6	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	23,08000	23,08	18.835,600 00	Não
6.7	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	11,83	1.252,0700	14.811,99	18.835,600 00	Não
7	Alvenaria de Vedação	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	22.040,650 00	22.040,65	18.835,600 00	
7.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	107,52	111,99000	12.041,16	18.835,600 00	
7.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	105,28	94,98000	9.999,49	18.835,600 00	Não
8	Revestimentos	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	34.772,690 00	34.772,69	18.835,600 00	Não
8.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	151,92	10,72000	1.628,58		Não
8.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	290,36	6,25000	1.814,75	18.835,600 00	Não
8.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	151,92	68,09000	10.344,23	18.835,600 00	Não



	presença de vãos, espessura de 25mm, acesso por andaime. Af_08/2022						
8.4	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e-17,5mm, com taliscas. Af_03/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	87,63	47,68000	4.178,20	18.835,600 Nã	ão
8.5	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e=17,5mm, com taliscas. Af_03/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	202,73	45,28000	9.179,61	18.835,600 Nã	ão
8.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	87,63	87,04000	7.627,32	18.835,600 Nã 00	lão
9	Pintura Paredes interna e externa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	19.726,460 00	19.726,46	18.835,600 Nã 00	ão
9.1	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	442,00	16,71000	7.385,82	18.835,600 Nã 00	ão
9.2	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	442,00	23,14000	10.227,88	18.835,600 Na 00	lão
9.3	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	442,00	4,78000	2.112,76	18.835,600 Nã 00	lão
10	Cobertura	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	50.220,500 00	50.220,50	18.835,600 Nã 00	ão
10.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	2.475,6200	24.756,20	18.835,600 Nã	ão
10.2	Reforma telhado	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	23,00	62,34000	1.433,82	18.835,600 Nã	ão
10.3	Instalação calha (material e mão de obra)	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	32,00	84,05000	2.689,60	18.835,600 Nã	ão
10.4	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019_ps	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	128,00	144,57000	18.504,96	18.835,600 Na 00	lão
10.5	Bocal pvc, para calha pluvial, diametro da saida entre *75 e 120* mm, para drenagem pluvial predial	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,00	69,44000	277,76	18.835,600 Nã 00	lão
10.6	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	18,00	97,24000	1.750,32	18.835,600 Na 00	lão
10.7	Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 cm	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	9,00	38,88000	349,92	18.835,600 Nã 00	lão
10.8	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	12,00	19,18000	230,16	18.835,600 Nã 00	ão
10.9	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,00	56,94000	227,76	18.835,600 Nã 00	lão
11	Pisos	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	17.271,810 00	17.271,81	18.835,600 Nã	ão
11.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. Af_08_2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	22,53	122,85000	2.767,81	18.835,600 Nã	lão
11.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². Af_02/2023_pe	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	6,16	181,21000	1.116,25	18.835,600 Nã 00	lão
11.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes entre 5m² e 10m². Af_02/2023_pe	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,72	165,03000	1.769,12	18.835,600 Nã 00	
11.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	65,99	152,57000	10.068,09	18.835,600 Nã 00	ão



	60x60cm aplicada em ambientes de área						
44.5	maior que 10m². Af_02/2023_pe	\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	05.00	40.07000	400.75	40.005.000	N1~ -
11.5	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	25,00	16,27000	406,75	18.835,600 00	
11.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. Af_02/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	72,30	15,82000	1.143,79	18.835,600 00	
12	Esquadrias	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	23.782,980 00	23.782,98	18.835,600 00	
12.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	8,00	504,84000	4.038,72	18.835,600 00	Não
12.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	473,32000	473,32	18.835,600 00	
12.3	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	13,50	547,89000	7.396,52	00	
12.4	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - formecimento e instalação. Af_12/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	16,00	37,52000	600,32	18.835,600 00	
12.5	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20,00	164,19000	3.283,80	18.835,600 00	
12.6	Portas central de residuos	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	799,03000	7.990,30	18.835,600 00	
13	Pintura Esquadrias	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	828,44000	828,44	18.835,600 00	
13.1	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	37,88	21,87000	828,44	18.835,600 00	
14	Forro PVC	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	10.214,830 00	10.214,83	18.835,600 00	
14.1	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	82,87	99,88000	8.277,06	18.835,600 00	Não
14.2	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_08/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	107,00	18,11000	1.937,77	18.835,600 00	
15	Louças, Metais, Equipamentos e Acessórios	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	12.971,120 00	12.971,12	18.835,600 00	
15.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	685,50000	1.371,00	18.835,600 00	Não
15.2	Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	1.292,6300	1.292,63	18.835,600 00	Não
15.3	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	9,00	50,50000	454,50	18.835,600 00	Não
15.4	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	53,13000	106,26	18.835,600 00	
15.5	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	338,99000	677,98	18.835,600 00	Não
15.6	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	145,89000	145,89	18.835,600 00	
15.7	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	1.072,0100	1.072,01	18.835,600 00	



15.8	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	396,55000	396,55	18.835,600 00	Não
	engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020						
15.9	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	498,91000	997,82	18.835,600 00	Não
15.1 0	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	560,09000	1.120,18	18.835,600 00	Não
15.1 1	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	535,65000	535,65	18.835,600 00	Não
15.1 2	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	89,65000	179,30	18.835,600 00	Não
15.1 3	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	145,89000	291,78	18.835,600 00	Não
15.1 4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,00	112,98000	451,92	18.835,600 00	Não
15.1 5	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,00	110,49000	441,96	18.835,600 00	Não
15.1 6	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	3.435,6900	3.435,69	18.835,600 00	Não
16	Pavimentação (calçadas externas)	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	1.483,6800	1.483,68	18.835,600 00	Não
16.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	102,38000	1.023,80	18.835,600 00	Não
16.2	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	208,44000	416,88	18.835,600 00	Não
16.3	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	4,30000	43,00	18.835,600 00	Não
17	Bancada de Granito	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	6.603,6600	6.603,66	18.835,600 00	Não
17.1	Bancada de granito cinza polido, de 3,35 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	3.301,8300	6.603,66	18.835,600 00	Não
18	Instalações de Esgoto Sanitário	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	23.847,140	23.847,14	18.835,600 00	Não
18.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	35,40000	177,00	18.835,600 00	Não
18.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	44,02000	220,10	18.835,600 00	Não
18.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	27,95000	279,50	18.835,600 00	Não
18.4	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	19,18000	191,80	18.835,600 00	Não
18.5	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). Af_01/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	4,10000	8,20	18.835,600 00	Não
18.6	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,00	13,41000	53,64	18.835,600 00	
18.7	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	6,00	13,70000	82,20	18.835,600 00	Não



		1					
	e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022						
18.8	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	9,00	36,44000	327,96	18.835,600 00	
18.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	7,00	37,51000	262,57	18.835,600 00	
18.1 0	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	12,15000	60,75	18.835,600 00	
18.1 1	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	7,00	13,09000	91,63	18.835,600 00	Não
18.1 2	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3,00	54,30000	162,90	18.835,600 00	
18.1 3	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda, branca	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	62,34000	124,68	18.835,600 00	
18.1 4	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	699,94000	1.399,88	18.835,600 00	
18.1 5	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. Af_12/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	214,40000	214,40	18.835,600 00	Não
18.1 6	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 contribuintes). Af_12/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	6.356,0200	6.356,02	18.835,600 00	Não
18.1 7	Filtro anaeróbio circular, em concreto prémoldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). Af_12/2020_pa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	4.658,1200	4.658,12	18.835,600 00	
18.1 8	Sumidouro circular, em concreto prémoldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). Af_12/2020_pa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	9.175,7900	9.175,79	18.835,600 00	Não
19	Instalações de Águas Pluviais	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	1.026,3800 0	1.026,38	18.835,600 00	
19.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	63,64000	636,40	18.835,600 00	
19.2	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	369,08000	369,08	18.835,600 00	
19.3	Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). Af_05/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	4,18000	20,90	18.835,600 00	
20	Instalações hidráulicas	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	2.897,2300	2.897,23	18.835,600 00	
20.1	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	843,53000	843,53	18.835,600 00	
20.2	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	9,69000	48,45	18.835,600 00	
20.3	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	11,21000	56,05	18.835,600 00	
20.4	Rasgo linear mecanizado em concreto,	VIVAZ SOLUCOES	10,00	17,64000	176,40	18.835,600	Não



· ·

para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023 20.5 Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 MINTEGRADAS LTDA VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 158,00 18.835, INTEGRADAS LTDA	00	
pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75		
mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. Af_09/2023	600 N 00	1ão
20.6 Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. Af_09/2023	600 N 00	Não
20.7 Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 75 mm. NTEGRADAS LTDA S,00 19,03000 95,15 18.835, NTEGRADAS LTDA	600 N 00	Ιãο
20.8 Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 VIVAZ SOLUCOES 5,00 9,85000 49,25 18.835, INTEGRADAS LTDA	600 N 00	lão
20.9 Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 VIVAZ SOLUCOES 5,00 14,96000 74,80 18.835,	600 N 00	1ão
20.1 Chumbamento linear em contrapiso para 0 ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023 VIVAZ SOLUCOES 10,00 19,89000 198,90 18.835, INTEGRADAS LTDA	600 N 00	1ão
20.1 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	600 N 00	lão
20.1 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 VIVAZ SOLUCOES 5,00 29,99000 149,95 18.835 INTEGRADAS LTDA	600 N 00	√lão
20.1 Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 VIVAZ SOLUCOES 5,00 37,34000 186,70 18.835, INTEGRADAS LTDA	600 N 00	Ëo
20.1 Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 VIVAZ SOLUCOES 5,00 14,90000 74,50 18.835, INTEGRADAS LTDA	600 N	Não
20.1 Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	600 N 00	₹ão
20.1 Curva 90 graus, ppr, dn 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_08/2022	600 N 00	lão
20.1 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 INTEGRADAS LTDA 5,00 13,44000 67,20 18.835,00 18.835,00 18.8	600 N	lão
20.1 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, linstalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	600 N 00	lão
20.1 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 INTEGRADAS LTDA 5,00 13,14000 65,70 18.835,00 18.83	600 N 00	1ão
20.2 Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 VIVAZ SOLUCOES 5,00 14,72000 73,60 18.835	600 N 00	lão
20.2 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 INTEGRADAS LTDA 112,60 18.835,	00	Não
20.2 Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 INTEGRADAS LTDA 39,74 18.835,	600 N	lão
21 Instalações elétricas VIVAZ SOLUCOES 1,00 20.933,820 20.933,82 18.835,	600 N	Ëo



· ·

		INTEGRADAS LTDA		00		00)
21.1	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20,00	54,54000	1.090,80	-	
21.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	875,20000	875,20	18.835,600 00	Não
21.3	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	127,59000	127,59	18.835,600 00	Não
21.4	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	7,18000	71,80	18.835,600 00	Não
21.5	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	60,00	13,11000	786,60	18.835,600 00	Não
21.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	60,00	17,05000	1.023,00	18.835,600 00	Não
21.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	25,00	24,18000	604,50	18.835,600 00	Não
21.8	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10,00	25,09000	250,90	18.835,600 00	Não
21.9	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15,00	25,27000	379,05	18.835,600 00	Não
21.1 0	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	25,00	29,38000	734,50	18.835,600 00	Não
21.1 1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	300,00	5,98000	1.794,00	18.835,600 00	Não
21.1 2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti- chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	200,00	8,78000	1.756,00	18.835,600 00	Não
21.1 3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti- chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	100,00	12,36000	1.236,00	18.835,600 00	Não
21.1 4	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	100,00	19,73000	1.973,00	18.835,600 00	Não
21.1 5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_10/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	100,00	20,12000	2.012,00	18.835,600 00	Não
21.1 6	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	50,00	33,55000	1.677,50	00	
21.1 7	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	68,88000	344,40	18.835,600 00	
21.1 8	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	72,26000	361,30	18.835,600 00	
21.1 9	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3,00	72,26000	216,78	18.835,600 00	Não



-

	10000 tagao manaa. 111_07/2010	TOTAL	GERAL R\$		386.788,68		
22.3	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. Af 04/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	163,48	2,18000	356,39	18.835,600 00	
22.2	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_04/2019	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	51,87	7,15000	370,87	18.835,600 00	
22.1	Limpeza de piso com pano úmido	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	260,02	2,75000	715,05	00)
22	Limpeza final da Obra	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	1.442,3200 0	1.442,32	18.835,600 00)
21.3 1	Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2,00	26,59000	53,18	00	
21.3 0	Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de split parede de 9000 a 24000 btus/h. Af_11/2021	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	19,67000	98,35	18.835,600 00	
21.2 9	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15,00	10,61000	159,15	18.835,600 00	
21.2 8	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15,00	7,04000	105,60	18.835,600 00	
21.2 7	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição grande (76x40cm). Af_09/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	45,82000	45,82	18.835,600 00	
21.2 6	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w – fornecimento e instalação. Af_09/2024	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15,00	36,08000	541,20	18.835,600 00	Não
21.2 5	Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15,00	90,47000	1.357,05	18.835,600 00	
21.2 4	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5,00	66,77000	333,85	18.835,600 00	
21.2 3	Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1,00	51,69000	51,69	18.835,600 00	
21.2 2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	11,00	25,82000	284,02	18.835,600 00	
21.2 1	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3,00	119,95000	359,85	18.835,600 00	
21.2 0	Af_10/2020 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3,00	76,38000	229,14	18.835,600 00	

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio, pelo Prefeito Municipal e pelos representantes das proponentes.

Geovani Merladete de Paulo Minussi	FERNANDO DA ROSA PAHIM
Pregoeiro - Decreto Nº 41 de 11/04/2022	Prefeito Municipal

EQUIPE DE APOIO:

Geovani Merladete de Paulo Minussi	Luis Carlos Menezes Severo
Contador	Oficial Administrativo

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

Nome da Empresa	Representante	Assinatura
VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		