PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 15/2022, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA - 16781

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	REFORMA EMEI CRISTO EDUCADOR		112.520,32000	112.520,32
1.1	352,10	M2	Pintura Externa: Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_11/2016	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	19,64000	6.915,24
1.2	18,81	M2	Calçada externa: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	64,74000	1.217,76
1.3	18,81	M2	Calçada externa: Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	23,77000	447,11
1.4	714,43	M2	Pintura interna: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	19,55000	13.967,11
1.5	85,11	M2	Forro: Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	132,93000	11.313,67
1.6	77,30	M	Forro: Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	16,17000	1.249,94
1.7	13,00	UN	Forro: Remoção e recolocação de luminárias, de forma manual	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	4,21000	54,73
1.8	20,71	M2	Revestimento Cerâmico: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. Af_07/2021	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDALISIANA B	48,40000	1.002,36
1.9	15,82	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área Menor que 5 m2. Af_06/2014	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	72,77000	1.151,22
1.10	34,01	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	58,29000	1.982,44
1.11	59,68	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	82,71000	4.936,13
1.12	52,77	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	78,76000	4.156,17
1.13	162,28	M2	Revestimento Cerâmico: Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	LISIANA BILO DO NASCIMEN	23,77000	3.857,40

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.14	5,00	UN	Aparelhos: vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020	TO LTDA LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA	583,23000	2.916,15
1.15	5,00	UN	Aparelhos: assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020		123,12000	615,60
1.16	4,00	UN	Aparelhos: lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020		156,55000	626,20
1.17	4,00	UN	Aparelhos: torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020		121,15000	484,60
1.18	1,00	UN	Instalações hidrossanitárias: sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes). af_12/2020		16.796,25000	16.796,25
1.19	2,00	UN	Instalações hidrossanitárias: fossa séptica		5.319,94000	10.639,88
1.20	2,00	UN	Instalações hidrossanitárias: filtro anaeróbico		3.677,54000	7.355,08
1.21	6,00	UN	Instalações hidrossanitárias: caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020		647,70000	3.886,20
1.22	30,00	M3	Instalações hidrossanitárias: escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021		15,01000	450,30
1.23	10,00	M	Instalações hidrossanitárias: tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014		38,73000	387,30
1.24	33,00	M	Instalações hidrossanitárias: tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014		74,91000	2.472,03
1.25	6,00	UN	Instalações hidrossanitárias: joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014		13,85000	83,10
1.26	4,00	UN	Instalações hidrossanitárias: ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014		24,12000	96,48
1.27	50,40	M	Instalações Pluviais: calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019		134,00000	6.753,60
1.28	13,00	M3	Instalações Pluviais: escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021		11,10000	144,30
1.29	16,20	M	Instalações Pluviais: tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014		96,17000	1.557,95
1.30	8,00	UN	Instalações Pluviais: joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014		80,36000	642,88
1.31	43,70	UN	Instalações Pluviais: tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.		75,27000	3.289,30
1.32	4,00	UN	Instalações Pluviais: caixa de drenagem pluvial		267,96000	1.071,84
				Total		**112.520,32**

As licitantes acima citadas foram classificadas em 1º lugar, devidamente instruido e concluso o processo para homologação.

São Vicente do Sul, 4 de Setembro de 2024

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal