



## PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório da Tomada de Preço nº 3/2018, sendo julgada como vencedora a seguinte empresa, com seus respectivos itens:

Empresa: TIAGO DURLO MEDEIROS - 7984 - CNPJ: 10903569000110					
Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	SVÇ O	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.244,11000	1.244,11
1.1	54,60	M2	Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	2,29000	125,03
1.2	0,40	M2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, 80X50cm	395,00000	158,00
1.3	3,05	M2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	7,20000	21,96
1.4	54,60	M2	Remoção de piso de madeira (Parquet), de forma manual, sem reaproveitamento.	17,20000	939,12
2	1,00	M2	PAREDES E REVESTIMENTOS	10.157,71000	10.157,71
2.1	54,60	M2	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.	37,50000	2.047,50
2.2	30,00	M	Acabamentos para forro (moldura de gesso).	2,97000	89,10
2.3	8,40	M2	Divisória cega (N1) - Paineis MSO/colmeia E=35mm, H=2,10m - Perfis simples alumínio Anod nat - Colocada	90,27000	758,27
2.4	1,50	M3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	663,54000	995,31
2.5	11,00	M	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4".	126,56000	1.392,16
2.6	54,60	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 2cm.	29,53000	1.612,34
2.7	78,00	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m².	34,86000	2.719,08
2.8	11,00	M2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), com acabamento rustico e frisado espessura 2cm, preparo manual.	49,45000	543,95
3	1,00	M2	ABERTURAS	1.458,23000	1.458,23
3.1	3,05	M2	Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação.	172,51000	526,16
3.2	1,00	UN	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador.	748,93000	748,93
3.3	5,10	M2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos.	17,52000	89,35
3.4	1,00	M2	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm.	93,79000	93,79
4	1,00	M2	PINTURA	2.156,25000	2.156,25
4.1	115,00	M2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	10,50000	1.207,50
4.2	115,00	M2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014	2,10000	241,50
4.3	115,00	M2	Lixamento manual com lixa calafate de concreto aparente antigo.	6,15000	707,25
5	1,00	M	BANHEIRO	2.341,37000	2.341,37
5.1	4,92	M2	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	2,61000	12,84
5.2	4,92	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm.	42,39000	208,56
5.3	5,30	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m².	34,81000	184,49
5.4	1,00	UN	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	218,20000	218,20
5.5	1,00	UN	Caixa de descarga de plástico externa, de *9" L, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa e engate.	35,04000	35,04
5.6	1,00	UN	Porta de madeira para pintura, semi-oca(leve ou média), 80X210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	467,19000	467,19
5.7	1,00	UN	Lavatório louça branca com coluna, *44 X 35,5*cm, padrão popular - fornecimento e instalação.	241,10000	241,10
5.8	1,00	UN	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	81,87000	81,87
5.9	25,00	M2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	12,90000	322,50
5.10	25,00	M2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	2,15000	53,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
5.11	1,00	UN	Ralo seco, PVC, DN 100 X 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	10,22000	10,22
5.12	4,00	M	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	44,87000	179,48
5.13	12,00	M	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	23,40000	280,80
5.14	3,00	M	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	15,11000	45,33
6	1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS	219,96000	219,96
6.1	83,00	M2	Limpeza final da obra	2,65010	219,96
<b>Total dos Produtos</b>					<b>17.577,63</b>

A licitante acima citada foi classificada em 1º lugar, devidamente instruído e concluso o processo para homologação.

São Vicente do Sul, 4 de Setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
Paulo Sergio Rrodrigues Flores  
Prefeito Municipal