



PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório da Tomada de Preço nº 5/2018, sendo julgada como vencedora a seguinte empresa, com seus respectivos itens:

Empresa: VANDERLEI ROGERIO DALBEN LTDA - 13461 - CNPJ: 25113142000196					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.333,82000	6.333,82
1.1	2,50	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	280,96000	702,40
1.2	10,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	481,33000	4.813,30
1.3	113,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	1,41000	159,33
1.4	113,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	5,83000	658,79
2	1,00	M2	INFRA ESTRUTURA	21.366,90000	21.366,90
2.1	18,00	M3	INFRA ESTRUTURA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	109,86000	1.977,48
2.2	5,76	M3	INFRA ESTRUTURA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	99,26000	571,74
2.3	35,00	M2	INFRA ESTRUTURA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	69,80000	2.443,00
2.4	302,00	KG	INFRA ESTRUTURA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	8,66000	2.615,32
2.5	90,09	KG	INFRA ESTRUTURA - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	13,22000	1.190,99
2.6	7,92	M3	INFRA ESTRUTURA - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	393,70000	3.118,10
2.7	15,00	M3	INFRA ESTRUTURA - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	25,59000	383,85
2.8	5,50	M3	INFRA ESTRUTURA - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	521,24000	2.866,82
2.9	74,00	KG	INFRA ESTRUTURA - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,76000	574,24
2.10	78,00	M2	INFRA ESTRUTURA - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	72,12000	5.625,36
3	1,00	M2	SUPRA ESTRUTURA	78.093,77000	78.093,77
3.1	452,00	M2	SUPRA ESTRUTURA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	112,06000	50.651,12
3.2	285,00	M2	SUPRA ESTRUTURA - TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	68,11000	19.411,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3.3	285,00	M2	SUPRA ESTRUTURA - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR	28,18000	8.031,30
4	1,00	M3	TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	22.365,47000	22.365,47
4.1	8,00	UN	COBERTURA - NSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	137,72000	1.101,76
4.2	123,00	M2	COBERTURA - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	40,64000	4.998,72
4.3	123,00	M2	COBERTURA - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	29,57000	3.637,11
4.4	97,72	M2	COBERTURA - FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	92,28000	9.017,60
4.5	97,12	M	COBERTURA - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 M 97,12 19,98 BDI 1 25,82 2.507,6	25,82000	2.507,64
4.6	7,70	M2	COBERTURA - LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	84,40000	649,88
4.7	1,15	M3	COBERTURA - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	393,70000	452,76
5	1,00	UN	ESQUADRIAS	26.427,40000	26.427,40
5.1	18,00	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	555,52000	9.999,36
5.2	18,00	M2	ESQUADRIAS - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	109,86000	1.977,48
5.3	1,80	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	848,88000	1.527,98
5.4	4,00	UN	ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	556,30000	2.225,20
5.5	4,00	UN	ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	464,99000	1.859,96
5.6	18,48	M2	ESQUADRIAS - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	428,46000	7.917,94
5.7	8,00	UN	ESQUADRIAS - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	69,73000	557,84
5.8	2,00	UN	ESQUADRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	180,82000	361,64
6	1,00	M2	REVESTIMENTOS	33.701,08000	33.701,08
6.1	870,42	M2	REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	3,44000	2.994,24
6.2	97,00	M2	REVESTIMENTOS - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE	26,37000	2.557,89



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
6.3	761,84	M2	CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	27,92000	21.270,57
6.4	97,00	M2	REVESTIMENTOS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	40,57000	3.935,29
6.5	98,53	M2	REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	29,87000	2.943,09
7	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.228,40000	6.228,40
7.1	300,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1,42000	426,00
7.2	20,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	2,43000	48,60
7.3	527,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	3,36000	1.770,72
7.4	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	70,76000	70,76
7.5	6,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	299,21000	1.795,26
7.6	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	16,65000	16,65
7.7	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	22,53000	90,12
7.8	31,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	9,47000	293,57
7.9	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM)	325,58000	325,58
7.10	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,35000	16,35
7.11	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	106,97000	106,97
7.12	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO	88,52000	88,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
7.13	600,00	M	E INSTALACAO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	1,62000	972,00
7.14	90,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	1,00000	90,00
7.15	6,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	15,52000	93,12
7.16	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	24,18000	24,18
8	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.897,36000	8.897,36
8.1	18,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	21,53000	387,54
8.2	14,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	7,73000	108,22
8.3	6,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	10,28000	61,68
8.4	18,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	13,08000	235,44
8.5	5,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	2,56000	12,80
8.6	10,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NÓRMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,51000	65,10
8.7	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	12,86000	51,44
8.8	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	11,50000	23,00
8.9	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	9,22800	36,91
8.10	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	1.421,75000	1.421,75
8.11	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	1.835,35000	1.835,35
8.12	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	263,74800	791,24
8.13	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	88,37000	88,37
8.14	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	468,59000	1.874,36
8.15	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE	634,72000	1.904,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
9	1,00	UN	PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.753,97000	1.753,97
9.1	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	81,71000	326,84
9.2	13,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,56000	20,28
9.3	7,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	0,66000	4,62
9.4	15,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	1,10000	16,50
9.5	8,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,84000	30,72
9.6	150,00	M	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	3,76000	564,00
9.7	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPÁ	766,52000	766,52
9.8	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - TORNEIRA PLÁSTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METÁLICA E COM BALÁO PLÁSTICO (PADRÁO POPULAR)	24,49000	24,49
10	1,00	M2	PINTURA	11.692,20000	11.692,20
10.1	780,00	M2	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	12,90000	10.062,00
10.2	780,00	M2	PINTURA - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,09000	1.630,20
11	1,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.251,03000	7.251,03
11.1	7,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	196,80000	1.377,60
11.2	7,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	41,37000	289,59
11.3	5,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PLACA DE SINALIZAÇÃO - DIREITA ESQUERDA 15 X 30CM	33,01000	165,05
11.4	7,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PLACA DE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR 15 X 15CM	13,90700	97,35
11.5	1,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PLACA DE SINALIZAÇÃO - CAPACIDADE POPULACIONAL 20 X 40CM	43,38000	43,38
11.6	3,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PLÁCA ACRÍLICA - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	65,49000	196,47
11.7	7,00	M2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	14,59000	102,13
11.8	6,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - BARRA ANTIPANICO SIMPLÉS, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	829,91000	4.979,46
12	1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS	1.888,60000	1.888,60
12.1	710,00	M2	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,66000	1.888,60
Total da Proposta					226.000,00

A licitante acima citada foi classificada em 1º lugar, devidamente instruído e concluso o processo para homologação.

São Vicente do Sul, 4 de Setembro de 2024

Paulo Sergio Rodrigues Flores
Prefeito Municipal