



PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 7/2018, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: VANDERLEI ROGERIO DALBEN LTDA - 13461						
Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	SVÇ O	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.189,55000	3.189,55
1.1	3,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		281,00000	843,00
1.2	0,65	M3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		46,08000	29,95
1.3	130,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		17,82000	2.316,60
2	1,00	SVÇ O	SUPRA ESTRUTURA		16.703,33000	16.703,33
2.1	43,55	M2	SUPRA ESTRUTURA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		116,00000	5.051,80
2.2	11,75	M2	SUPRA ESTRUTURA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO		219,39000	2.577,83
2.3	11,75	M2	SUPRA ESTRUTURA - CAXILHO FIXO DE ALUMINIO, PARA VIDRO		772,23000	9.073,70
3	1,00	SVÇ O	COBERTURA		67.414,75000	67.414,75
3.1	439,53	M2	COBERTURA - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		2,65000	1.164,75
3.2	28,00	UN	COBERTURA - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		63,26000	1.771,28
3.3	12,00	UN	COBERTURA - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		143,46000	1.721,52
3.4	439,53	M2	COBERTURA - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		5,71000	2.509,72
3.5	439,53	M2	COBERTURA - TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA		72,00000	31.646,16
3.6	28,00	UN	COBERTURA - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015		174,00000	4.872,00
3.7	12,00	UN	COBERTURA - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015		205,00000	2.460,00
3.8	160,39	M2	COBERTURA - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		1,11000	178,03
3.9	160,39	M2	COBERTURA - LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.		131,50000	21.091,29
4	1,00	SVÇ O	ESQUADRIAS		43.481,67000	43.481,67
4.1	25,00	M2	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		21,41000	535,25
4.2	12,00	M2	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,		7,38000	88,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº 200/2018 - Tomada de Preço nº 7/2018

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
	0		SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
4.3	2,00	UN	ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)		471,09000	942,18
4.4	1,00	UN	ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)		466,03000	466,03
4.5	4,00	UN	ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)		495,05000	1.980,20
4.6	6,55	M2	ESQUADRIAS - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO		219,39000	1.437,00
4.7	2,00	UN	ESQUADRIAS - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR		761,68000	1.523,36
4.8	2,00	UN	ESQUADRIAS - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS		2.358,50000	4.717,00
4.9	10,00	M2	ESQUADRIAS - TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM		14,33000	143,30
4.10	10,00	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		697,93000	6.979,30
4.11	31,00	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		795,79000	24.669,49
5	1,00	SVÇ O	REVESTIMENTO		34.351,37000	34.351,37
5.1	239,09	M2	REVESTIMENTO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		3,44000	822,47
5.2	36,60	M2	REVESTIMENTO - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		26,34000	964,04
5.3	202,50	M2	REVESTIMENTO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		30,00000	6.075,00
5.4	145,00	M2	REVESTIMENTO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014		29,97000	4.345,65
5.5	1,75	M2	REVESTIMENTO - BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO		225,89000	395,31
5.6	10,50	M3	REVESTIMENTO - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		390,00000	4.095,00
5.7	6,50	M3	REVESTIMENTO - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014		517,12000	3.361,28
5.8	62,00	M2	REVESTIMENTO - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM		23,21000	1.439,02
5.9	3,00	UN	REVESTIMENTO - ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU		138,34000	415,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº 200/2018 - Tomada de Preço nº 7/2018

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
5.10	0,40	M2	OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL REVESTIMENTO - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO		219,00000	87,60
5.11	110,00	M2	REVESTIMENTO - Pavimentação em lajota de concreto pré-moldada (Fck=20MPa)estampado,dimensão 49x49cm, espessura 2,5cm, coloração natural, fornecimento e instalação.		71,00000	7.810,00
5.12	30,00	M2	REVESTIMENTO - PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA		134,65000	4.039,50
5.13	28,00	M	REVESTIMENTO - CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "		17,91000	501,48
6	1,00	SVÇO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		4.430,79000	4.430,79
6.1	80,00	H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		21,84000	1.747,20
6.2	150,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2		3,52000	528,00
6.3	600,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		1,48000	888,00
6.4	8,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		7,31000	58,48
6.5	2,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)		17,34000	34,68
6.6	15,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		9,52000	142,80
6.7	3,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)		15,00000	45,00
6.8	13,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)		3,00000	39,00
6.9	2,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)		39,32000	78,64
6.10	3,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)		44,33000	132,99
6.11	400,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM		1,84000	736,00
7	1,00	SVÇO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		2.660,30000	2.660,30
7.1	40,00	H	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		21,00000	840,00
7.2	10,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)		21,12000	211,20
7.3	4,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)		7,00000	28,00
7.4	14,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)		10,07000	140,98
7.5	4,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)		12,82000	51,28
7.6	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA		9,90000	9,90
7.7	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS,		6,51000	6,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº 200/2018 - Tomada de Preço nº 7/2018

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7.8	3,00	UN	PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		19,55000	58,65
7.9	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		14,82000	44,46
7.10	15,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		8,65000	129,75
7.11	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C-ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO		163,78000	163,78
7.12	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		472,03000	472,03
7.13	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40mm com tampa- Fornecimento e instalação		167,92000	503,76
8	1,00	SVÇO	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		925,02000	925,02
8.1	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM		166,55000	499,65
8.2	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)		125,00000	375,00
8.3	12,00	M	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		3,06000	36,72
8.4	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL		2,35000	7,05
8.5	5,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		0,66000	3,30
8.6	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)		1,10000	3,30
9	1,00	M2	PINTURA		44.352,25000	44.352,25
9.1	1.347,40	M2	PINTURA - LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO		6,25000	8.421,25
9.2	2.500,00	M2	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		13,01000	32.525,00
9.3	200,00	M2	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		14,59000	2.918,00
9.4	200,00	M2	PINTURA - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		2,44000	488,00
10	1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DA OBRA		1.170,00000	1.170,00
10.1	450,00	M2	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DA OBRAS		2,60000	1.170,00
Total						218.679,03

As licitantes acima citadas foram classificadas em 1º lugar, devidamente instruído e concluso o processo para homologação.

São Vicente do Sul, 4 de Setembro de 2024

PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES
Prefeito Municipal