



PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 8/2022, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: TIAGO DURLO MEDEIROS - 7984						
Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	EXECUÇÃO PROJETO CORREDOR DE ACESSO AO RAI0-X		38.928,90000	38.928,90
1.1	2,50	M3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	123,33000	308,33
1.2	30,00	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	3,59000	107,70
1.3	30,00	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Recolocação de telhas de fibrocimento	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	10,90000	327,00
1.4	2,00	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	37,26000	74,52
1.5	19,89	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_p	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	446,24000	8.875,71
1.6	26,35	M2	PAREDES: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	160,59000	4.231,55
1.7	52,70	M2	REVESTIMENTOS: Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	39,36000	2.074,27
1.8	52,70	M2	PINTURAS EXTERNA INTERNA: Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	3,08000	162,32
1.9	52,70	M2	PINTURAS EXTERNA INTERNA: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	18,05000	951,24
1.10	1,80	M2	CALÇADAS E RAMPAS: Piso podotátil, direcional ou alerta 0,40x0,40	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	127,67000	229,81
1.11	12,30	M	APARELHOS: Guarda corpo c/ corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com barras verticais em tubo de aço galvanizado 2" a cada 1,00m, um tubo horizontal superior de 2" (50mm) e um tubo horizontal inferior de 1 1/2" (40mm)	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	196,47000	2.416,58
1.12	1,00	UN	PORTAS E JANELAS: Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	1.295,01000	1.295,01
1.13	2,00	UN	PORTAS E JANELAS: Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	1.634,15000	3.268,30
1.14	4,00	UN	PORTAS E JANELAS: Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. Af_01/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	296,91000	1.187,64
1.15	14,8	M2	PORTAS E JANELAS: Janela em vidro temperado 10mm	TIAGO	482,17000	7.174,69



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº 290/2022 - Tomada de Preço nº 8/2022

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
	8			DURLO		
1.16	43,0	M2	FORRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	MEDEIROS - ME TIAGO	109,68000	4.716,24
	0			DURLO MEDEIROS - ME		
1.17	3,00	UN	FORRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 14 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	509,33000	1.527,99
Total						38.928,90

As licitantes acima citadas foram classificadas em 1º lugar, devidamente instruído e concluso o processo para homologação.

São Vicente do Sul, 4 de Setembro de 2024

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal