



ADITIVO 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº021/2024

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0603677-59/23 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO"

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, com sede administrativa na Rua General João Antônio, nº 1305, Bairro Centro, São Vicente do Sul, RS, neste ato representado pelo Senhor **FERNANDO DA ROSA PAHIM**, Prefeito Municipal, CPF nº. 000.109.510-24, denominado CONTRATANTE e a Empresa **SS CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45786636000149 com sede administrativa na Rua Rio Pardo nº 1176 bairro Tamandaré na cidade de Esteio/RS CEP: 93.260-480 representada neste ato pelo Senhor Silvio Luiz Salazar da Silva portador da célula de identidade RG nº. 6022070269 SSP/RS e do CPF nº. 320.445.420-72 com o cargo de sócio-administrador residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 969 apto 503, no Município de Esteio, RS, CEP 93260-050 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, que será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o Processo Administrativo nº 1005/2023, Licitação Modalidade Concorrência nº 004/2023, bem como com o que disciplina a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e suas alterações posteriores, assim como pelas condições estabelecidas no edital e seus anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- 1.1. O presente termo tem por objetivo a adituação contratual de 14,90% correspondente ao importe de R\$ 713.070,18 (setecentos e treze mil, setenta reais de dezoito centavos), conforme solicitação da Empresa através do ofício nº 006/2024, parecer técnico desenvolvido pelos Senhor Lucas Mazzoleni Pinto, Engenheiro Civil do Município e parecer nº 003/2025 produzido pela ASSJUR.

E, estando assim, justos e contratados, lavrou-se o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual forma e teor que, após de lido e achado conforme, vai firmado pelos contratantes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Vicente do Sul, 13 de janeiro de 2025.

Representante do Município

Representante da Empresa

Este termo aditivo foi examinado e aprovado em 13/01/2025 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.



ADITIVO 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº021/2024

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0603677-59/23 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO"

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, com sede administrativa na Rua General João Antônio, nº 1305, Bairro Centro, São Vicente do Sul, RS, neste ato representado pelo Senhor **FERNANDO DA ROSA PAHIM**, Prefeito Municipal, CPF nº. 000.109.510-24, denominado CONTRATANTE e a Empresa **SS CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45786636000149 com sede administrativa na Rua Rio Pardo nº 1176 bairro Tamandaré na cidade de Esteio/RS CEP: 93.260-480 representada neste ato pelo Senhor Silvio Luiz Salazar da Silva portador da célula de identidade RG nº. 6022070269 SSP/RS e do CPF nº. 320.445.420-72 com o cargo de sócio-administrador residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 969 apto 503, no Município de Esteio, RS, CEP 93260-050 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, que será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o Processo Administrativo nº 1005/2023, Licitação Modalidade Concorrência nº 004/2023, bem como com o que disciplina a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e suas alterações posteriores, assim como pelas condições estabelecidas no edital e seus anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- 1.1. O presente contrato tem por objetivo a supressão contratual de 0,27% correspondente ao importe de R\$ 12.887,87 (doze mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme solicitação da Empresa através do ofício nº 006/2024, parecer técnico desenvolvido pelos Senhor Lucas Mazzoleni Pinto, Engenheiro Civil do Município e parecer nº 003/2025 produzido pela ASSJUR.

E, estando assim, justos e contratados, lavrou-se o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual forma e teor que, após de lido e achado conforme, vai firmado pelos contratantes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Vicente do Sul, 13 de janeiro de 2025.

Representante do Município

Representante da Empresa

Este termo aditivo foi examinado e aprovado em 13/01/2025 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.



LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS	DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08
DATA: 20/12/2024	REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
			ITEM SUPRIMIDOS						
5.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DESCONTÍNUA	1.732,86	m²	24,23%	R\$ 5,00	R\$ 6,21	R\$ 10.761,06
5.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - MATERIAL FRESADO	108,29	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 1.120,80
5.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	216,58	m³xkm	24,23%	R\$ 3,00	R\$ 3,73	R\$ 807,84
5.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	108,29	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 198,17
			Subtotal						R\$ 12.887,87

R\$	12.887,87
-----	-----------

0,27%

	LOCAL:		RUA CORONEL PILAR							
	TRECHO:		RUA 7 DE SETEMBRO - RUA EDUARDO LUTZ							
3			DRENAGEM							
3.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	27,94	m³	24,23%	R\$ 16,12	R\$ 20,03	R\$ 559,64	
3.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - SOLO 1ª CATEGORIA	0,72	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 7,40	
3.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	1,43	m³xkm	24,23%	R\$ 3,00	R\$ 3,73	R\$ 5,33	
3.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	0,72	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 1,31	
3.5	SINAPI	102717	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	2,38	m³	24,23%	R\$ 103,42	R\$ 128,48	R\$ 305,27	
3.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA	2,38	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 24,59	
3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	71,28	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 210,99	
3.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	88,15	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 103,14	
3.9	SINAPI	CPU 06	TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PS - MF (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	3,00	m	24,23%	R\$ 127,67	R\$ 158,60	R\$ 475,80	
3.10	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA - PB (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	19,00	m	24,23%	R\$ 188,12	R\$ 233,70	R\$ 4.440,30	
3.15	SINAPI	95878	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	100,25	txkm	24,23%	R\$ 1,60	R\$ 1,99	R\$ 199,51	
3.16	SINAPI	93596	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	123,98	txkm	24,23%	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 96,71	
3.17	SINAPI	101616	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	23,76	m²	24,23%	R\$ 6,14	R\$ 7,63	R\$ 181,29	
3.18	SINAPI	93374	REATERRO DE VALA - REAPROVEIRAMENTO DE MATERIAL	21,78	m³	24,23%	R\$ 28,42	R\$ 35,31	R\$ 769,05	
3.20	SINAPI	CPU 09	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	2,00	unid	24,23%	R\$ 1.909,62	R\$ 2.372,32	R\$ 4.744,64	
				TOTAL DO ITEM 3						R\$ 12.124,97
				TOTAL RUA CORONEL PILAR						R\$ 12.124,97
	LOCAL:		RUA MANOEL CIPRIANO D'ÁVILA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS

DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08

DATA: 20/12/2024

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS

DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08

DATA: 20/12/2024

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
		TRECHO:	RUA 7 DE SETEMBRO - RUA BRASIL						
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	652,60	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 1.931,69
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	263,79	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 4.843,18
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	329,74	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 603,42
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	625,09	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 1.956,53
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	138,77	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 15.132,87
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	194,28	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 2.010,78
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	5.828,34	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 17.251,89
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	7.207,71	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 8.433,03
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	125,02	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 19.659,40
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	159,68	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 1.652,64
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	4.790,27	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 14.179,19
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	5.923,96	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 6.931,04
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	625,09	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 937,64
6.16	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	625,09	m²	24,23%	R\$ 13,68	R\$ 17,00	R\$ 10.626,53
							TOTAL DO ITEM 6		R\$ 106.149,83
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	750,11	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 4.928,21
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	22,50	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 46,58
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	300,04	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 249,04
							TOTAL DO ITEM 10		R\$ 5.223,83
							TOTAL RUA 14 DE JULHO		R\$ 111.373,66
		LOCAL:	RUA BRASIL - T1						
		TRECHO:	RUA 14 DE JULHO - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE						
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	133,47	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 395,08
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	54,96	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 1.009,07
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	68,70	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 125,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS

DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08

DATA: 20/12/2024

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	117,76	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 368,59
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	31,41	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 3.425,26
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	43,97	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 455,13
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	1.319,22	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 3.904,89
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.631,44	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 1.908,78
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	23,55	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 3.703,24
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	30,08	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 311,31
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	902,34	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 2.670,93
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.115,90	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 1.305,60
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	117,76	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 176,64
6.16	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	117,76	m²	24,23%	R\$ 13,68	R\$ 17,00	R\$ 2.001,92
TOTAL DO ITEM 6									R\$ 21.762,16
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	141,31	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 928,42
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	4,24	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 8,78
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	56,52	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 46,92
TOTAL DO ITEM 10									R\$ 984,12
TOTAL RUA BRASIL - T1									R\$ 22.746,28
LOCAL: RUA BRASIL - T2									
TRECHO: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - RUA ANTÔNIO GOMES									
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	201,81	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 597,35
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	79,51	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 1.459,80
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	99,39	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 181,88
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	213,93	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 669,60
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	44,27	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 4.827,64
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	61,98	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 641,47
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	1.859,34	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 5.503,65
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	2.299,38	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 2.690,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08

DATA: 20/12/2024 REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	35,24	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 5.541,49
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	45,01	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 465,84
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	1.350,26	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 3.996,76
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.669,82	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 1.953,69
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	213,93	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 320,90
6.16	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	213,93	m²	24,23%	R\$ 13,68	R\$ 17,00	R\$ 3.636,81
TOTAL DO ITEM 6									R\$ 32.487,16
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	256,72	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 1.686,62
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	7,70	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 15,94
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	102,69	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 85,23
TOTAL DO ITEM 10									R\$ 1.787,79
TOTAL RUA BRASIL - T2									R\$ 34.274,95
LOCAL:			RUA BRASIL - T3						
TRECHO:			RUA ANTÔNIO GOMES - RUA CORONEL PILAR						
3			DRENAGEM						
3.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	99,06	m³	24,23%	R\$ 16,12	R\$ 20,03	R\$ 1.984,17
3.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - SOLO 1ª CATEGORIA	2,54	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 26,24
3.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	5,07	m³xkm	24,23%	R\$ 3,00	R\$ 3,73	R\$ 18,91
3.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	2,54	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 4,64
3.5	SINAPI	102717	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	8,42	m³	24,23%	R\$ 103,42	R\$ 128,48	R\$ 1.082,32
3.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA	8,42	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 87,19
3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	252,72	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 748,05
3.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	312,53	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 365,66
3.10	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA - PB (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	78,00	m	24,23%	R\$ 188,12	R\$ 233,70	R\$ 18.228,60
3.15	SINAPI	95878	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	355,45	txkm	24,23%	R\$ 1,60	R\$ 1,99	R\$ 707,34
3.16	SINAPI	93596	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	439,57	txkm	24,23%	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 342,86
3.17	SINAPI	101616	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	84,24	m²	24,23%	R\$ 6,14	R\$ 7,63	R\$ 642,75
3.18	SINAPI	93374	REATERRO DE VALA - REAPROVEIRAMENTO DE MATERIAL	77,22	m³	24,23%	R\$ 28,42	R\$ 35,31	R\$ 2.726,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08

DATA: 20/12/2024 REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
3.20	SINAPI	CPU 09	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	3,00	unid	24,23%	R\$ 1.909,62	R\$ 2.372,32	R\$ 7.116,96
TOTAL DO ITEM 3									R\$ 34.082,33
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	96,76	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 286,42
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	35,27	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 647,56
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	44,09	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 80,68
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	131,12	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 410,41
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	10,02	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 1.092,68
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	14,03	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 145,19
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	420,84	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 1.245,69
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	520,44	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 608,91
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	25,25	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 3.970,56
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	32,25	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 333,78
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	967,48	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 2.863,74
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.196,45	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 1.399,85
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	131,12	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 196,68
6.16	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	131,12	m²	24,23%	R\$ 13,68	R\$ 17,00	R\$ 2.229,04
TOTAL DO ITEM 6									R\$ 15.511,19
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	157,34	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 1.033,75
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	4,72	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 9,77
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	62,94	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 52,24
TOTAL DO ITEM 10									R\$ 1.095,76
TOTAL RUA BRASIL - T3									R\$ 50.689,28
LOCAL:			RUA GENERAL OSÓRIO						
TRECHO:			RUA 7 DE SETEMBRO - RUA BRASIL						
5			REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO						
5.11	SINAPI	CPU 15	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	68,75	m²	24,23%	R\$ 1,05	R\$ 1,30	R\$ 89,38



LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS	DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08
DATA: 20/12/2024	REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
5.12	SINAPI	CPU 16	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE	2,75	m³	24,23%	R\$ 517,45	R\$ 642,82	R\$ 1.767,76
5.13	SINAPI	101002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	7,03	ton	24,23%	R\$ 5,80	R\$ 7,21	R\$ 50,66
5.14	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	210,77	txkm	24,23%	R\$ 1,60	R\$ 1,99	R\$ 419,43
5.15	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	260,65	txkm	24,23%	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 203,31
								TOTAL DO ITEM 5	R\$ 2.530,54
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	162,97	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 482,40
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	63,96	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 1.174,31
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	79,95	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 146,31
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	175,26	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 548,56
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	35,05	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 3.822,20
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	49,07	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 507,87
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	1.472,10	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 4.357,42
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.820,50	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 2.129,98
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	28,91	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 4.546,10
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	36,92	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 382,16
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	1.107,72	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 3.278,84
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.369,87	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 1.602,75
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	175,26	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 262,89
6.16	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	175,26	m²	24,23%	R\$ 13,68	R\$ 17,00	R\$ 2.979,42
								TOTAL DO ITEM 6	R\$ 26.221,21
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.1	ANP	COTAÇÃO	RR 1-C	30,94	kg	15,00%	R\$ 3,10	R\$ 3,85	R\$ 119,11
10.1.2	ANP	COTAÇÃO	CAP - 50/70	0,44	Ton	15,00%	R\$ 4.049,12	R\$ 5.030,23	R\$ 2.234,60
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	210,31	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 1.381,75
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	20,56	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 42,57
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	274,19	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 227,58
								TOTAL DO ITEM 10	R\$ 4.005,61
								TOTAL RUA GENERAL OSÓRIO	R\$ 32.757,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08

DATA: 20/12/2024 REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
		LOCAL:	RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO - T2						
		TRECHO:	RUA GENERAL JOÃO MANOEL - RUA PROFESSOR FRANCISCO EMÍLIO GABRIEL						
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	116,14	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 343,77
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	47,32	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 868,80
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	59,15	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 108,24
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	107,50	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 336,48
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	25,82	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 2.815,67
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	36,15	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 374,13
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	1.084,44	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 3.209,94
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.341,09	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 1.569,08
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	21,50	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 3.380,88
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	26,96	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 279,04
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	808,80	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 2.394,05
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	1.000,22	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 1.170,25
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	107,50	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 161,25
6.16	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	107,50	m²	24,23%	R\$ 13,68	R\$ 17,00	R\$ 1.827,50
								TOTAL DO ITEM 6	R\$ 18.839,08
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	129,00	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 847,53
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	3,87	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 8,01
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	51,60	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 42,83
								TOTAL DO ITEM 10	R\$ 898,37
								TOTAL RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO - T2	R\$ 19.737,45
		LOCAL:	RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO - T3						
		TRECHO:	RUA PROFESSOR FRANCISCO GABRIEL - RUA ANTERO XAVIER						
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	31,66	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 93,71
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	13,10	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 240,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08

DATA: 20/12/2024 REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	16,38	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 29,97
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	27,30	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 85,45
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	7,64	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 833,14
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	10,70	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 110,70
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	320,88	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 949,80
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	396,82	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 464,28
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	5,46	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 858,59
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	5,46	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 56,51
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	163,80	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 484,85
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	202,57	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 237,00
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	27,30	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 40,95
6.16	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	27,30	m²	24,23%	R\$ 13,68	R\$ 17,00	R\$ 464,10
TOTAL DO ITEM 6									R\$ 4.949,57
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	32,76	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 215,23
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	0,98	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 2,03
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	13,10	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 10,88
TOTAL DO ITEM 10									R\$ 228,14
TOTAL RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO - T3									R\$ 5.177,71
LOCAL:			RUA CLARA LICHTENECKER - T2						
TRECHO:			TRECHO 02 - APÓS A EMENDA PÁRLAMENTAR ATÉ A RUA AURORA DE SOUZA						
3			DRENAGEM						
3.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	161,29	m³	24,23%	R\$ 16,12	R\$ 20,03	R\$ 3.230,64
3.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - SOLO 1ª CATEGORIA	4,13	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 42,72
3.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	8,26	m³xkm	24,23%	R\$ 3,00	R\$ 3,73	R\$ 30,79
3.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	4,13	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 7,55
3.5	SINAPI	102717	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	13,72	m³	24,23%	R\$ 103,42	R\$ 128,48	R\$ 1.762,23
3.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA	13,72	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 141,96
3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	411,48	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 1.217,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08
DATA: 20/12/2024 REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
3.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	508,86	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 595,37
3.9	SINAPI	CPU 06	TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PS - MF (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	86,00	m	24,23%	R\$ 127,67	R\$ 158,60	R\$ 13.639,60
3.10	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA - PB (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	41,00	m	24,23%	R\$ 188,12	R\$ 233,70	R\$ 9.581,70
3.15	SINAPI	95878	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	578,74	txkm	24,23%	R\$ 1,60	R\$ 1,99	R\$ 1.151,69
3.16	SINAPI	93596	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	715,71	txkm	24,23%	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 558,25
3.17	SINAPI	101616	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	137,16	m²	24,23%	R\$ 6,14	R\$ 7,63	R\$ 1.046,53
3.18	SINAPI	93374	REATERRO DE VALA - REAPROVEIRAMENTO DE MATERIAL	125,73	m³	24,23%	R\$ 28,42	R\$ 35,31	R\$ 4.439,53
3.20	SINAPI	CPU 09	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	4,00	unid	24,23%	R\$ 1.909,62	R\$ 2.372,32	R\$ 9.489,28
TOTAL DO ITEM 3									R\$ 46.935,82
5			REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO						
5.6	SINAPI	CPU 15	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	816,80	m²	24,23%	R\$ 1,05	R\$ 1,30	R\$ 1.061,84
5.7	SINAPI	CPU 26	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	24,50	m³	24,23%	R\$ 475,87	R\$ 591,18	R\$ 14.486,27
5.8	SINAPI	101002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	62,60	ton	24,23%	R\$ 5,80	R\$ 7,21	R\$ 451,37
5.9	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	1.878,08	txkm	24,23%	R\$ 1,60	R\$ 1,99	R\$ 3.737,39
5.10	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	2.322,56	txkm	24,23%	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 1.811,60
TOTAL DO ITEM 5									R\$ 21.548,47
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.1	SINAPI	97636	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL	1.083,53	m²	24,23%	R\$ 19,89	R\$ 24,71	R\$ 26.774,03
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	238,55	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 706,11
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	418,79	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 7.688,91
6.4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	837,57	m³xkm	24,23%	R\$ 3,00	R\$ 3,73	R\$ 3.124,14
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	523,48	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 957,97
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	1.900,33	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 5.948,03
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	371,15	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 40.473,91
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	519,61	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 5.377,96
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	15.588,30	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 46.141,37
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	19.277,53	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 22.554,71
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	207,25	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 32.589,43
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	234,42	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 2.426,21
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	6.217,38	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 18.403,44
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	7.688,83	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 8.995,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: Aditivo 01 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização Viária e Pavimentação Com Blocos Intertravados de Concreto, Em Diversas Ruas do Município de São Vicente do Sul/RS, Com Recursos Oriundos do Contrato de Financiamento Nº 0603677-59/23 Firmado Com a Caixa Econômica Federal, Conforme Plano de Investimento por Meio do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: SINAPI 07/2023 SICRO 04/08
DATA: 20/12/2024 REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	2.538,80	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 3.808,20
TOTAL DO ITEM 6									R\$ 225.970,35
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1.1	ANP	COTAÇÃO	RR 1-C	367,56	kg	15,00%	R\$ 3,10	R\$ 3,85	R\$ 1.415,11
10.1.2	ANP	COTAÇÃO	CAP - 50/70	1,55	Ton	15,00%	R\$ 4.049,12	R\$ 5.030,23	R\$ 7.793,78
10.1.3	ANP	COTAÇÃO	CM-30	3.046,56	kg	15,00%	R\$ 5,29	R\$ 6,57	R\$ 20.015,90
10.2			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.2.1	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	148,91	txkm	15,00%	R\$ 1,67	R\$ 2,07	R\$ 308,23
10.2.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	1.985,40	txkm	15,00%	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 1.647,88
TOTAL DO ITEM 10									R\$ 31.180,90
TOTAL RUA CLARA LICHTENECKER - T2									R\$ 325.635,54
LOCAL:			RUA CLARA LICHTENECKER - T3						
TRECHO:			ENTRE A AURORA ATE A ESTACA 0+140						
6			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO						
6.1	SINAPI	97636	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL	78,33	m²	24,23%	R\$ 19,89	R\$ 24,71	R\$ 1.935,53
6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	49,49	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 146,49
6.3	SINAPI	101124	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA	247,45	m³	24,23%	R\$ 14,78	R\$ 18,36	R\$ 4.543,18
6.5	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA	309,31	m³	24,23%	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 566,04
6.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	78,33	m²	24,23%	R\$ 2,52	R\$ 3,13	R\$ 245,17
6.7	SINAPI	96399	REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (E=15cm)	153,90	m³	24,23%	R\$ 87,78	R\$ 109,05	R\$ 16.782,80
6.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - RACHÃO	215,46	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 2.230,01
6.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	6.463,80	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 19.132,85
6.10	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	7.993,57	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 9.352,47
6.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm)	93,55	m³	24,23%	R\$ 126,58	R\$ 157,25	R\$ 14.710,74
6.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	93,55	m³	24,23%	R\$ 8,33	R\$ 10,35	R\$ 968,24
6.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	2.806,50	m³xkm	24,23%	R\$ 2,38	R\$ 2,96	R\$ 8.307,24
6.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	3.470,71	m³xkm	24,23%	R\$ 0,94	R\$ 1,17	R\$ 4.060,72
6.15	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	507,00	m²	24,23%	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 760,50
TOTAL DO ITEM 6									R\$ 83.741,98
10			MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						
10.1			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)						



LOCAL: DIVERSAS RUAS, SÃO VICENTE DO SUL/RS	DATA BASE: SINAPI 07/2023	SICRO 04/08
---	---------------------------	-------------

DATA:	20/12/2024	REGIME PREVIDENCIÁRIO:	NÃO DESONERADO
-------	------------	------------------------	----------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUCAS MAZZOLENI PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 212650