

SL MANUTENÇÕES E COMERCIO ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 02.584.593/0001-06
Rua Amadeu Weimann, 179 – Bairro Carolina
Santa Maria – RS CEP 97.043-030

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS
CNPJ: 87.572.079/0001-03

Obra
Reforma do Piso e banheiros da Quadra Esportiva da E.M.E.F. Coqueiros

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
24,78%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									4.637,40	4,04 %
1.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	123,88	151,66	2,92	154,58	4.549,80	87,60	4.637,40	4,04 %
2			QUADRA DE ESPORTES COBERTA									110.250,21	95,96 %
2.1			REFORMA PISO DE CONCRETO									93.580,73	81,45 %
2.1.1	SIURB 17004014	Próprio	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	m²	716,9	7,30	0,00	9,11	9,11	0,00	6.530,96	6.530,96	5,68 %
2.1.2	ORSE 8434	Próprio	Aplicação de 01 demão de Adesivo Bianco	m²	716,9	6,49	5,10	3,00	8,10	3.656,19	2.150,70	5.806,89	5,05 %
2.1.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	716,9	57,26	10,59	60,86	71,45	7.591,97	43.630,54	51.222,51	44,58 %
2.1.4	FDE 13.80.007	Próprio	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	m²	716,9	27,36	9,25	24,89	34,14	6.631,33	17.843,64	24.474,97	21,30 %
2.1.5	CPOS/CDH	Próprio	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	466	9,54	0,00	11,90	11,90	0,00	5.545,40	5.545,40	4,83 %
2.2			BANHEIROS QUADRA ESPORTIVA									16.669,48	14,51 %
2.2.1	FDE 08.84.005	Próprio	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPAS PARA BACIA SANITARIA	UN	4	33,47	4,32	37,44	41,76	17,28	149,76	167,04	0,15 %
2.2.2	EMOP 18.006.0012-A	Próprio	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	4	239,16	0,00	298,42	298,42	0,00	1.193,68	1.193,68	1,04 %
2.2.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	121	9,34	5,96	5,69	11,65	721,16	688,49	1.409,65	1,23 %
2.2.4	FDE 13.80.007	Próprio	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	m²	12,5	27,36	9,25	24,89	34,14	115,63	311,12	426,75	0,37 %
2.2.5	SIURB 17004012	Próprio	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	m²	121	7,30	0,00	9,11	9,11	0,00	1.102,31	1.102,31	0,96 %
2.2.6	CPOS/CDH	Próprio	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM	m²	1	122,23	30,10	122,42	152,52	30,10	122,42	152,52	0,13 %
2.2.7	CPOS/CDH	Próprio	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m²	14,72	22,66	28,27	0,01	28,28	416,13	0,15	416,28	0,36 %
2.2.8	EMOP 04.014.0095-0	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2	297,72	15,95	355,55	371,50	31,90	711,10	743,00	0,65 %
2.2.9	SIURB 6070012	Próprio	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELhado - VIGAS	M	17,5	23,83	29,47	0,27	29,74	515,73	4,72	520,45	0,45 %

SL MANUTENÇÕES E COMERCIO ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 02.584.593/0001-06
Rua Amadeu Weimann, 179 – Bairro Carolina
Santa Maria – RS CEP 97.043-030

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS
CNPJ: 87.572.079/0001-03

2.2.10	SIURB 6070010	Próprio	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	22,65	2,96	3,68	0,01	3,69	83,35	0,23	83,58	0,07 %
2.2.11	CPOS/CDH ORSE 11232	Próprio	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	1	456,85	98,01	472,05	570,06	98,01	472,05	570,06	0,50 %
2.2.12		Próprio	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	4	145,03	4,78	176,19	180,97	19,12	704,76	723,88	0,63 %
2.2.13	SIURB 7001037	Próprio	PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM	UN	2	993,26	110,52	1.128,87	1.239,39	221,04	2.257,74	2.478,78	2,16 %
2.2.14	CPOS/CDH	Próprio	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	5,88	910,65	188,49	947,82	1.136,31	1.108,32	5.573,18	6.681,50	5,82 %

Totais -> 25.807,06 89.080,55 114.887,61

Tipo de Licitação PREGAO ELETRONICO
Abertura da Licitação 28/01/2026 09:00
Número do Processo Licitatório 04/2026

Total sem BDI 92.071,53
Total do BDI 22.816,08
Total Geral 114.887,61

(Por procuração)
Sergio Luiz Adamy
Consultor de Licitações
CPF: 446.866.170-49

Eduardo Tocchetto
Engenheiro Civil
CREA-RS 012268