



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA				
Data: 11/02/2026		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Administração Responsável pela solicitação: Clanilton Silva Salvador E-mail: administracao@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 215		
Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços				
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	Responsável Técnico: Telefone :		Previsão de Consumo: estimativa 12 meses	
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário	
	Serviços em instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e bebedouro de água, para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS	11/02/2026. Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	11/02/2026. Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.	
Fiscal do Contrato: À definir qdo da solicitação de contratos				
Gestor do Contrato: Secretários demandantes		Secretário Administração Clanilton Silva Salvador	Secretário Administração Clanilton Silva Salvador	
JUSTIFICATIVA: Para prevenir e/ou corrigir defeitos que porventura possam ocorrer nos equipamentos de ar condicionado e bebedouro de água, além de: evitar riscos à saúde das pessoas que utilizam o ambiente; reduzir o desgaste dos equipamentos; reduzir a probabilidade de falhas nos equipamentos mantendo o funcionamento dos mesmos; aumento na vida útil dos equipamentos; reduzir os custos de energia elétrica; aumentar o bem-estar e conforto daqueles que utilizam os equipamentos e aumentar a disponibilidade dos equipamentos.				
Item	Descrição do Serviço/Produto	Quantidade	Unidade	
1	Instalação de ar-condicionado do tipo Split, potência de 9000 btus, composta por canos de cobre, isolamento térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento	73	SV	
2	Instalação de ar-condicionado do tipo Split, potência 12000 btus, composta por canos de cobre, isolamento térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento	94	SV	
3	Instalação de ar-condicionado, do tipo Split, potência 18000 btus, composta por canos de cobre, isolamento térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento	45	SV	
4	Instalação de ar-condicionado, do tipo Split, potência 24000 btus, composta por canos de cobre, isolamento térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita pvc, suporte externo galvanizado, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, caixa com disjuntor, instalação elétrica e	37	SV	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

	todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento		
5	Desinstalação de ar-condicionado do tipo Janela	47	SV
6	Desinstalação de ar-condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus, com recolhimento do gás, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço.	166	SV
7	Limpeza de ar-condicionado do tipo Janela	81	SV
8	Serviço de Manutenção preventiva: Limpeza/ higienização completa ar-condicionado split 9.000,12.000,18.000 e 24.000 btus (evaporadora e condensadora). Análise de conexões, inspeção das peças metálicas e tubulações, retirada de vibrações e barulhos decorrentes da fixação do aparelho, verificação de nível do gás refrigerante empresa deverá emitir laudo que contenha descrito, no mínimo: As condições do equipamento e sugestão de data para próxima manutenção; A empresa deverá afixar no equipamento etiqueta adesiva com data da manutenção realizada.	461	SV
9	Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência 9000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço	104	SV
10	Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência de 12000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço	137	SV
11	Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço	79	SV
12	Recarga de gás completa em ar-condicionado do tipo Split, potência de 24000 btus, contemplando hora trabalhada, deslocamento, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço	69	SV
13	Carga de gás completa em ar-condicionado do tipo Janela	69	SV
14	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado do tipo Split, de até 9000 btus	113	SV
15	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado do tipo Split, de até 12000 btus	159	SV
16	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado de 18000 btus	79	SV
17	Manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado de 24000 btus	75	SV
18	Reparo elétrico, condensadora ou evaporadora com mal contato na parte elétrica, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário	111	SV
19	Troca de capacitor em aparelho de ar-condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento do capacitor, mão-de-obra e todo material necessário	128	SV
20	Limpeza de dreno de ar-condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário	151	SV
21	Troca de sensor de degelo, em aparelho de ar-condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento do sensor, mão-de-obra e todo material necessário	138	SV
22	Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 9000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário	83	SV
23	Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 12000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário	106	SV
24	Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 18000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário	73	SV
25	Troca de compressor em aparelho de ar-condicionado Split, 24000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário	71	SV
26	Troca de placa condensadora original em aparelho de ar-condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento da placa, mão-de-obra e todo material necessário	143	SV



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

27	Troca de placa evaporadora original em aparelho de ar-condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento da placa, mão-de-obra e todo material necessário	143	SV
28	Troca de turbina para condicionador de ar tipo split, todos os tamanhos, com fornecimento da turbina, mão-de-obra e todo material necessário	123	SV
29	Troca de hélice para condicionador de ar tipo split, todos os tamanhos, com fornecimento da hélice, mão-de-obra e todo material necessário	133	SV
30	Troca de sensor de temperatura para condicionador de ar tipo split, todos os tamanhos, com fornecimento de sensor, mão-de-obra e todo material necessário	142	SV
31	Controle de ar-condicionado para seguintes marcas: airwaw, midea, brize, komeco, tcl inverter, agratto inverter, philco, gree, britânia, good aier, electro, kelon, consul, wintair, samsung, luxor, super split, elgin, brilliant e conforterm	144	Un
32	Suporte parede p/controle ar-condicionado p/seguientes marcas: airwaw, midea, brize, komeco, tcl inverter, agratto inverter, philco, gree, britânia, good aier, electro, kelon, consul, wintair, samsung, luxor, super split, elgin, brilliant e conforterm	118	Un
33	Manutenção Corretiva de ar-condicionado janela e/ou Split, igual ou inferior a 9.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência	20	SV
34	Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 12.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência.	35	SV
35	Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 18.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência	08	SV
36	Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 24.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência.	02	SV
37	Instalação de metragem adicional de rede (kit de tubulação de cobre) para ar-condicionado de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 Btus. Serviço de instalação de metragem adicional de rede para ar-condicionado tipo split, composta por canos de cobre, isolamento térmica blindada, cabos elétricos pp, envelopada com fita PVC, compreendida hora trabalhada, deslocamento, recarga de gás inicial, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento.	66	SV
38	Manutenção corretiva de bebedouro coluna com peças, marca Libell/Venâncio	04	SV
39	Manutenção preventiva de bebedouro de coluna, com peças marca	04	SV



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

	Libell/Venâncio		
40	Manutenção preventiva de bebedouro marca Venâncio 50 litros industrial duas torneiras	04	SV
41	Chamado técnico para avaliação de aparelhos de ar-condicionado de qualquer nível de BTU'S, para emissão de laudo com relação de material/peças a serem necessários para seu conserto.	100	SV
42	Refil Filtro Libell Flex Original Branco/Venâncio, para Purificadores Acquaflex, Press, Press Baby e Press Side. O empenho será solicitado de acordo com Marca do Purificador.	20	UN