

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

			<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SETOR DE PLANEJAMENTO</p>				 <p>PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL</p> <p>GESTÃO 2025 2028</p>			
OBRA: Instalação de Paradas de Ônibus/Abrigo										
LOCAL: A definir						DATA BASE: julho-25				
DATA: 25/08/2025						REGIME PREVIDENCIÁRIO: Não Desonerado				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)				
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)	
1			Fundação							
1.1	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	4,00	m	24,78%	92,04	114,85	459,40	
			Subtotal						459,40	
2			Limpeza							
2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07_2020	2,55	m³	24,78%	9,82	12,25	31,24	
			Subtotal						31,24	
TOTAL (R\$)									R\$	490,64

*OBS: os valores dessa planilha se referem ao custo para DUAS estacas por parada/abrigo - uma para cada pilar. Ou seja, no item 1.1, considera-se que a estaca broca de concreto será executada com 2m de profundidade.

RHAÍSSA MIX PORTO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU RS A270521-4 | RRT n° 15959322