

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025

ANEXO VI



DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Distâncias de Transporte:

Velocidade média (km/h): 45,00
Tempo médio de viagem (h): 2:04

		Adotada: 93,00 km				NÚMERO DE VIAGENS	VALOR UNITÁRIO (R\$/H)		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TEMPO DE VIAGEM	REFERÊNCIA DE PREÇO TABELA	CÓDIGO			VALOR TOTAL (R\$)	
1	Transporte de equipamentos pesados								
	Deslocamento com cavalo mecânico + reboque	11	2,07	SICRO	A9321	2	391,66	R\$	17.807,66
	Trator de esteiras	1							
	Motoniveladora	1							
	Carregadeira de pneus	1							
	Retroescavadeira	1							
	Escavadeira hidráulica	1							
	Rolo compactador liso	1							
	Rolo compactador pneus	1							
	Rolo compactador pé de carneiro	1							
	Rolo compactador pé de tandem	1							
	Vibro-acabadora de asfalto	1							
	Trator agrícola	1							
							SUBTOTAL	R\$	17.807,66
2	Deslocamento de veículos								
	Distribuidor de asfalto	1	2,07	SICRO	E9509	1	331,64	R\$	685,38
	Caminhão tanque	1	2,07	SICRO	E9669	1	279,14	R\$	576,89
	Caminhão basculante 6 m³		2,07	SICRO	E9506	1	196,54	R\$	-
	Caminhão basculante 10 m³	4	2,07	SICRO	E9579	1	305,95	R\$	2.529,22
	Caminhão carroceria	1	2,07	SICRO	E9508	1	189,84	R\$	392,34
							SUBTOTAL	R\$	4.183,83
TOTAL								R\$	21.991,49

Encantado, dezembro de 2025

HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico