



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 101/2026 - Concorrência Eletrônica nº 90.001/2026.

Com base no termo de julgamento realizado pela comissão de licitação e parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 101/2026, Concorrência Eletrônica nº 90.001/2026, homologo o respectivo objeto à empresa, conforme segue abaixo:

Empresa: SS CONSTRUCOES LTDA –CNPJ Nº 45.786.636/0001-49					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	SERVIÇOS INICIAIS	75.551,09000	75.551,09
1.1	6,00	M2	Placa de obra	662,27000	3.973,62
1.2	2.538,50	M2	Serviços topográficos	2,23000	5.660,86
1.3	1,00	UN	Mobilização de equipes e equipamentos	23.607,16000	23.607,16
1.4	3,00	MÊS	Administração local de obra	14.103,15000	42.309,45
2	1,00	UN	DRENAGEM	445.723,19000	445.723,19
2.1	1.631,49	M3	Escavação mecanizada em vala - material de 1ª categoria	8,92000	14.552,89
2.2	723,48	T	Carga, manobra e descarga - solo 1ª categoria	3,84000	2.778,16
2.3	1.157,56	TXKM	Transporte com caminhão basculante - bota fora	1,59000	1.840,52
2.4	2.039,36	M3	Espalhamento de material - bota fora	3,51000	7.158,15
2.5	131,29	M3	Camada de brita para assentamento dos tubos	204,33000	26.826,49
2.6	196,94	T	Carga, manobra e descarga - brita	3,84000	756,25
2.7	18.314,95	TXKM	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1,05000	19.230,70
2.8	873,00	M	Tubo de concreto ø400mm - ps - mf (fornecimento e assentamento)	178,28000	155.638,44
2.9	14,00	M	Tubo de concreto ø400mm - pa - pb (fornecimento e assentamento)	264,79000	3.707,06
2.10	250,00	M	Tubo de concreto ø600mm - ps - mf (fornecimento e assentamento)	278,87000	69.717,50
2.11	16.147,90	TXKM	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1,70000	27.451,43
2.12	1.312,96	M2	Regularização do fundo da vala	3,84000	5.041,77
2.13	1.245,63	M3	Reaterro de vala - reaproveitamento de material	25,61000	31.900,58
2.14	1,00	UN	Boca de bueiro ø400mm, alvenaria de pedra grês	1.544,73000	1.544,73
2.15	1,00	UN	Boca de bueiro ø600mm, alvenaria de pedra grês	1.703,28000	1.703,28
2.16	28,00	UN	Caixa coletora boca-de-lobo med. Internas: 0,80x0,80m, parede de alvenaria, Tampa concreto	2.709,83000	75.875,24
3	1,00	UN	BASE E SUB-BASE	510.389,11000	510.389,11
3.1	879,02	M3	Remoção de material inadequado - material 1ª categoria	17,20000	15.119,14
3.2	2.637,06	TXKM	Transporte com caminhão basculante - bota fora	1,59000	4.192,93
3.3	1.098,77	M3	Espalhamento de material - bota fora	3,51000	3.856,68
3.4	2.898,50	M2	Regularização e compactação de subleito	2,44000	7.072,34
3.5	423,97	M3	Reforço do sub-leito com material granular - macadame (e=15cm)	253,79000	107.599,35
3.6	890,33	T	Carga, manobra e descarga - macadame	3,37000	3.000,41
3.7	82.800,69	TXKM	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1,05000	86.940,72
3.8	413,17	M3	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte (e=15cm)	302,78000	125.099,61
3.9	908,97	T	Carga, manobra e descarga - brita graduada	3,37000	3.063,23
3.10	84.534,21	TXKM	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1,05000	88.760,92
3.11	2.754,50	M2	Imprimação com cm-30	0,78000	2.148,51

3.12	729,00	M	Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, Dimensões 100x15x13x30 cm	71,76000	52.313,04
3.13	4.315,68	TXKM	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	1,70000	7.336,66
3.14	218,70	M3	Escoramento de meio fio - material local	10,80000	2.361,96
3.15	729,00	M	Pintura de meio fio	2,09000	1.523,61
4	1,00	UN	PAVIMENTAÇÃO ALFÁTICA	128.597,91000	128.597,91
4.1	2.538,50	M2	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	0,59000	1.497,72
4.2	324,26	T	Concreto betuminoso usinado quente (c.b.u.q.), fornecimento e execução, exclusive carga, manobra, descarga e transporte	283,97000	92.080,11
4.3	324,26	T	Carga, manobras e descarga - cbuq	10,35000	3.356,09
4.4	30.156,18	TXKM	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	1,05000	31.663,99
5	1,00	UN	SINALIZAÇÃO	5.328,30000	5.328,30
5.1	57,03	M2	Limpeza da superfície para aplicação de sinalização	2,72000	155,12
5.2	41,63	M2	Sinalização horizontal tinta acrílica, cor amarela, eixo (l= 12 cm)	25,85000	1.076,14
5.3	15,40	M2	Sinalização horizontal áreas especiais	46,33000	713,48
5.4	1,00	UN	Placa tipo a32 b-advertencia (passagem de pedestre) - suporte metálico h= 2,20m, l = 50cm	366,33000	366,33
5.5	1,00	UN	Placa tipo r01-regulamentação (pare) - suporte metálico h= 2,20m, l = 33cm	626,78000	626,78
5.6	1,00	UN	Placa tipo r19-regulamentação (velocidade) - suporte metálico h= 2,20m, D=50cm	366,29000	366,29
5.7	3,00	UN	Suporte metálico para placa - h= 2,20m	674,72000	2.024,16
6	1,00	UN	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	29.133,59000	29.133,59
6.1	1,00	UN	Desmobilização de equipes e equipamentos	28.036,96000	28.036,96
6.2	1.015,40	M2	Limpeza final da obra	1,08000	1.096,63
7	1,00	UN	MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)	160.076,61000	160.076,61
7.1	1.142,32	KG	RR 1-C	4,41000	5.037,63
7.2	20,50	T	CAP - 50/70	5.956,10000	122.100,05
7.3	3.305,40	KG	CM-30	7,36000	24.327,74
7.4	748,43	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico - Dmt até 30km	2,22000	1.661,51
7.5	7.808,63	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico - Adicional para dmt excedente a 30 km	0,89000	6.949,68
Total material e mão de obra R\$					1.354.799,80

Obs.: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrentes desta homologação serão as seguintes:

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Obras

Projeto: 1029 Pavimentação Urbana

Fonte de Recurso: 1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados

Fonte de Recurso: 1720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e

Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Despesa: 4490.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 14 de Maio de 2026

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal