

ANEXO II



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086614-10	Nº TransfereGOV 940632	PROPONENTE / TOMADOR MTUR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do Acesso à Praça Borges de Medeiros			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS	MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS									295.512,04	
1. Praça Borges de Medeiros									295.512,04	
1.1. Serviços Preliminares									-	18.772,73
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,81	BDI 1	374,74	1.686,33	RA
1.1.2.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,86	110,47	BDI 1	134,06	383,41	RA
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	107,56	127,97	BDI 1	155,29	16.702,99	RA
1.2. Drenagem									-	41.269,54
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,42	88,61	BDI 1	107,53	1.120,46	RA
1.2.2.	SINAPI	COMP 1	CANALETÁ DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA METÁLICA 20X20 CM	M	78,77	373,79	BDI 1	453,59	35.729,28	RA
1.2.3.	SINAPI	COMP 2	CANALETÁ DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM TAMPA CEGA DE CONCRETO 20X20 CM	M	25,40	104,28	BDI 1	126,54	3.214,12	RA
1.2.4.	SINAPI	COMP 6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ADAPTADO COMPOSIÇÃO 95567)	M	14,00	70,97	BDI 1	86,12	1.205,68	RA
1.3. Passeios									-	155.854,41
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	24,77	172,21	BDI 1	208,98	5.176,43	RA
1.3.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	494,99	87,99	BDI 1	106,78	52.855,03	RA
1.3.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	124,98	185,83	BDI 1	225,50	28.182,99	RA
1.3.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	124,98	64,65	BDI 1	78,45	9.804,68	RA
1.3.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	671,10	73,47	BDI 1	89,16	59.835,28	RA
1.4. Floresiras									-	34.657,02
1.4.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	42,12	8,12	BDI 1	9,85	414,88	RA
1.4.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	41,75	140,12	BDI 1	170,04	7.099,17	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086614-10	Nº TransfereGOV 940632	PROPONENTE / TOMADOR MTUR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do Acesso à Praça Borges de Medeiros			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS	MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS									295.512,04	
1.4.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	39,66	50,00	BDI 1	60,68	2.406,57	RA
1.4.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	65,00	8,12	BDI 1	9,85	640,25	RA
1.4.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	65,00	42,17	BDI 1	51,17	3.326,05	RA
1.4.6.	SINAPI	COMP 3	REVESTIMENTO PARA PAREDE EXTERNA EM PEDRA PORTUGUESA AMARELA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III (ADAPTADO COMPOSIÇÃO 88788)	M2	65,00	263,32	BDI 1	319,54	20.770,10	RA
1.5.			Revestimento Muretas					-	33.703,30	
1.5.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,42	110,47	BDI 1	134,06	324,43	RA
1.5.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,46	140,12	BDI 1	170,04	1.778,62	RA
1.5.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,45	8,12	BDI 1	9,85	743,18	RA
1.5.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	97,37	8,12	BDI 1	9,85	959,09	RA
1.5.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	97,37	42,17	BDI 1	51,17	4.982,42	RA
1.5.6.	SINAPI	COMP 3	REVESTIMENTO PARA PAREDE EXTERNA EM PEDRA PORTUGUESA AMARELA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III (ADAPTADO COMPOSIÇÃO 88788)	M2	76,59	263,32	BDI 1	319,54	24.473,57	RA
1.5.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	26,61	13,69	BDI 1	16,61	441,99	RA
1.6.			Bancos					-	7.420,58	
1.6.1.	SINAPI	COMP 4	BANCO CONCRETO 01 - BANCO DE CONCRETO ARMADO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 0,40 M, ALTURA 0,45 M COM SOBREPOSIÇÃO DE RIPADO EM MADEIRA, CONFORME DETALHAMENTO	UN	1,00	1.808,77	BDI 1	2.194,94	2.194,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086614-10	Nº TransfereGOV 940632	PROPONENTE / TOMADOR MTUR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do Acesso à Praça Borges de Medeiros			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS	MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS									295.512,04	
1.6.2.	SINAPI	COMP 5	BANCO CONCRETO 02 - BANCO DE CONCRETO ARMADO, COMPRIMENTO 6,00 M, LARGURA 0,40 M, ALTURA 0,45 M COM SOBREPÓSICÃO DE RIPADO EM MADEIRA, CONFORME DETALHAMENTO	UN	2,00	2.153,13	BDI 1	2.612,82	5.225,64	RA
1.7.			Iluminação Pública					-	714,24	
1.7.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	16,35	BDI 1	19,84	714,24	RA
1.8.			Lixeiras					-	3.120,22	
1.8.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2,00	1.285,63	BDI 1	1.560,11	3.120,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Vicente do Sul/RS

Local

quarta-feira, 5 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Mazzoleni Pinto

CREA/CAU: RS 212.650

ART/RRT: 13127065

RECURSO
↓