

## ANEXO XIII

### MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À  
Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul  
Prezados Senhores,

**2.1.** A Empresa Vivaz Soluções Integradas, com sede na Rua Av d Azenha, nº. 687, CEP: 90.160-001, Cidade de Porto Alegre, - UF: RS, inscrita no CNPJ sob nº. 46.544.589/0001-90, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90002/2024, propõe a esse Município a **EXECUÇÃO DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA BORGES DE MEDEIROS DE SÃO VICENTE DO SUL/RS COM RECURSOS CONTRATO REPASSE MTUR Nº 940632/2023, OPERAÇÃO Nº 1086614-10 PROGRAMA A HORA DO TURISMO, E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL** de acordo com a PRESENTE PROPOSTA, nas seguintes condições:

Item/ Subitem	Obra: Revitalização de infraestrutura de acesso à praça Borges de Medeiros de São Vicente do Sul/RS, com fornecimento de material e mão-de-obra	Valor Total R\$
1		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.789,27
1.2	DRENAGEM	39.789,96
1.3	PASSEIOS	153.753,12
1.4	FLOREIRAS	33.688,18
1.5	REVESTIMENTO MURETAS	32.761,34
1.6	BANCOS	6.690,00
1.7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	699,84
1.8	LIXEIRAS	3.000,00
<b>VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 288.171,71</b>		

1. A proponente pagará todas as despesas decorrentes da contratação, como material e mão-de-obra, bem como os encargos salariais e encargos trabalhistas de seus funcionários, tributos municipais, estaduais e federais;
2. A proponente obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/2023 e no contrato oriundo do certame licitatório;
3. Validade da proposta: 90 dias (Noventa dias) (no mínimo 90 dias);
4. Responsável pela Assinatura do Contrato:  
Nome: Nicolas Lodi Rodrigues dos Santos Cargo: (Proprietário)  
RG Nº 8115466982  
CPF nº 849.312.640-34  
Fone:(51) 989572121

E-mail – lodinicolas31@gmail.com



Vivaz Soluções Integradas  
Endereço: Rua AV da azenha ,687 Azenha-  
Porto Alegre- RS  
CEP: 94810-360  
Celular: (51) 98957-2121  
E-mail: Lodinicolas31@gmail.com  
Inscrição Estadual: 096/3965786  
Inscrição Municipal: 725.154.2.2

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Porto Alegre Rs, 14 de Outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Data: 14/10/2024 15:35:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Nicolas Lodi Rodrigues dos Santos**  
**Representante Legal da Empresa**  
**CPF N° 849.312.640-34**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS  
Data: 14/10/2024 15:23:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Jamil Issa Coimbra Elias**  
**Responsável técnico**  
**CREA N.º 16885201**  
**CPF 022.471.543-79**



Vivaz Soluções Integradas  
 Endereço: Rua AV da azenha ,687 Azenha-  
 Porto Alegre- RS  
 CEP: 94810-360  
 Celular: (51) 98957-2121  
 E-mail: Lodinicolas31@gmail.com  
 Inscrição Estadual: 096/3965786  
 Inscrição Municipal: 725.154.2.2

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Orçamento Base para Licitação - OGU

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1086614-10	<b>Nº TransfereGOV</b> 940632	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MTUR	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Revitalização do Acesso à Praça Borges de Medeiros			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Vicente do Sul/RS	<b>BDI 1</b> 21,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS</b>									<b>288.171,71</b>	
<b>1.</b>			<b>Praça Borges de Medeiros</b>						<b>-</b>	<b>288.171,71</b>
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>-</b>	<b>17.789,27</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,81	BDI 1	365,44	1.644,48	RA
1.1.2.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,86	110,47	BDI 1	126,00	360,36	RA
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	107,56	127,97	BDI 1	146,75	15.784,43	RA
<b>1.2.</b>			<b>Drenagem</b>						<b>-</b>	<b>39.789,96</b>
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,42	88,61	BDI 1	104,50	1.088,89	RA
1.2.2.	SINAPI	COMP 1	CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM GRELHA METÁLICA 20X20 CM	M	78,77	373,79	BDI 1	437,00	34.422,49	RA
1.2.3.	SINAPI	COMP 2	CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM TAMPA CEGA DE CONCRETO 20X20 CM	M	25,40	104,28	BDI 1	123,40	3.134,36	RA
1.2.4.	SINAPI	COMP 6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ADAPTADO COMPOSIÇÃO 95567)	M	14,00	70,97	BDI 1	81,73	1.144,22	RA
<b>1.3.</b>			<b>Passeios</b>						<b>-</b>	<b>153.753,12</b>
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	24,77	172,21	BDI 1	209,00	5.176,93	RA
1.3.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_08/2022	M2	494,99	87,99	BDI 1	103,00	50.983,97	RA
1.3.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	124,98	185,83	BDI 1	225,50	28.182,99	RA
1.3.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	124,98	64,65	BDI 1	78,00	9.748,44	RA
1.3.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	671,10	73,47	BDI 1	88,90	59.660,79	RA
<b>1.4.</b>			<b>Floreiras</b>						<b>-</b>	<b>33.688,18</b>
1.4.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	42,12	8,12	BDI 1	9,50	400,14	RA
1.4.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	41,75	140,12	BDI 1	165,80	6.922,15	RA
1.4.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. F = 1.5CM. AF_09/2023	M2	39,66	50,00	BDI 1	59,00	2.339,94	RA

1.4.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001_AE_10/2022	M2	65,00	8,12	BDI 1	9,61	624,65	RA
1.4.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM_AE_09/2022	M2	65,00	42,17	BDI 1	49,90	3.243,50	RA
1.4.6.	SINAPI	COMP 3	REVESTIMENTO PARA PAREDE EXTERNA EM PEDRA PORTUGUESA AMARELA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III (ADAPTADO COMPOSIÇÃO 88788)	M2	65,00	263,32	BDI 1	310,12	20.157,80	RA
1.5.			<b>Revestimento Muretas</b>					-	<b>32.761,34</b>	
1.5.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AE_09/2023	M3	2,42	110,47	BDI 1	130,50	315,81	RA
1.5.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AE_05/2020	M2	10,46	140,12	BDI 1	165,50	1.731,13	RA
1.5.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO_AE_09/2023	M2	75,45	8,12	BDI 1	9,60	724,32	RA
1.5.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001_AE_10/2022	M2	97,37	8,12	BDI 1	10,00	973,70	RA
1.5.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM_AE_09/2022	M2	97,37	42,17	BDI 1	49,00	4.771,13	RA
1.5.6.	SINAPI	COMP 3	REVESTIMENTO PARA PAREDE EXTERNA EM PEDRA PORTUGUESA AMARELA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III (ADAPTADO COMPOSIÇÃO 88788)	M2	76,59	263,32	BDI 1	311,00	23.819,49	RA
1.5.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS_AE_04/2023	M2	26,61	13,69	BDI 1	16,00	425,76	RA
1.6.			<b>Bancos</b>					-	<b>6.690,00</b>	
1.6.1.	SINAPI	COMP 4	BANCO CONCRETO 01 - BANCO DE CONCRETO ARMADO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 0,40 M, ALTURA 0,45 M COM SOBREPOSIÇÃO DE RIPADO EM MADEIRA, CONFORME DETALHAMENTO	UN	1,00	1.808,77	BDI 1	2290,00	2.290,00	RA
1.6.2.	SINAPI	COMP 5	BANCO CONCRETO 02 - BANCO DE CONCRETO ARMADO, COMPRIMENTO 6,00 M, LARGURA 0,40 M, ALTURA 0,45 M COM SOBREPOSIÇÃO DE RIPADO EM MADEIRA, CONFORME DETALHAMENTO	UN	2,00	2.153,13	BDI 1	2200,00	4.400,00	RA
1.7.			<b>Iluminação Pública</b>					-	<b>699,84</b>	
1.7.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AE_02/2020	UN	36,00	16,35	BDI 1	19,44	699,84	RA
1.8.			<b>Lixeiras</b>					-	<b>3.000,00</b>	
1.8.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO_AE_11/2021	UN	2,00	1.285,63	BDI 1	1500,00	3.000,00	RA



Vivaz Soluções Integradas  
Endereço: Rua AV da azenha ,687 Azenha--  
Porto Alegre- RS  
CEP: 94810-360  
Celular: (51) 98957-2121  
E-mail: Lodnicolas31@gmail.com  
Inscrição Estadual: 096/3965786  
Inscrição Municipal: 725.154.2.2

Documento assinado digitalmente

**gov.br** NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS  
Data: 14/10/2024 15:33:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

**gov.br** JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS  
Data: 14/10/2024 15:26:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>