



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 292/2025 - Concorrência Eletrônica nº 90.003/2025.

Com base na ata emitida pela da Comissão Permanente de Licitação e parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 292/2025, Concorrência Eletrônica nº 90.003/2025 Objeto: **Contratação de empresa para Execução do projeto de ampliação da UBS - Unidade Básica de Saúde - Dra. Daily Buss Cecconi, no município de São Vicente do Sul/S - Recurso Emenda nº 30200003 - proposta nº 13874.9230001/23-002 – Programa Requalifica UBS – Ampliação UBS**, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA – CNPJ Nº 46.544.589-0001/90					
Item	Qtde.	Unid.	Material/Mão de Obra	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	H	Administração Local	18.454,40000	18.454,40
1.1	40,00	H	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	166,02000	6.640,80
1.2	80,00	H	Mestre de obras com encargos complementares	147,67000	11.813,60
2	1,00	M2	Serviços Iniciais e Demolição	3.403,71000	3.403,71
2.1	4,00	M2	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	563,74000	2.254,96
2.2	25,03	M2	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	4,63000	115,89
2.3	22,63	M2	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	10,00000	226,30
2.4	2,25	M3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	74,57000	167,78
2.5	5,04	M2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	12,47000	62,85
2.6	2,40	M2	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	32,18000	77,23
2.7	13,80	M2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	29,85000	411,93
2.8	14,40	M	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	3,41000	49,10
2.9	13,80	M2	Remoção de forros drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	2,73000	37,67
3	1,00	M3	Fundações (Sapatas)	15.583,25000	15.583,25
3.1	20,00	M3	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024	122,03000	2.440,60
3.2	18,00	M2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_01/2024	50,17000	903,06
3.3	36,00	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	112,30000	4.042,80
3.4	20,45	KG	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024	21,52000	440,08
3.5	100,55	KG	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024	18,70000	1.880,28
3.6	80,37	KG	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024	16,69000	1.341,38
3.7	6,18	KG	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024	14,17000	87,57
3.8	3,91	M3	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024	1.137,46000	4.447,47



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

4	1,00	KG	Laje de piso (pré moldado) + escadas	29.114,61000	29.114,61
4.1	68,70	M2	Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020	243,99000	16.762,11
4.2	101,68	KG	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	21,54000	2.190,19
4.3	3,48	M3	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	1.252,07000	4.357,20
4.4	6,10	M2	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje cascata, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm. Af_11/2020	275,69000	1.681,71
4.5	0,73	M3	Escada em concreto armado moldado in loco, fck 25 mpa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. Af_11/2020	4.798,75000	3.503,09
4.6	13,55	KG	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	18,04000	244,44
4.7	17,45	KG	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	21,54000	375,87
5	1,00	M3	Pilares	26.901,66000	26.901,66
5.1	77,45	M2	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_09/2020	214,10000	16.582,04
5.2	87,36	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	18,17000	1.587,33
5.3	207,90	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	14,56000	3.027,02
5.4	36,54	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	12,25000	447,62
5.5	4,28	M3	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	1.228,42000	5.257,64
6	1,00	M3	Vigas	43.267,34000	43.267,34
6.1	165,08	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	120,09000	19.824,46
6.2	141,90	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	18,17000	2.578,32
6.3	224,54	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	16,28000	3.655,51
6.4	131,54	KCAL	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	14,56000	1.915,22
6.5	37,45	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	12,25000	458,76
6.6	1,00	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	23,08000	23,08
6.7	11,83	M3	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento,	1.252,07000	14.811,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

			adensamento e acabamento. Af_02/2022		
7	1,00	M2	Alvenaria de Vedação	22.040,65000	22.040,65
7.1	107,52	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/2021	111,99000	12.041,16
7.2	105,28	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/2021	94,98000	9.999,49
8	1,00	M2	Revestimentos	34.772,69000	34.772,69
8.1	151,92	M2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	10,72000	1.628,58
8.2	290,36	M2	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	6,25000	1.814,75
8.3	151,92	M2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm, acesso por andaime. Af_08/2022	68,09000	10.344,23
8.4	87,63	M2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e=17,5mm, com taliscas. Af_03/2024	47,68000	4.178,20
8.5	202,73	M2	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e=17,5mm, com taliscas. Af_03/2024	45,28000	9.179,61
8.6	87,63	M2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe	87,04000	7.627,32
9	1,00	M2	Pintura Paredes interna e externa	19.726,46000	19.726,46
9.1	442,00	M2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	16,71000	7.385,82
9.2	442,00	M2	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	23,14000	10.227,88
9.3	442,00	M2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	4,78000	2.112,76
10	1,00	UN	Cobertura	50.220,50000	50.220,50
10.1	10,00	UN	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	2.475,62000	24.756,20
10.2	23,00	M2	Reforma telhado	62,34000	1.433,82
10.3	32,00	M	Instalação calha (material e mão de obra)	84,05000	2.689,60
10.4	128,00	M2	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019_ps	144,57000	18.504,96
10.5	4,00	UN	Bocal pvc, para calha pluvial, diametro da saída entre *75 e 120* mm, para drenagem pluvial predial	69,44000	277,76
10.6	18,00	M	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	97,24000	1.750,32
10.7	9,00	M	Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 cm	38,88000	349,92
10.8	12,00	UN	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	19,18000	230,16
10.9	4,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	56,94000	227,76
11	1,00	M	Pisos	17.271,81000	17.271,81
11.1	22,53	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento	122,85000	2.767,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

			convencional, espessura 8cm, armado. Af_08_2022		
11.2	6,16	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². Af_02/2023_pe	181,21000	1.116,25
11.3	10,72	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes entre 5m² e 10m². Af_02/2023_pe	165,03000	1.769,12
11.4	65,99	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². Af_02/2023_pe	152,57000	10.068,09
11.5	25,00	UN	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	16,27000	406,75
11.6	72,30	M	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. Af_02/2023	15,82000	1.143,79
12	1,00	M2	Esquadrias	23.782,98000	23.782,98
12.1	8,00	UN	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	504,84000	4.038,72
12.2	1,00	UN	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	473,32000	473,32
12.3	13,50	M2	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	547,89000	7.396,52
12.4	16,00	M	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. Af_12/2019	37,52000	600,32
12.5	20,00	M	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020	164,19000	3.283,80
12.6	10,00	M2	Portas central de residuos	799,03000	7.990,30
13	1,00	M2	Pintura Esquadrias	828,44000	828,44
13.1	37,88	M2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	21,87000	828,44
14	1,00	M	Forro PVC	10.214,83000	10.214,83
14.1	82,87	M2	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps	99,88000	8.277,06
14.2	107,00	M	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_08/2023	18,11000	1.937,77
15	1,00	UN	Louças, Metais, Equipamentos e Acessórios	12.971,12000	12.971,12
15.1	2,00	UN	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	685,50000	1.371,00
15.2	1,00	UN	Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1.292,63000	1.292,63
15.3	9,00	UN	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	50,50000	454,50
15.4	2,00	UN	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020	53,13000	106,26
15.5	2,00	UN	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. Af_01/2020	338,99000	677,98
15.6	1,00	UN	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020	145,89000	145,89
15.7	1,00	UN	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1.072,01000	1.072,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

15.8	1,00	UN	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	396,55000	396,55
15.9	2,00	UN	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	498,91000	997,82
15.10	2,00	UN	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	560,09000	1.120,18
15.11	1,00	UN	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	535,65000	535,65
15.12	2,00	UN	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. Af_01/2020	89,65000	179,30
15.13	2,00	UN	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020	145,89000	291,78
15.14	4,00	UN	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020	112,98000	451,92
15.15	4,00	UN	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	110,49000	441,96
15.16	1,00	UN	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	3.435,69000	3.435,69
16	1,00	M2	Pavimentação (calçadas externas)	1.483,68000	1.483,68
16.1	10,00	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	102,38000	1.023,80
16.2	2,00	M3	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024	208,44000	416,88
16.3	10,00	M2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021	4,30000	43,00
17	1,00	UN	Bancada de Granito	6.603,66000	6.603,66
17.1	2,00	UN	Bancada de granito cinza polido, de 3,35 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	3.301,83000	6.603,66
18	1,00	UN	Instalações de Esgoto Sanitário	23.847,14000	23.847,14
18.1	5,00	M	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	35,40000	177,00
18.2	5,00	M	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	44,02000	220,10
18.3	10,00	M	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	27,95000	279,50
18.4	10,00	M	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	19,18000	191,80
18.5	2,00	M	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). Af_01/2021	4,10000	8,20
18.6	4,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	13,41000	53,64
18.7	6,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	13,70000	82,20
18.8	9,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	36,44000	327,96
18.9	7,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto	37,51000	262,57



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

			sanitário ou ventilação. Af_08/2022		
18.10	5,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	12,15000	60,75
18.11	7,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	13,09000	91,63
18.12	3,00	UN	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	54,30000	162,90
18.13	2,00	UN	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda, branca	62,34000	124,68
18.14	2,00	UN	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	699,94000	1.399,88
18.15	1,00	UN	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. Af_12/2020	214,40000	214,40
18.16	1,00	UN	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 contribuintes). Af_12/2020	6.356,02000	6.356,02
18.17	1,00	UN	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). Af_12/2020_pa	4.658,12000	4.658,12
18.18	1,00	UN	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). Af_12/2020_pa	9.175,79000	9.175,79
19	1,00	M	Instalações de Águas Pluviais	1.026,38000	1.026,38
19.1	10,00	M	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	63,64000	636,40
19.2	1,00	UN	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021	369,08000	369,08
19.3	5,00	M	Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). Af_05/2024	4,18000	20,90
20	1,00	UN	Instalações hidráulicas	2.897,23000	2.897,23
20.1	1,00	UN	Caixa d'água / reservatório em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros, com tampa	843,53000	843,53
20.2	5,00	M	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	9,69000	48,45
20.3	5,00	M	Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023	11,21000	56,05
20.4	10,00	M	Rasgo linear mecanizado em concreto, para ramais/distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023	17,64000	176,40
20.5	5,00	M	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. Af_09/2023	31,60000	158,00
20.6	5,00	UN	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. Af_09/2023	13,73000	68,65
20.7	5,00	UN	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 75 mm. Af_09/2023	19,03000	95,15
20.8	5,00	M	Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	9,85000	49,25
20.9	5,00	M	Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição	14,96000	74,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

			de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023		
20.10	10,00	M	Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023	19,89000	198,90
20.11	5,00	M	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	19,94000	99,70
20.12	5,00	M	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023	29,99000	149,95
20.13	5,00	UN	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	37,34000	186,70
20.14	5,00	UN	Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	14,90000	74,50
20.15	2,00	UN	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	14,28000	28,56
20.16	5,00	UN	Curva 90 graus, ppr, dn 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_08/2022	35,12000	175,60
20.17	5,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	13,44000	67,20
20.18	5,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	10,84000	54,20
20.19	5,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	13,14000	65,70
20.20	5,00	UN	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	14,72000	73,60
20.21	5,00	UN	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	22,52000	112,60
20.22	2,00	UN	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	19,87000	39,74
21	1,00	UN	Instalações elétricas	20.933,82000	20.933,82
21.1	20,00	UN	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	54,54000	1.090,80
21.2	1,00	UN	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	875,20000	875,20
21.3	1,00	UN	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020	127,59000	127,59
21.4	10,00	M	Eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	7,18000	71,80
21.5	60,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	13,11000	786,60
21.6	60,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	17,05000	1.023,00
21.7	25,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	24,18000	604,50
21.8	10,00	M	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	25,09000	250,90
21.9	15,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e	25,27000	379,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

			instalação. Af_03/2023_pa		
21.10	25,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	29,38000	734,50
21.11	300,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	5,98000	1.794,00
21.12	200,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	8,78000	1.756,00
21.13	100,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	12,36000	1.236,00
21.14	100,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	19,73000	1.973,00
21.15	100,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_10/2020	20,12000	2.012,00
21.16	50,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	33,55000	1.677,50
21.17	5,00	UN	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	68,88000	344,40
21.18	5,00	UN	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	72,26000	361,30
21.19	3,00	UN	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	72,26000	216,78
21.20	3,00	UN	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	76,38000	229,14
21.21	3,00	UN	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	119,95000	359,85
21.22	11,00	UN	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	25,82000	284,02
21.23	1,00	UN	Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	51,69000	51,69
21.24	5,00	UN	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	66,77000	333,85
21.25	15,00	UN	Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	90,47000	1.357,05
21.26	15,00	UN	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_09/2024	36,08000	541,20
21.27	1,00	UN	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição grande (76x40cm). Af_09/2023	45,82000	45,82
21.28	15,00	UN	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). Af_09/2023	7,04000	105,60
21.29	15,00	M	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	10,61000	159,15
21.30	5,00	UN	Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de split parede de 9000 a 24000 btus/h. Af_11/2021	19,67000	98,35
21.31	2,00	UN	Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	26,59000	53,18
22	1,00	M2	Limpeza final da Obra	1.442,32000	1.442,32
22.1	260,02	M3	Limpeza de piso com pano úmido	2,75000	715,06
22.2	51,87	M2	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_04/2019	7,15000	370,87
22.3	163,48	M2	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_04/2019	2,18000	356,39
Total Material de Mão de Obra R\$				R\$ 386.788,68	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2025 - UASG: 988675

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 20 de Outubro de 2025

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal