

## PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2026

### AO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - RS

Vimos por meio dessa, através da Bento Leal Infraestrutura LTDA, inscrita no CNPJ 24.874.058/0001-22 e instalada na rodovia RS 377, km 4,8 área Rural de Santiago/ RS, aqui representada por Basilio Saravia Neto, apresentar proposta comercial referente à essa concorrência eletrônica.

Item	Descrição do Objeto da Proposta	Valor da Proposta
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA GENERAL OSÓRIO (TRECHO 02), NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/ RS	R\$ 333.300,00
Trezentos e trinta e três mil e trezentos reais		

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 333.300,00 (Trezentos e trinta e três mil e trezentos reais)**

Sendo:

Mão de obra	40%	R\$ 133.320,00
Materiais	60%	R\$ 199.980,00

Os preços aqui ofertados incluem todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Contato: [bentolealinfraestrutura@gmail.com](mailto:bentolealinfraestrutura@gmail.com) / Basilio Saravia Neto (55) 99986-1824

Santiago/ RS, 04 de Maio de 2026



Basilio Saravia Neto  
057.611.566-52



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CAPEAMENTO ASFALTICO</b>									<b>333.300,00</b>
<b>1.</b>			<b>RUA GENERAL OSÓRIO -T01 - SALDO</b>						<b>333.300,00</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>41.474,88</b>
1.1.1.	Composição	CPU 03-A	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.117,94	BDI 1	11.327,22	11.327,22
1.1.2.	Composição	CPU 03-B	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.153,35	BDI 1	11.371,21	11.371,21
1.1.3.	Composição	CPU 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	8.531,24	BDI 1	10.598,36	10.598,36
1.1.4.	Composição	CPU 01	PLACA DE OBRA	M2	6,00	518,63	BDI 1	644,29	3.865,74
1.1.5.	Composição	CPU 02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.053,50	1,69	BDI 1	2,10	4.312,35
<b>1.2.</b>			<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO</b>						<b>15.543,12</b>
1.2.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	33,29	16,61	BDI 1	20,63	686,77
1.2.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41,61	3,31	BDI 1	4,11	171,02
1.2.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	41,61	1,52	BDI 1	1,89	78,64
1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	83,24	3,12	BDI 1	3,88	322,97
1.2.5.	SINAPI	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	20,81	115,34	BDI 1	143,29	2.981,86
1.2.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,13	9,35	BDI 1	11,62	338,49
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	873,90	2,62	BDI 1	3,25	2.840,18
1.2.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.835,19	1,04	BDI 1	1,29	2.367,40
1.2.9.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	12,48	166,98	BDI 1	207,44	2.588,85
1.2.10.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,93	9,35	BDI 1	11,62	185,11
1.2.11.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	477,90	2,62	BDI 1	3,25	1.553,18



1.2.12.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.003,59	1,04	BDI 1	1,29	1.294,63
1.2.13.	Composição	CPU 22	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	83,24	1,30	BDI 1	1,61	134,02
<b>1.3.</b>			<b>CAPEAMENTO ASFALTICO</b>						<b>128.664,60</b>
1.3.1.	Composição	CPU 14	Limpeza, varrição e lavagem de pista	M2	2.053,50	2,95	BDI 1	3,66	7.515,81
1.3.2.	Composição	CPU 15	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	2.053,50	1,13	BDI 1	1,40	2.874,90
1.3.3.	Composição	CPU 26	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, REGULARIZAÇÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	61,60	577,96	BDI 1	718,00	44.228,80
1.3.4.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	157,37	6,37	BDI 1	7,91	1.244,80
1.3.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	4.721,10	1,77	BDI 1	2,20	10.386,42
1.3.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	9.914,31	0,69	BDI 1	0,86	8.526,31
1.3.7.	Composição	CPU 15	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	1.190,00	1,13	BDI 1	1,40	1.666,00
1.3.8.	Composição	CPU 16	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	47,60	619,71	BDI 1	769,87	36.645,81
1.3.9.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	121,60	6,37	BDI 1	7,91	961,86
1.3.10.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	3.648,00	1,77	BDI 1	2,20	8.025,60
1.3.11.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	7.660,80	0,69	BDI 1	0,86	6.588,29
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>21.681,71</b>
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	175,03	2,23	BDI 1	2,77	484,83
1.4.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	861,94	7,01	BDI 1	8,71	7.507,50
1.4.3.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	71,60	51,35	BDI 1	63,79	4.567,36
1.4.4.	Composição	CP 18	PLACA TIPO A -ADVERTENCIA - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	UN	1,00	554,69	BDI 1	689,09	689,09
1.4.5.	Composição	CPU 17	PLACA TIPO R -REGULAMENTAÇÃO - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM	UN	1,00	554,69	BDI 1	689,09	689,09
1.4.6.	Composição	CPU 30	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	73,00	85,39	BDI 1	106,08	7.743,84
<b>1.5.</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>3.683,75</b>
1.5.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,68	224,45	BDI 1	278,83	468,43
1.5.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2,10	3,31	BDI 1	4,11	8,63
1.5.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	2,10	1,52	BDI 1	1,89	3,97
1.5.4.	SINAPI	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	1.289,03	BDI 1	1.601,36	3.202,72
<b>1.6.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>						<b>870,68</b>
1.6.1.	Composição	CPU 20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	821,40	0,85	BDI 1	1,06	870,68
<b>1.7.</b>			<b>MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFERENCIADO)</b>						<b>121.381,26</b>
1.7.1.	Cotação	ANP - RR1C	RR 1-C	KG	1.459,57	3,94	BDI 2	4,53	6.611,85
1.7.2.	Cotação	ANPCAP50/70	CAP 50/70	T	17,63	5.298,81	BDI 2	6.093,63	107.430,70
1.7.3.	Cotação	ANP - CM30	CM30	KG	99,88	7,32	BDI 2	8,42	840,99
1.7.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	575,68	1,92	BDI 2	2,21	1.272,25
1.7.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	6.006,29	0,76	BDI 2	0,87	5.225,47

Santiago/ RS, 04 de Maio de 2026



Basilio Saravia Neto  
057.611.566-52



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26
Linha	<b>1.</b>	<b>RUA GENERAL OSÓRIO -T01 - SALDO</b>	<b>333.300,00</b>	% Período:	100,00%	
Linha	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.474,88	% Período:	100,00%	
Linha	1.2.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	15.543,12	% Período:	100,00%	
Linha	1.3.	CAPEAMENTO ASFALTICO	128.664,60	% Período:	100,00%	
Linha	1.4.	SINALIZAÇÃO	21.681,71	% Período:	100,00%	
Linha	1.5.	ACESSIBILIDADE	3.683,75	% Período:	100,00%	
Linha	1.6.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARE	870,68	% Período:	100,00%	
Linha	1.7.	MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFEREN	121.381,26	% Período:	100,00%	
Linha	<b>2.</b>	-	-	% Período:		
Linha	<b>3.</b>	-	-	% Período:		
<b>Total: R\$ 333.300,00</b>						
				Período:	%:	100,00%
					Repasse:	-
					Contrapartida:	333.300,00
					Outros:	-
					<b>Investimento:</b>	<b>333.300,00</b>
				Acumulado:	%:	100,00%
					Repasse:	-
					Contrapartida:	333.300,00
					Outros:	-
					<b>Investimento:</b>	<b>333.300,00</b>
					Administração Local:	100,00%

Santiago/ RS, 04 de Maio de 2026



Basilio Saravia Neto  
057.611.566-52



### Quadro de Composição de BDI 1

BDI
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,23%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	0,00%
<b>BDI SEM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Santiago/ RS, 04 de Maio de 2026



Basilio Saravia Neto  
057.611.566-52



## Quadro de Encargos Sociais

**RIO GRANDE DO SUL**

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>21,80%</b>	<b>21,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,05%</b>	<b>17,75%</b>	<b>47,05%</b>	<b>17,75%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>11,27%</b>	<b>8,56%</b>	<b>11,27%</b>	<b>8,56%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>10,10%</b>	<b>3,75%</b>	<b>17,72%</b>	<b>6,84%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>90,22%</b>	<b>51,86%</b>	<b>112,84%</b>	<b>69,95%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Santiago/ RS, 04 de Maio de 2026



 Basilio Saravia Neto  
 057.611.566-52


**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2026**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2026**

## **DECLARAÇÃO**

A empresa Bento Leal Infraestrutura Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 24.874.058/0001-22, com sede na Rodovia 377, Km 4,8 – Interior, Santiago/RS, CEP: 97.719-899, por intermédio do seu representante legal, Basilio Saravia Neto, inscrito no CPF: 057.611.566-52, declara que a atividade econômica que atualmente representa a atividade de maior receita da empresa é a de “Construção de Rodovias e Ferrovias” Código CNAE 42.11.1-01”, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI.

Santiago/ RS, 04 de Maio de 2026.



Basilio Saravia Neto  
057.611.566-52

