



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021
Tomada de Preço Nº 1/2021

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 8/2021

Homologo o Procedimento Licitatório do Tomada de Preço nº 1/2021, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos e legais efeitos, as seguintes empresas com seus respectivos valores:

Empresa: MAX MELLO DO COUTO EIRELI ME - 13899						
Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RUA BRASIL (trecho entre Rua Duque de Caxias e Rua Lauro Prestes)		271.042,23000	271.042,23
1.1	1,00	UN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: mobilização de equipamentos	MMC Construções	5.519,11000	5.519,11
1.2	5,00	MÊS	SERVIÇOS PRELIMINARES: locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio	MMC Construções	741,81000	3.709,05
1.3	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: topografo com encargos complementares	MMC Construções	34,55000	829,20
1.4	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: auxiliar de topografo	MMC Construções	13,49000	323,76
1.5	2,88	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES: placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	MMC Construções	392,01000	1.128,99
1.6	181,78	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS: escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	MMC Construções	6,25000	1.136,13
1.7	158,58	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS: reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	MMC Construções	16,57000	2.627,67
1.8	116,00	M³XK	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS: transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). af_04/2016	MMC Construções	1,23000	142,68
1.9	158,58	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS: carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m³/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m ³ , peso operacional 11632 kg	MMC Construções	1,66000	263,24
1.10	105,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS: tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MMC Construções	111,13000	11.668,65
1.11	47,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS: tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MMC Construções	126,07000	5.925,29
1.12	4,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS: tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MMC Construções	207,26000	829,04
1.13	3,65	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS: lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	MMC Construções	184,51000	673,46
1.14	8,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO: boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) (referência sinapi 83659)	MMC Construções	499,77000	3.998,16
1.15	5,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO: boca de lobo - base e corpo (h= 100cm) c/ alvenaria de e= 20 cm (referência sinapi 83659)	MMC Construções	664,65000	3.323,25
1.16	2,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO: caixa de ligação para tubo de concreto jusante ø60cm, em alvenaria de tijolo maciço 5x10x20cm, esp.= 20cm, rebocado internamente argamassa traço 1:3 esp.=1,00cm, laje em concreto armado fck 20mpa e=10 cm (referência sinapi 99257)	MMC Construções	2.407,80000	4.815,60
1.17	1,73	M3	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO: demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	MMC Construções	50,13000	86,72
1.18	302,77	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS: escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e	MMC Construções	4,51000	1.365,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021
Tomada de Preço Nº 1/2021

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.19	463,10	TXKM	cacamba 6m3, dmt 50 a 200m	MMC	1,31000	606,66
			PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS: transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_01/2018	Construções		
1.20	210,15	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS: execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	MMC	8,17000	1.716,93
			Construções			
1.21	2.034,56	M2	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS: regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	MMC	1,76000	3.580,83
			Construções			
1.22	521,33	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO: assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	MMC	49,03000	25.560,81
			Construções			
1.23	232,15	M3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXECUÇÃO DE SUB-BASE: execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. af_11/2019	MMC	104,07000	24.159,85
			Construções			
1.24	13,424,49	M³XK	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXECUÇÃO DE SUB-BASE: transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016	MMC	0,74000	9.934,12
			Construções			
1.25	162,51	M3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - EXECUÇÃO DE BASE: execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	MMC	112,00000	18.201,12
			Construções			
1.26	10,806,71	M³XK	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - EXECUÇÃO DE BASE: transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016	MMC	0,74000	7.996,97
			Construções			
1.27	2.018,72	M2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	MMC	7,88000	15.907,51
			Construções			
1.28	2.018,72	M2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	MMC	2,31000	4.663,24
			Construções			
1.29	60,56	M3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	MMC	908,85000	55.039,96
			Construções			
1.30	4.027,35	M³XK	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO: transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016	MMC	0,74000	2.980,24
			Construções			
1.31	60,56	M3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO: carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	MMC	4,94000	299,17
			Construções			
1.32	7,90	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	MMC	17,01000	134,38
			Construções			
1.33	26,80	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	MMC	17,01000	455,87
			Construções			
1.34	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	MMC	129,36000	517,44
			Construções			
1.35	1,77	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm	MMC	1.128,99000	1.998,31
			Construções			
1.36	5,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa. (referência sinapi 92335)	MMC	229,21000	1.146,05
			Construções			
1.37	599,22	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO: execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	MMC	72,23000	43.281,66
			Construções			
1.38	29,96	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO: lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017	MMC	105,61000	3.164,08
			Construções			
1.39	5,76	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO: assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm (referência sinapi 101094)	MMC	231,17000	1.331,54
			Construções			
2	1,00	M2	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RUA CARAPÉ (trecho entre Rua Brasil e 7 de Setembro)		62.946,63000	62.946,63
2.1	1.071,50	M2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES : limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	MMC	1,72000	1.842,98
			Construções			
2.2	4,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: topografo com encargos complementares	MMC	34,55000	138,20
			Construções			
2.3	4,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: auxiliar de topografo	MMC	13,49000	53,96
			Construções			
2.4	2.143,	M2	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pintura de	MMC	2,31000	4.950,33



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021
Tomada de Preço Nº 1/2021

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
	00		ligação com emulsão asfáltica rr-2c.af_11/2019	Construções		
2.5	32,15	M3	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95996)	MMC Construções	883,25000	28.396,49
2.6	21,43	M3	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	MMC Construções	908,85000	19.476,66
2.7	3.562,74	M³XK	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016	MMC Construções	0,74000	2.636,43
2.8	53,58	M3	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	MMC Construções	4,94000	264,69
2.9	41,20	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	MMC Construções	17,01000	700,81
2.10	4,10	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	MMC Construções	17,01000	69,74
2.11	2,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	MMC Construções	129,36000	258,72
2.12	1,18	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm	MMC Construções	1.128,99000	1.332,21
2.13	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e concretagem com concreto 15 mpa. (referência sinapi 92335)	MMC Construções	229,21000	916,84
2.14	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: execução de rampa de concreto armado. espessura 6 cm (referência sinapi 94992)	MMC Construções	366,18000	1.464,72
2.15	1,92	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm (referência sinapi 101094)	MMC Construções	231,17000	443,85
3	1,00	M2	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RUA PINHEIRO MACHADO (trecho entre Rua Brasil e 7 de Setembro)		61.104,85000	61.104,85
3.1	1.039,21	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES: limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	MMC Construções	1,72000	1.787,44
3.2	4,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: topografo com encargos complementares	MMC Construções	34,55000	138,20
3.3	4,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: auxiliar de topografo	MMC Construções	13,49000	53,96
3.4	2.078,42	M2	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c.af_11/2019	MMC Construções	2,31000	4.801,15
3.5	31,18	M3	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95996)	MMC Construções	883,25000	27.539,74
3.6	20,78	M3	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	MMC Construções	908,85000	18.885,90
3.7	3.455,34	M³XK	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016	MMC Construções	0,74000	2.556,95
3.8	51,96	M3	REPERFILAGEM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO: carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	MMC Construções	4,94000	256,68
3.9	35,20	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	MMC Construções	17,01000	598,75
3.10	4,10	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	MMC Construções	17,01000	69,74
3.11	2,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	MMC Construções	129,36000	258,72
3.12	1,18	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm	MMC Construções	1.128,99000	1.332,21
3.13	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e concretagem com concreto 15 mpa. (referência sinapi 92335)	MMC Construções	229,21000	916,84
3.14	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: execução de rampa de concreto armado. espessura 6 cm (referência sinapi 94992)	MMC Construções	366,18000	1.464,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021
Tomada de Preço Nº 1/2021

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3.15	1,92	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm (referência sinapi 101094)	MMC Construções	231,17000	443,85
4	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO (trecho entre Rua Carapé e Rua Pinheiro Machado)		84.086,74000	84.086,74
4.1	2.268,70	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES: limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	MMC Construções	1,72000	3.902,16
4.2	4,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: topografo com encargos complementares	MMC Construções	34,55000	138,20
4.3	4,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: auxiliar de topografo	MMC Construções	13,49000	53,96
4.4	1.353,92	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	MMC Construções	5,80000	7.852,74
4.5	16,25	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	MMC Construções	1,16000	18,85
4.6	2.268,70	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	MMC Construções	2,31000	5.240,70
4.7	68,06	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	MMC Construções	908,85000	61.856,33
4.8	4.525,99	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016	MMC Construções	0,74000	3.349,23
4.9	68,06	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	MMC Construções	4,94000	336,22
4.10	36,52	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	MMC Construções	17,01000	621,21
4.11	2,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de aço esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	MMC Construções	129,36000	258,72
4.12	2,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa. (referência sinapi 92335)	MMC Construções	229,21000	458,42
5	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RUA VISCONDE DO RIO BRANCO (trecho entre Rua Antonio Gomes e Coronel Pilar)		50.566,14000	50.566,14
5.1	1.068,06	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES: limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	MMC Construções	1,72000	1.837,06
5.2	3,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: topografo com encargos complementares	MMC Construções	34,55000	103,65
5.3	3,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES: auxiliar de topografo	MMC Construções	13,49000	40,47
5.4	1.068,06	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	MMC Construções	5,80000	6.194,75
5.5	23,07	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	MMC Construções	1,16000	26,76
5.6	1.068,06	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	MMC Construções	2,31000	2.467,22
5.7	32,04	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	MMC Construções	908,85000	29.119,55
5.8	2.130,78	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af_04/2016	MMC Construções	0,74000	1.576,78
5.9	32,05	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora	MMC Construções	4,94000	158,33
5.10	4,60	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	MMC Construções	17,01000	78,25
5.11	18,40	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	MMC Construções	17,01000	312,98
5.12	2,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de aço esmaltada	MMC	129,36000	258,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021
Tomada de Preço Nº 1/2021

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	Construções		
5.13	1,09	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm	MMC Construções	1.128,99000	1.230,60
5.14	3,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa. (referência sinapi 92335)	MMC Construções	229,21000	687,63
5.15	2,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: execução de rampa de concreto armado. espessura 6 cm (referência sinapi 94992)	MMC Construções	366,18000	732,36
5.16	0,96	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm (referência sinapi 101094)	MMC Construções	231,17000	221,92
5.17	1,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA: desmobilização de equipamentos	MMC Construções	5.519,11000	5.519,11
Total						529.746,59

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

São Vicente do Sul, 23 de Abril de 2021.

Fernando da Rosa Pahim
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021
Tomada de Preço Nº 1/2021

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 8/2021

Adjudico o Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 1/2021, em favor das empresas vencedoras conforme constante na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

São Vicente do Sul, 14 de Abril de 2021.

Fernando da Rosa Pahim
Prefeito Municipal