



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 006/2023 - Tomada de Preço nº 001/2023.

Com base na Ata de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas, e Parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 006/2023, Tomada de Preço nº 001/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA - 30161130000177						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Serviços Iniciais		3.233,44000	3.233,44
1.1	47,75	M	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	tiago brasil fontana & cia ltda	57,99000	2.769,02
1.2	56,43	M2	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	8,23000	464,42
2	1,00	M3	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Movimentação de Terra para Fundações		186,05000	186,05
2.1	1,91	M3	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af02/2021	tiago brasil fontana & cia ltda	97,41000	186,05
3	1,00	M2	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Fundações		6.735,75000	6.735,75
3.1	0,60	M3	Concreto Armado Para Fundações - Sapata: Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. Af_08/2017af_08/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	144,40000	86,64
3.2	16,80	KG	Concreto Armado Para Fundações - Sapata: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	20,37000	342,22
3.3	5,00	KG	Concreto Armado Para Fundações - Sapata: Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	22,95000	114,75
3.4	0,37	M3	Concreto Armado Para Fundações - Sapata: Concretagem de sapatas, fck 25 mpa, com uso de jericca lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	886,25000	327,91
3.5	3,70	M2	Concreto Armado Para Fundações - Sapata: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	154,85000	572,95
3.6	0,10	M3	Concreto Armado Para Fundações - Vigas Baldrame: Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. Af_08/2017af_08/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	144,40000	14,44
3.7	63,65	KG	Concreto Armado Para Fundações - Vigas Baldrame: Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	20,37000	1.296,55
3.8	18,64	KG	Concreto Armado Para Fundações - Vigas Baldrame: Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	22,95000	427,79
3.9	1,26	M3	Concreto Armado Para Fundações - Vigas Baldrame: Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	699,99000	881,99
3.10	19,58	M2	Concreto Armado Para Fundações - Vigas Baldrame: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	75,66000	1.481,42
3.11	19,58	M2	Impermeabilização Para Vigas Baldrame: Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	tiago brasil fontana & cia ltda	60,73000	1.189,09
4	1,00	M	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Superestrutura		2.522,01000	2.522,01
4.1	5,93	M2	Concreto Armado - Vigas: Montagem e desmontagem de fôrma	tiago brasil	87,88000	521,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

			de viga, escoramento com garfo de Madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. Af_09/2020	fontana & cia ltda		
4.2	40,65	KG	Concreto Armado - Vigas: Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	19,08000	775,60
4.3	35,36	KG	Concreto Armado - Vigas: Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	17,90000	632,94
4.4	0,41	M3	Concreto Armado - Vigas: Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	tiago brasil fontana & cia ltda	1.095,13000	449,00
4.5	1,00	M	Concreto Armado - Vergas: Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	48,55000	48,55
4.6	1,00	M	Concreto Armado - Vergas: moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	62,39000	62,39
4.7	0,90	M	Concreto Armado - Vergas: Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	36,00000	32,40
5	1,00	M	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Sistemas de Vedação		9.068,64000	9.068,64
5.1	25,20	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manualaf_12/2021	tiago brasil fontana & cia ltda	68,67000	1.730,48
5.2	86,73	M2	Parede com tabuas de eucalipto e mata-junta	tiago brasil fontana & cia ltda	83,79000	7.267,11
5.3	9,80	M	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. Af_03/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	7,25000	71,05
6	1,00	M2	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Sistemas de Piso		4.216,36000	4.216,36
6.1	56,42	M2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	20,88000	1.178,05
6.2	1,10	M3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	827,41000	910,15
6.3	56,42	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	37,72000	2.128,16
7	1,00	M2	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Esquadrias		11.419,73000	11.419,73
7.1	0,30	M2	Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. Af_07/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	991,69000	297,51
7.2	4,80	M2	Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, alisar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	tiago brasil fontana & cia ltda	958,65000	4.601,52
7.3	5,10	M2	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bague. Af_01/2021_p	tiago brasil fontana & cia ltda	310,52000	1.583,65
7.4	3,00	UN	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	tiago brasil fontana & cia ltda	1.113,71000	3.341,13
7.5	2,00	UN	Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	tiago brasil fontana & cia	724,88000	1.449,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

				Itda		
7.6	8,00	M2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	tiago brasil fontana & cia ltda	18,27000	146,16
8	1,00	M	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Sistemas de Cobertura		23.280,54000	23.280,54
8.1	10,00	UN	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	tiago brasil fontana & cia ltda	1.697,99000	16.979,90
8.2	69,34	M2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	tiago brasil fontana & cia ltda	57,56000	3.991,21
8.3	69,34	M2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	19,35000	1.341,73
8.4	10,00	M	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_06/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	96,77000	967,70
9	1,00	M2	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Revestimentos Internos e Externos		4.066,93000	4.066,93
9.1	25,50	M2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	5,00000	127,50
9.2	25,50	M2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	29,41000	749,96
9.3	25,50	M2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces interna de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm ,com execução de taliscas. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	25,19000	642,35
9.4	10,75	M2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	69,02000	741,97
9.5	25,50	M2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	10,43000	265,97
9.6	25,50	M2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com Betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de Vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	60,36000	1.539,18
10	1,00	M2	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Pintura		1.210,24000	1.210,24
10.1	25,50	M2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	3,21000	81,86
10.2	25,50	M2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	20,12000	513,06
10.3	25,50	M2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af_06/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	3,67000	93,59
10.4	25,50	M2	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_11/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	20,46000	521,73
11	1,00	UN	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de		892,53000	892,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

			Obra - Instalações Hidráulicas			
11.1	1,00	UN	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_11/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	248,12000	248,12
11.2	8,00	M	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	14,91000	119,28
11.3	1,00	UN	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	55,62000	55,62
11.4	5,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	14,52000	72,60
11.5	15,00	M	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	15,65000	234,75
11.6	5,00	UN	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	14,52000	72,60
11.7	1,00	UN	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	58,66000	58,66
11.8	2,00	UN	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	tiago brasil fontana & cia ltda	15,45000	30,90
12	1,00	UN	Construção de Casa Populares em Madeira - Material e Mão de Obra - Instalações Sanitárias		8.760,95000	8.760,95
12.1	1,00	UN	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	26,21000	26,21
12.2	1,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	15,08000	15,08
12.3	3,00	M	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	24,58000	73,74
12.4	2,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	18,73000	37,46
12.5	2,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto ástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto	tiago brasil fontana & cia ltda	17,78000	35,56
12.6	6,00	M	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	31,92000	191,52
12.7	6,00	M	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	47,95000	287,70
12.8	1,00	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	35,56000	35,56
12.9	1,00	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	35,48000	35,48
12.10	1,00	UN	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	56,94000	56,94
12.11	1,00	UN	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	33,14000	33,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

12.12	1,00	UN	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	tiago brasil fontana & cia ltda	65,58000	65,58
12.13	1,00	UN	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_12/2013	tiago brasil fontana & cia ltda	19,35000	19,35
12.14	2,00	UN	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	515,06000	1.030,12
12.15	1,00	UN	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. Af_05/2018	tiago brasil fontana & cia ltda	190,82000	190,82
12.16	1,00	UN	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). Af_12/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	2.314,68000	2.314,68
12.17	1,00	UN	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). Af_12/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	1.997,33000	1.997,33
12.18	1,00	UN	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m ² (para 5 contribuintes). Af_12/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	2.314,68000	2.314,68
13	1,00	UN	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Aparelhos Sanitários		1.142,35000	1.142,35
13.1	1,00	UN	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	tiago brasil fontana & cia ltda	594,43000	594,43
13.2	1,00	UN	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	54,80000	54,80
13.3	1,00	UN	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	tiago brasil fontana & cia ltda	420,00000	420,00
13.4	2,00	UN	Torneira plástica 3/4 - fornecimento e instalação. Af_01/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	36,56000	73,12
14	1,00	UN	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Instalações Elétricas		6.646,40000	6.646,40
14.1	1,00	UN	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 16 mm ² e disjuntor din 63a - incluso poste de concreto	tiago brasil fontana & cia ltda	3.982,01000	3.982,01
14.2	1,00	UN	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 8 disjuntores - fornecimento e instalação.	tiago brasil fontana & cia ltda	167,22000	167,22
14.3	1,00	UN	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	18,33000	18,33
14.4	1,00	UN	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	14,27000	14,27
14.5	1,00	UN	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	tiago brasil fontana & cia ltda	16,52000	16,52
14.6	6,00	M	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	7,74000	46,44
14.7	30,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	11,26000	337,80
14.8	20,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	10,65000	213,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

14.9	15,00	M	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2017	tiago brasil fontana & cia ltda	16,44000	246,60
14.10	30,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	3,54000	106,20
14.11	50,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	5,12000	256,00
14.12	10,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2016	tiago brasil fontana & cia ltda	11,06000	110,60
14.13	15,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	19,78000	296,70
14.14	5,00	UN	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	32,51000	162,55
14.15	16,00	UN	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	38,71000	619,36
14.16	1,00	UN	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	tiago brasil fontana & cia ltda	52,80000	52,80
15	1,00	M2	Construção de Casa Popular em Madeira - Material e Mão de Obra - Serviços Finais		126,97000	126,97
15.1	56,43	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	tiago brasil fontana & cia ltda	2,25000	126,97
Total material e mão de					83.508,89	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2176 3390.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 1 - RECURSO LIVRE	Sim
2176 3390.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 1 - RECURSO LIVRE	Sim
2176 3390.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 1 - RECURSO LIVRE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 09 de Fevereiro de 2023

LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício