

Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Gabinete do Prefeito

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Administrativo nº 708/2022 do Processo Licitatório nº 297/2022 Tomada de Preço nº 010/2022.

Com base na Ata de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas e Parecer Jurídico, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 297/2022, Tomada de Preço nº 10/2022, homologo o respectivo objeto licitado à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA - 30161130000177					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M3	Sanitários, Copa e Vestiários = serviços preliminares	347,30000	347,30
1.1	60,00	M2	Serviços Preliminares: Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018	3,51000	210,60
1.2	0,88	M3	Serviços Preliminares: Demolição de lajes, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. AF_12/2017	155,34000	136,70
2	1,00	M2	Sanitarios, copa e vestiários = Fundações	21.161,51000	21.161,51
2.1	3,82	M3	Fundações: Lastro com material granular, aplicado em blocos de coroamento, espessura de *10 cm*. AF_08/2017	196,94000	752,31
2.2	185,00	M2	Fundações: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espsssurra 6 cm, armado. AF_07/2016	110,32000	20.409,20
3	1,00	M2	Sanitários, copa e vestiários = Pintura	2.682,37000	2.682,37
3.1	270,40	M2	Pintura: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes uma demão	9,92000	2.682,37
4	1,00	UN	Sanitários, copa e vestiários = Intalações elétricas	15.425,53000	15.425,53
4.1	1.102,17	M	Instalações Elétricas: Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para cisrcuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	4,89000	5.389,61
4.2	3,00	UN	Instalações Elétricas: Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e insntalação. AF_10/2020	89,28000	267,84
4.3	48,00	M	Instações Elétricas: Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 40mm e menores ou iguais a 75mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em laje. AF_05/2015	10,65000	511,20
4.4	280,00	M	Instalações Elétricas: Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021	20,84000	5.835,20
4.5	144,00	M	Instalações Elétricas: Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015	21,61000	3.111,84
4.6	24,00	UN	Instalações Elétricas: Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015	12,91000	309,84
5	1,00	M3	Sanitários, copa e vestiários = Iluminação	85.890,46000	85.890,46
5.1	24,00	UN	Iluminação: Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo c-17 - fornecimento e instalação	2.478,54000	59.484,96
5.2	22,00	UN	Iluminação: Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. AF_08/2020	377,82000	8.312,04
5.3	24,00	UN	Iluminação: Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,5mm para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. AF_08/2020	201,82000	4.843,68
5.4	6,00	UN	Iluminação: Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. AF_08/2020	1.180,75000	7.084,50
5.5	24,00	UN	Iluminação: Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas 0,4x0,4x0,4m. AF_12/2020	231,71000	5.561,04
5.6	36,40	M3	Iluminação: Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira	16,60000	604,24

			(0,8 m³), lag. menor que 1,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021		
6	1,00	UN	Sanitários, Copa e vestiários = Complementares	14.313,61000	14.313,61
6.1	0,30	M2	Complementares: Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva, com suporte em tubo de aço galvanizado, fornecimento e instalação	1.853,07000	555,92
6.2	7,60	M	Complementares: Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. AF_04/2019_P	147,85000	1.123,66
6.3	18,10	M	Complementares: Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P	628,97000	11.384,36
6.4	0,64	M2	Complementares: Instalação de espelho cristal, e = 4 mm	511,93000	327,64
6.5	40,00	M2	Complementares: Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	2,26000	90,40
6.6	1,00	UN	Complementares: Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc, fornecimento e instalação. AF_10/2020_P	307,99000	307,99
6.7	6,00	UN	Complementares: Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, borda polida, de *25x8*, e = 6mm - fornecimento e instalação	28,23000	169,38
6.8	3,00	UN	Complementares: Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, borda polida, de *25x8*, e = 6mm - fornecimento e instalação	71,74000	215,22
6.9	4,00	UN	Complementares: Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	34,76000	139,04
Total materiais e mão de obra R\$ 139.820,78					

Projeto/Despesa		Há Previsão
1006	4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 1 - Recurso Livre	Sim
1006	4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 1030 - Complexo Esportivo Alto da Bronze	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 23 de Setembro de 2022

LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Em exercício