

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL PROCESSO ADMINISTRATIVO № 631/2023 — PROCESSO LICITATÓRIO № 448/2023 TOMADA DE PREÇOS № 010/2023

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Administrativo nº 631/2023 - Processo Licitatório nº 448/2023 da Tomada de Preço nº 010/2023.

Com base na Ata de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas e Parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 448/2023, Tomada de Preço nº 010/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empres	Empresa: BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI - 24874058000122						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total		
1	1,00	М	Serviços Preliminares	12.094,02000	12.094,02		
1.1	1,00	UN	Mobilização de equipamentos	8.972,52000	8.972,52		
1.2	4,50	M2	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	427,00000	1.921,50		
1.3	1.600,00	М	Locação de pavimentação. Af_10/2018	0,75000	1.200,00		
2	1,00	М3	Drenagem - Serviço de Escavação e Reaterro de Valas	10.622,46000	10.622,46		
2.1	316,35		Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e	9,16000	2.897,77		
			jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.				
			Af_02/2021				
2.2	257,79		Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da	24,54000	6.326,17		
			retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5	,			
			m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.				
			af_04/2016				
2.3	245,95		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento	3,16000	777,20		
			primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020				
2.4	58,56		Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão	10,61000	621,32		
			basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp)				
3	1,00		e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 Drenagem - Serviço de Assentamento de Tubos	57.211,19000	57.211,19		
3.1	35,00		Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm,	182,67000	6.393,45		
5.1	33,00		junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento	102,07000	0.555,45		
			e assentamento. Af 12/2015				
3.2	109,00	М	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm,	214,57000	23.388,13		
			junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento				
			e assentamento. Af_12/2015				
3.3	68,00	M	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm,	381,00000	25.908,00		
			junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento				
2.4	40.00		e assentamento. Af_12/2015	4.47.20000	1 524 64		
3.4	10,33		Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura	147,30000	1.521,61		
4	1,00		de *5 cm*. Af_08/2017 Drenagem - Bocas de Lobo	16.693,40000	16.693,40		
4.1	6,00		Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de	1.807,00000	10.842,00		
7.1	0,00		concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. Af_12/2020	1.807,00000	10.042,00		
4.2	2,00		blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. Af_12/2020	2.925,70000	5.851,40		
5	1,00	M2	Pavimentação - Movimentação de Terras	12.647,92000	12.647,92		
5.1	172,86		Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017	24,79000	4.285,20		
5.2	108,77		Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a	18,81000	2.045,96		
			categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) e caminhão				
			basculante de 10m3, dmt até 200m. Af_07/2020				
5.3	385,85		Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt	3,52000	1.358,19		
			até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020				
5.4	13,90		Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso -	13,71000	190,57		
<u> </u>	1 (00 00		exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	2.00000	4.700.00		
5.5	1.600,00		Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	2,98000	4.768,00		
			Af_11/2019				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL PROCESSO ADMINISTRATIVO № 631/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO № 448/2023 TOMADA DE PREÇOS № 010/2023

6	1,00	М	Execução de Meio fio de Concreto Pré-fabricado	27.097,18000	27.097,18
6.1	410,75	М	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto	65,97000	27.097,18
			pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x		
			base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016		
7	1,00		Pavimentação Asfáltica - Execução de Sub-base	114.545,45000	114.545,45
7.1	400,00	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de	141,27000	56.508,00
			macadame seco - exclusive carga e transporte. Af_11/2019		
7.2	17.604,0	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada,	2,22000	39.080,88
	0		dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		
7.3	20.831,4	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada,	0,91000	18.956,57
	0		adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		
8	1,00		Pavimentação Asfáltica - Execução de Base	62.452,76000	62.452,76
8.1	208,00	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita	155,16000	32.273,28
			graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019		
8.2	9.154,08	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada,	2,22000	20.322,06
			dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		
8.3	10.832,3	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada,	0,91000	9.857,42
_	3		adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		
9	1,00		Pavimentação Asfáltica - Revestimento Asfáltico	143.458,69000	143.458,69
9.1	1.600,00	M3	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 exclusive asfalto diluído cm-	1,50000	2.400,00
			30. (sinapi 96401)		
9.2	1.920,00	KG	Asfalto Diluído CM-30 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	5,19000	9.964,80
9.3	57,60	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000	1,59000	91,58
			l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020		
9.4	70,08	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000	0,62000	43,45
			l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:		
	1 600 00		txkm). Af_07/2020	1 2 1 2 2 2	
9.5	1.600,00	M2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c, exclusive emulsão	1,24000	1.984,00
			asfáltica rr-2c (sinapi 96402)	2 2 2 2 2 2	
9.6	720,00	KG	Emulsão Asfáltica RR-2C Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	3,36000	2.419,20
9.7	21,60	IXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000	1,59000	34,34
0.0	26.20	TYLLA	l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	0.63000	16.20
9.8	26,28	IXKIVI	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000	0,62000	16,29
			l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:		
0.0	14.57	-	txkm). Af_07/2020	4.020.16000	E0 710 42
9.9	14,57	T	Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50-70 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	4.030,16000	58.719,43
9.10	96,00	M3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, Camada de	601,45000	57.739,20
0.11	2 000 00	N 433717	rolamento - exclusive carga, transporte e cap. Af_11/2019 (ref sinapi 95995) Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada,	2.12000	C 10F C0
9.11	2.880,00	IVI XK	dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,12000	6.105,60
9.12	3.504,00	1/3VV	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada,	0,86000	3.013,44
9.12	3.304,00	IVI AK	adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	0,80000	3.013,44
9.13	96,00	M3	Carga, manobras e descarga de brita para tratamentos superficiais, com	9,66000	927,36
9.13	30,00	1013	caminhao basculante 6 m3, descarga em distribuidor	9,00000	927,30
10	1,00	UN	Sinalização Horizontal e Vertical de Via	2.889,02000	2.889,02
10.1	13,40		Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica	17,38000	232,89
10.1	6,30		Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica	17,38000	109,49
10.2	1,00		Placa de aço esmaltada para identificação de rua instalada em tubo de aço	494,12000	494,12
10.5	1,00	JIN	galvanizado com costura do 50, 2", e=3,00 mm, do 2", peso *4,40* kg/m (nbr	757,12000	7,12
			5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15		
			mpa		
10.4	1,00	UN	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm - r-1	881,16000	881,16
10.7	1,00		parada obrigatória - instalada em tubo de aço galvanizado com costura do 50,	001,10000	001,10
			2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30		
			x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa.		
10.5	2,00	UN	de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm - a-32b	585,68000	1.171,36
10.5	2,00	OIN	passagem sinalizada de pedestres - instalada em tubo de aço galvanizado com	303,00000	1.171,30
			costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco		
			de concreto 30 x 30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa		
	I.		pas some see so noo n to om a a conference from conference 15 mpa	11	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL PROCESSO ADMINISTRATIVO № 631/2023 — PROCESSO LICITATÓRIO № 448/2023 TOMADA DE PREÇOS № 010/2023

11	1,00	UN	Execução de calçada de concreto armado	57.316,77000	57.316,77
11.1	480,00	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in	91,30000	43.824,00
			loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022		
11.2	24,00		Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura	147,30000	3.535,20
			de *5 cm*. Af_08/2017		
11.3	2,88	M2	Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm (referência sinapi 101094)	342,03000	985,05
11.4	1,00	UN	Desmobilização de equipamentos	8.972,52000	8.972,52
Total mão de obra e materiais I				eriais R\$	517.028,86

Projeto/Despesa	Há Previsão
1116 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1015 - PAVIMENTAÇÃO RUA CONDE DE PORTO ALEGRE	Sim
1169 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 18 de Agosto de 2023

FERNANDO DA ROSA PAHIM Prefeito Municipal