

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À Comissão de Licitações,

A EMPRESA Lisiana Bilo do Nascimento LTDA, CNPJ nº 35.214.768/0001-42 e inscrição estadual nº 112.008.9945, estabelecida na rua Clito Severo 275, Bairro João Goulart, Santiago/RS, em conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº 015/2022, do tipo Menor Preço Global, apresenta a proposta de preço para EXECUÇÃO PROJETO DE REFORMA DA EMEI CRISTO EDUCADOR, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

Item	DESCRIÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA	Valor por Item e Sub-Itens R\$
	EXECUÇÃO PROJETO DE REFORMA DA EMEI CRISTO EDUCADOR	
1	Pintura Externa	R\$ 6.915,24
2	Calçada Externa	R\$ 1.664,87
3	Pintura Interna	R\$ 13.967,11
4	Forro	R\$ 12.618,34
5	Revestimento Cerâmico	R\$ 17.085,72
6	Aparelhos	R\$ 4.642,55
7	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 42.166,62
8	Instalações Pluviais	R\$ 13.459,87

1. Todas as despesas decorrentes da contratação, como material e mão-de-obra, bem como os encargos salariais e encargos trabalhistas de seus funcionários, tributos municipais, estaduais e federais incidentes, energia elétrica, água, correrão por conta da empresa proponente.

2. A proponente obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no Edital de Tomada de Preço nº 015/2022 e no contrato oriundo do certame licitatório.

3. Validade da proposta: 60 dias.

4. Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome: Lisiana Bilo do Nascimento. Cargo: Proprietária.

RG Nº 9071032149, CPF nº 915.116.150-87.

Fone: (55) 9 96552838, E-mail: pereira_melo@hotmail.com

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

São Vicente do Sul/RS, 04 de Novembro de 2022.


André Melo Sfalcin
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA/RS 243883


Lisiana Bilo do Nascimento
Lisiana Bilo do Nascimento Ltda
CNPJ 35.214.768/0001-42

Rua Clito Severo, 275

Obra: Reforma da Creche Cristo Educador - Planilha Orçamentária
São Vicente do Sul/RS

Empresa Lisiana Bilo do Nascimento LTDA							BDI:		29,07%
m	Fonte	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total		
		Pintura Externa							
1	SINAPI, 95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	352,10	R\$ 15,22	R\$ 19,64	R\$ 6.915,24		
		Calçada Externa							
1	SINAPI, 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	m²	18,81	R\$ 50,16	R\$ 64,74	R\$ 1.217,76		
2	SINAPI, 97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	18,81	R\$ 18,42	R\$ 23,77	R\$ 447,11		
		Pintura Interna							
1	SINAPI, 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	714,43	R\$ 15,15	R\$ 19,55	R\$ 13.967,11		
		Forro							
1	SINAPI, 96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	m²	85,11	R\$ 102,99	R\$ 132,93	R\$ 11.313,67		
2	SINAPI, 96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 05/2017	m	77,30	R\$ 12,53	R\$ 16,17	R\$ 1.249,94		
3	COMP 4	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL	Unidade	13,00	R\$ 3,26	R\$ 4,21	R\$ 54,73		
		Revestimento Cerâmico							
1	SINAPI, 87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	m²	20,71	R\$ 37,50	R\$ 48,40	R\$ 1.002,36		
2	SINAPI, 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	m²	15,82	R\$ 56,38	R\$ 72,77	R\$ 1.151,22		
3	SINAPI, 87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	34,01	R\$ 45,16	R\$ 58,29	R\$ 1.982,44		
4	SINAPI, 87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	59,68	R\$ 64,08	R\$ 82,71	R\$ 4.936,13		
5	SINAPI, 87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	52,77	R\$ 61,02	R\$ 78,76	R\$ 4.156,17		
6	SINAPI, 97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	162,28	R\$ 18,42	R\$ 23,77	R\$ 3.857,40		
		Aparelhos							
	SINAPI, 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	Unidade	5,00	R\$ 451,87	R\$ 583,23	R\$ 2.916,15		
	SINAPI, 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	Unidade	5,00	R\$ 95,39	R\$ 123,12	R\$ 615,60		

Lisiana Bilo do Nascimento Ltda
 CNPJ 35.214.768/0001-42
 Rua Clito Severo, 275
 CEP 97.100-27 SANTIAGO DO SUL

3	SINAPI, 86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	4,00	R\$	121,29	R\$	156,55	R\$	626,20
4	SINAPI, 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	4,00	R\$	93,86	R\$	121,15	R\$	484,60
		Instalações Hidrossanitárias							R\$	42.166,62
1	SINAPI, 98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Unidade	1,00	R\$	13.013,29	R\$	16.796,25	R\$	16.796,25
2	COMP 1	FOSSA SÉPTICA	Unidade	2,00	R\$	4.121,75	R\$	5.319,94	R\$	10.639,88
3	COMP 2	FILTRO ANAERÓBICO	Unidade	2,00	R\$	2.849,26	R\$	3.677,54	R\$	7.355,08
4	SINAPI, 97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Unidade	6,00	R\$	501,82	R\$	647,70	R\$	3.886,20
5	SINAPI, 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	30,00	R\$	11,63	R\$	15,01	R\$	450,30
6	SINAPI, 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$	30,01	R\$	38,73	R\$	387,30
7	SINAPI, 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	33,00	R\$	58,04	R\$	74,91	R\$	2.472,03
8	SINAPI, 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unidade	6,00	R\$	10,73	R\$	13,85	R\$	83,10
9	SINAPI, 89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	Unidade	4,00	R\$	18,69	R\$	24,12	R\$	96,48
		Instalações Pluviais							R\$	13.459,87
1	SINAPI, 94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	50,40	R\$	103,82	R\$	134,00	R\$	6.753,60
2	SINAPI, 90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	13,00	R\$	8,60	R\$	11,10	R\$	144,30
3	SINAPI, 89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	16,20	R\$	74,51	R\$	96,17	R\$	1.557,95
4	SINAPI, 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Unidade	8,00	R\$	62,26	R\$	80,36	R\$	642,88
5	COMP 5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Unidade	43,70	R\$	58,32	R\$	75,27	R\$	3.289,30
6	COMP 6	CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL	Unidade	4,00	R\$	207,61	R\$	267,96	R\$	1.071,84
Total do Orçamento: R\$ 112.520,32										

ana Bilo do Nascimento LTDA
CNPJ 35.214.768/0001-42

André Sfalcin

Lisiana Bilo do Nascimento Ltda
CNPJ 35.214.768/0001-42
Eng. Civil CREA/RS 243883

André Melo Sfalcin

Responsável Técnico

Eng. Civil CREA/RS 243883

R. Clito Severo, 275

CEP 51.01-327 SANTIAGO-RS