

OBJETO:	EMPRESA/NOME FANTASIA:	PROJETEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES	RAZÃO SOCIAL:	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	CNPJ:	30.161.1300001-77			
TOMADOR:	EMPRESA/NOME FANTASIA:	PROJETEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO 16-2023	DATA:	23/10/2023			
ENDEREÇO DA OBRA:	ENDEREÇO DA OBRA:	Estrada do Loreto, RS 241	MUNICÍPIO:	SÃO VICENTE DO SUL-RS	BDI:	29,07%			
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DA OBRA PASSIOS DE CONCRETO									
Serviços iniciais									
1.1	SINAPI	97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M²	9,00	R\$ 49,54	29,07%	R\$ 63,94	R\$ 575,46
1.1.1	SINAPI	97633	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M²	157,04	R\$ 19,57	29,07%	R\$ 25,26	R\$ 3.956,83
1.1.3	SINAPI	COMP 01	REMOÇÃO DE FORRO MADEIRA SEM APROVEITAMENTO	M²	135,62	R\$ 1,54	29,07%	R\$ 1,99	R\$ 269,88
1.1.4	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSALHO E BARROTE), DE FORMA	M²	173,83	R\$ 21,06	29,07%	R\$ 27,18	R\$ 4.724,70
1.2	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA	M³	10,75	R\$ 415,14	29,07%	R\$ 535,82	R\$ 98.940,31
1.2.1	SINAPI	104605	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M²	330,87	R\$ 82,91	29,07%	R\$ 107,01	R\$ 35.406,40
1.2.3	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M²	495,19	R\$ 23,27	29,07%	R\$ 30,03	R\$ 14.870,56
1.2.4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M²	990,38	R\$ 11,80	29,07%	R\$ 15,23	R\$ 15.083,49
1.2.5	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	M²	425,92	R\$ 14,61	29,07%	R\$ 18,86	R\$ 8.032,85
1.2.6	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M²	77,56	R\$ 73,82	29,07%	R\$ 95,28	R\$ 7.389,92
1.2.7	SINAPI	COMP 03	FORRO EM MADEIRA	M²	72,61	R\$ 59,45	29,07%	R\$ 76,73	R\$ 5.571,37
1.2.8	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,	M²	317,62	R\$ 13,76	29,07%	R\$ 17,76	R\$ 5.640,93
1.2.9	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M²	317,62	R\$ 2,89	29,07%	R\$ 3,73	R\$ 1.184,72
1.3	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	M²	22	R\$ 8,91	29,07%	R\$ 11,50	R\$ 253,00
1.3.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M²	857,96	R\$ 11,80	29,07%	R\$ 15,23	R\$ 13.066,73
	SINAPI	COMP 03	FORRO EM MADEIRA	M²	44,9	R\$ 59,45	29,07%	R\$ 76,73	R\$ 3.445,18
	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,	M²	58,06	R\$ 73,82	29,07%	R\$ 95,28	R\$ 5.551,96
	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M²	857,96	R\$ 2,89	29,07%	R\$ 3,73	R\$ 3.200,19
1.4	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M²	38,97	R\$ 51,62	29,07%	R\$ 66,63	R\$ 2.556,57
1.4.1	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,	M²	52,51	R\$ 52,33	29,07%	R\$ 67,54	R\$ 3.546,53
1.4.3	SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO	M²	50,28	R\$ 50,10	29,07%	R\$ 64,66	R\$ 3.251,10
1.5	SINAPI	100388	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS	M²	57,34	R\$ 14,91	29,07%	R\$ 19,24	R\$ 1.109,22
1.5.1	SINAPI	COMP 04	TELHADO FIBROCIMENTO	M²	14,90	R\$ 62,02	29,07%	R\$ 80,05	R\$ 1.192,75
1.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	17,13	R\$ 7,94	29,07%	R\$ 10,25	R\$ 175,58
1.6.1	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,	M²	6,63	R\$ 1.185,06	29,07%	R\$ 1.529,56	R\$ 10.140,98
1.6.2	SINAPI	COMP 05	FECHADURA PARA PORTA MADEIRA	UND.	2,00	R\$ 13,42	29,07%	R\$ 17,32	R\$ 34,64
1.6.3	SINAPI	COMP 06	PINTURA EPOXI COM ROLO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	32,45	R\$ 5,20	29,07%	R\$ 6,71	R\$ 217,74
1.6.5	SINAPI	COMP 07	MANUTENÇÃO ESQUADRIA	M²	2,80	R\$ 148,26	29,07%	R\$ 191,36	R\$ 535,81
1.7	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UND.	1,00	R\$ 478,30	29,07%	R\$ 617,34	R\$ 617,34
1.7.1	SINAPI	100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	UND.	3,00	R\$ 690,59	29,07%	R\$ 891,34	R\$ 2.672,02
1.7.2	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO	UND.	4,00	R\$ 306,50	29,07%	R\$ 395,60	R\$ 1.582,40
1.7.3	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	18,00	R\$ 12,20	29,07%	R\$ 15,75	R\$ 283,50
1.7.4	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UND.	6,00	R\$ 9,04	29,07%	R\$ 11,67	R\$ 70,02
1.7.5	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM	UND.	1,00	R\$ 6,99	29,07%	R\$ 9,02	R\$ 9,02
1.7.6	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM	UND.	1,00	R\$ 6,99	29,07%	R\$ 9,02	R\$ 9,02
Instalações hidráulicas									
									R\$ 5.317,10

1.7.7	SINAPI	89395	TE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UND.	5,00	R\$ 12,52	29,07%	R\$ 16,16	R\$ 80,80
1.8			Instalações sanitárias						856,63
1.8.1	COMP	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	18,00	R\$ 27,54	29,07%	R\$ 35,55	R\$ 639,90
1.8.2	SINAPI	89784	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	UND.	2,00	R\$ 24,74	29,07%	R\$ 31,93	R\$ 63,86
1.8.3	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	UND.	5,00	R\$ 19,90	29,07%	R\$ 25,68	R\$ 128,40
1.8.4	SINAPI	89495	FALÔ SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO	UND.	1,00	R\$ 18,96	29,07%	R\$ 24,47	R\$ 24,47

Tiago Fontana

TIAGO BRASIL FONTANA
 ENG. CIVIL CREA RS20957
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antonio B. M. dos Reis

PROTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA
 CNPJ: 30.161.130/0001-77

R