



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



<b>OBRA:</b> REFORMA DOS BANHEIRO E RAMPAS DE ACESSO AOS BANHEIROS PÚBLICOS QUIOSQUE	<b>DATA BASE:</b> novembro-22
<b>LOCAL:</b> PRAÇA BORGES DE MEDEIROS, SÃO VICENTE DO SUL/RS	<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO:</b> NAO DESONERADO
<b>DATA:</b> 17/11/2022	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
<b>REFORMA BANHEIROS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>									
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
1.1	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,50	M3	22,88%	97,95	120,36	300,90
1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	44,00	M2	22,88%	18,87	23,19	1.020,36
1.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	M2	22,88%	7,65	9,40	37,60
1.4	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,00	M2	22,88%	29,85	36,68	110,04
1.5	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5,00	M	22,88%	0,56	0,69	3,45
1.6	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	UN	22,88%	10,47	12,87	51,48
1.7	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,00	UN	22,88%	1,30	1,60	1,60
1.8	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	M	22,88%	0,41	0,50	2,00
1.9	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	5,00	M	22,88%	12,02	14,77	73,85
1.10	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	12,00	M	22,88%	30,89	37,96	455,52
1.11	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	10,00	M	22,88%	5,79	7,11	71,10
1.12	SINAPI	COMP 4	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL	2,00	UN	22,88%	2,49	3,06	6,12
			<b>Subtotal</b>						<b>2.134,02</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	3,00	M3	22,88%	259,31	318,64	955,92
2.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	7,50	M3	22,88%	98,88	121,50	911,25
			<b>Subtotal</b>						<b>1.867,17</b>
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>								
3.1	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	19,90	KG	22,88%	15,80	19,42	386,46
3.2	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	15,60	KG	22,88%	17,63	21,66	337,90
3.3	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,60	M3	22,88%	435,74	535,44	321,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



<b>OBRA:</b> REFORMA DOS BANHEIRO E RAMPAS DE ACESSO AOS BANHEIROS PÚBLICOS QUIOSQUE	<b>DATA BASE:</b> novembro-22
<b>LOCAL:</b> PRAÇA BORGES DE MEDEIROS , SÃO VICENTE DO SUL/RS	<b>REGIME PREVIDENCIARIO:</b> NÃO DESONERADO
<b>DATA:</b> 17/11/2022	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
			<b>Subtotal</b>						<b>1.045,62</b>
<b>4</b>			<b>PAREDES</b>						
4.1	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	16,00	M2	22,88%	126,72	155,71	2.491,36
			<b>Subtotal</b>						<b>2.491,36</b>
<b>5</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>						
5.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	13,00	M2	22,88%	3,85	4,73	61,49
5.2	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	30,00	M2	22,88%	34,85	42,82	1.284,60
5.3	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	67,00	M2	22,88%	46,2	56,77	3.803,59
			<b>Subtotal</b>						<b>5.149,68</b>
<b>6</b>			<b>PINTURA EXTERNA/INTERNA</b>						
6.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	270,33	M2	22,88%	2,50	3,07	829,91
6.2	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	17,90	M2	22,88%	2,87	3,53	63,19
6.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	270,33	M2	22,88%	15,22	18,70	5.055,17
6.4	SINAPI	COMP 8	PINTURA COM RESINA EM TIJOLO A VISTA	21,00	M2	22,88%	15,67	19,26	404,46
			<b>Subtotal</b>						<b>6.352,73</b>
<b>7</b>			<b>CALÇADAS E RAMPAS</b>						
7.1	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	13,00	M2	22,88%	126,72	155,71	2.024,23
7.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	65,00	M3	22,88%	101,50	124,72	8.106,80
7.3	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	20,00	M2	22,88%	45,93	56,44	1.128,80
7.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	65,00	M2	22,88%	83,23	102,27	6.647,55
7.5	SINAPI	COMP 12	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 0,40X0,40	11,00	M2	22,88%	97,10	119,32	1.312,52
			<b>Subtotal</b>						<b>19.219,90</b>
<b>8</b>			<b>APARELHOS</b>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: REFORMA DOS BANHEIRO E RAMPAS DE ACESSO AOS BANHEIROS PÚBLICOS QUIOSQUE

LOCAL: PRAÇA BORGES DE MEDEIROS, SÃO VICENTE DO SUL/RS

DATA BASE: novembro-22

DATA: 17/11/2022

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NAO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
8.1	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	22,88%	80,99	99,52	398,08
8.2	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	22,88%	79,18	97,30	389,20
8.3	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	22,88%	64,06	78,72	314,88
			<b>Subtotal</b>						<b>1.102,16</b>
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
9.1	SINAPI	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	22,88%	8.002,73	9.833,75	9.833,75
9.2	SINAPI	COMP 1	FOSSA SÉPTICA	1,00	UN	22,88%	4.196,01	5.156,06	5.156,06
9.3	SINAPI	COMP 2	FILTRO ANAERÓBICO	1,00	UN	22,88%	4.540,00	5.578,75	5.578,75
9.4	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	6,00	UN	22,88%	431,10	529,74	3.178,44
9.5	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	30,00	M3	22,88%	11,59	14,24	427,20
9.6	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	16,00	M	22,88%	25,95	31,89	510,24
9.7	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	33,00	M	22,88%	39,01	47,94	1.582,02
9.8	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UN	22,88%	14,09	17,31	138,48
9.9	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	4,00	UN	22,88%	18,83	23,14	92,56
9.10	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	22,88%	735,82	904,18	1.808,36
9.11	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	22,88%	287,53	353,32	706,64
9.12	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	22,88%	402,54	494,64	1.978,56
9.13	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	22,88%	275,46	338,49	1.353,96
9.14	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	22,88%	295,44	363,04	1.452,16
9.15	SINAPI	COMP 9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 M	4,00	UN	22,88%	5,70	7,00	28,00
9.16	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	22,88%	75,93	93,30	373,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



<b>OBRA:</b> REFORMA DOS BANHEIRO E RAMPAS DE ACESSO AOS BANHEIROS PÚBLICOS QUIOSQUE	<b>DATA BASE:</b> novembro-22
<b>LOCAL:</b> PRAÇA BORGES DE MEDEIROS, SÃO VICENTE DO SUL/RS	<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO:</b> NAO DESONERADO
<b>DATA:</b> 17/11/2022	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
9.17	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	22,88%	24,28	29,84	119,36
9.18	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	M	22,88%	19,94	24,50	98,00
9.19	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	22,88%	450,07	553,05	1.106,10
9.20	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	22,88%	142,64	175,28	350,56
9.21	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	22,88%	727,71	894,21	1.788,42
9.22	SINAPI	COMP 5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	18,00	UN	22,88%	60,83	74,75	1.345,50
			<b>Subtotal</b>						<b>39.006,32</b>
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
10.1	SINAPI	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	4,00	UN	22,88%	192,90	237,04	948,16
10.2	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÓR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,00	UN	22,88%	127,44	156,60	626,40
			<b>Subtotal</b>						<b>1.574,56</b>
<b>11</b>			<b>OUTRAS INSTALAÇÕES</b>						
11.1	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	22,88%	361,58	444,31	888,62
11.2	SINAPI	COMP 13	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM BARRAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" A CADA 1,00m, UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 2" (50mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 1 1/2" (40mm)	20,50	M	22,88%	140,08	172,13	3.528,67
			<b>Subtotal</b>						<b>4.417,29</b>
<b>12</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>						
12.1	SINAPI	COMP 10	KIT PORTA DE FERRO PRONTA 90X210CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,78	M2	22,88%	682,10	838,16	3.168,24
12.2	SINAPI	COMP 11	KIT PORTA DE FERRO PRONTA 80X210CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,36	M2	22,88%	682,10	838,16	2.816,22
12.3	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN	22,88%	404,10	496,56	993,12
12.4	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN	22,88%	144,04	177,00	354,00
12.5	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,80	M2	22,88%	780,34	958,88	2.684,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: REFORMA DOS BANHEIRO E RAMPAS DE ACESSO AOS BANHEIROS PÚBLICOS QUIOSQUE

LOCAL: PRAÇA BORGES DE MEDEIROS , SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: novembro-22

DATA: 17/11/2022 REGIME PREVIDENCIÁRIO: NAO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
			Subtotal						10.016,44
13			SERVIÇOS FINAIS						
13.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	217,64	M2	22,88%	1,88	2,31	502,75
			Subtotal						502,75

TOTAL ( R\$ )

R\$ 94.880,00

NILTON LOPES FURLAN  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU A6990-1