


# PROJTEC

## PROJETOS & CONSTRUÇÕES



TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA  
CNPJ 30.161.130/0001-77

### PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

À Comissão de Licitações,

A EMPRESA TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA, CNPJ nº 30.161.130/0001-77 e inscrição estadual nº \_\_\_\_\_, estabelecida no (a) município de Santiago-RS na Avenida Getúlio Vargas, nº 881, sala 2, Centro, em conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº 005/2023, do tipo Menor Preço Global, apresenta a proposta de preço para EXECUÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA NA VILA RICA ÁREA TOTAL 3.440,07 m<sup>2</sup>, localizado na Rua José Loy de Menezes, no Município de São Vicente do Sul/RS, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

Item/ Subitem	Descrição prestação de serviços, material e mão e obra	Valor Total
1.	MOVIMENTO DE TERRA	7.017,70
2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.353,82
3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.359,82
4.	PASSEIO	16.679,43
5.	QUADRA DE VÔLEI	22.750,14
6.	CAMPO DE FUTEBOL	63.603,37
<b>VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 163.764,28</b>		
(Cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).		


1. Todas as despesas decorrentes da contratação, como material e mão-de-obra, bem como os encargos salariais e encargos trabalhistas de seus funcionários, tributos municipais, estaduais e federais incidentes, energia elétrica, água, correrão por conta da empresa proponente.

LETICIA DE CASSIA  
MELLO  
RAMOS:01852330074

Assinado de forma digital  
por LETICIA DE CASSIA  
MELLO RAMOS:01852330074  
Dados: 2023.04.24 22:16:51  
03:00'

# PROJTEC

## PROJETOS & CONSTRUÇÕES



TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA  
CNPJ 30.161.130/0001-77

2. A proponente obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no Edital de Tomada de Preço nº 005/2023 e no contrato oriundo do certame licitatório.

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias (no mínimo 60 dias)

4. Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome: Letícia de Cássia Mello Ramos Cargo: Representante

RG N° 1090712652 CPF n° 018.523.300-74

Fone: (55) 999075663 E-mail - [tiagofontana.20@gmail.com](mailto:tiagofontana.20@gmail.com)

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Santiago-RS 24, de abril de 2023.

LETICIA DE CASSIA MELLO  
RAMOS:01852330074

Assinado de forma digital por LETICIA DE  
CASSIA MELLO RAMOS:01852330074  
Dados: 2023.04.24 22:37:11 -03'00'

PROJTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES  
TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA  
CNPJ: 30.161.130/0001-77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
EMPRESA/NOME FANTASIA:		PROJEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES		RAZO SOCIAL:		TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA		CNPJ:		30.161.1300001-77
TOMADOR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL		LICITAÇÃO:		TOMADA DE PREÇO 05-2023		BDI:		22,88%
OBRA:		MELHORIAS NA PRAÇA E CAMPO DA VILA RICA		DATA BASE:		fevereiro-23		REGIME PREVIDENCIÁRIO:		NAO DESONERADO
LOCAL:		RUA JOSÉ LOY DE MENEZES, PRAÇA DA VILA RICA, SÃO VICENTE DO SUL/RS		DATA:		23/04/2023				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)	
<b>1 MOVIMENTO DE TERRA</b>										
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	35,07	m³	22,88%	84,26	103,54	3.631,15	
1.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	35,07	m³	22,88%	51,09	62,78	2.201,69	
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DI M2 CR 0,37 DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	2.278,58	m²	22,88%	0,42	0,52	1.184,86	
			<b>Subtotal</b>						<b>7.017,70</b>	
<b>2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>										
2.1	SINAPI	COMP 2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	und.	22,88%	1.544,35	1.897,70	18.977,00	
2.2	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	1,35	m²	22,88%	135,23	166,17	224,33	
2.3	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	1,50	m	22,88%	82,73	101,66	152,49	
			<b>Subtotal</b>						<b>19.353,82</b>	
<b>3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
3.1	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	und.	22,88%	94,86	116,56	582,80	
3.2	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M	15,00	und.	22,88%	200,29	246,12	3.691,80	
3.3	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	169,60	m	22,88%	21,09	25,92	4.396,03	
3.4	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	und.	22,88%	452,49	556,02	556,02	
3.5	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.040,65	m	22,88%	8,99	11,05	11.499,18	
3.6	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,50	m	22,88%	14,32	17,60	220,00	
3.7	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	und.	22,88%	15,72	19,32	386,40	
3.8	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	111,50	m	22,88%	18,18	22,34	2.490,91	
3.9	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22,00	und.	22,88%	389,76	478,94	10.536,68	
			<b>Subtotal</b>						<b>34.359,82</b>	
<b>4 PASSEIO</b>										
4.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	93,00	m²	22,88%	70,78	86,97	8.088,21	
4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	94,00	m	22,88%	53,85	66,17	6.219,98	

Assinado de forma digital por  
TIAGO BRASIL  
FONTANA:01438839090  
Dados: 2023.04.24 22:32:48 -03'00'

TIAGO BRASIL  
FONTANA:01438839090

Assinado de forma digital por  
LETICIA DE CASSIA  
MELLO  
RAMOS:01852330074  
Dados: 2023.04.24 22:32:27 -03'00'

LETICIA DE CASSIA  
MELLO  
RAMOS:01852330074

*(Handwritten signatures and stamps)*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

EMPRESA/NOME FANTASIA: PROJTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES RAZÃO SOCIAL: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA CNPJ: 30.161.1300001-77  
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 05-2023 BDI: 22,88%  
OBRA: MELHORIAS NA PRAÇA E CAMPO DA VILA RICA DATA BASE: fevereiro-23  
LOCAL: RUA JOSÉ LOY DE MENEZES, PRAÇA DA VILA RICA, SÃO VICENTE DO SUL/RS REGIME PREVIDENCIÁRIO: NAO DESONERADO  
DATA: 23/04/2023

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			TOTAL (R\$)
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	
4.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	4,00	m²	22,88%	79,88	98,16	392,64
4.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	10,00	m	22,88%	161,02	197,86	1.978,60
<b>5</b>			<b>QUADRA DE VÓLEI</b>						<b>16.679,43</b>
5.1	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" , H =2355* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	1,00	und.	22,88%	3.398,79	4.176,43	4.176,43
5.2	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	156,00	m²	22,88%	9,82	12,07	1.882,92
5.3	SINAPI	102664	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	40,00	m	22,88%	44,61	54,82	2.192,80
5.4	SINAPI	COMP 5	CANCHA DA QUADRA	62,40	m³	22,88%	108,91	133,83	8.350,99
5.5	SINAPI	COMP 6	BANCO PARA PRAÇA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, 1,45 M DE LARGURA, 0,85 M DE ALTURA, 0,50 M DE PROFUNDIDADE	7,00	und.	22,88%	338,11	415,47	2.908,29
5.6	SINAPI	COMP 8	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM	54,15	m	22,88%	48,67	59,81	3.238,71
			<b>Subtotal</b>						<b>22.750,14</b>
<b>6</b>			<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>						
6.1	SINAPI	COMP 4	TELA DE ARAME GALVANIZADA	421,26	m²	22,88%	20,49	25,18	10.607,33
6.2	COTAÇÃO	COT 1	PLANTIO DE GRAMA BERMUDAS EM PLACAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.270,58	m²	22,88%	18,50	22,73	51.610,28
6.3	SINAPI	COMP 7	PORTÃO DE ABRIR EM METALON REDONDO DE 3/4"	2,00	und.	22,88%	563,87	692,88	1.385,76
			<b>Subtotal</b>						<b>63.603,37</b>
<b>TOTAL ( R\$ )</b>									<b>RS 163.764,28</b>

TIAGO BRASIL FONTANA:01438839090 Datas: 2023.04.24 22:31:11 -03:00  
TIAGO BRASIL FONTANA  
ENG. CIVIL CREA RS20957  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA  
CNPJ: 30.161.130/0001-77

000094