



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2023
 TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023

ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos Vinte e Quatro dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Vinte e Três, na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório da Tomada de Preços nº 6/2023, a fim de procederem a abertura dos envelopes, o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Vinte e Quatro de Maio do ano de Dois Mil e Vinte e Três.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: MICHELE CRISTINA VIER EIRELI - 12893					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.733,27000	9.733,27
2	1,00	M3	DRENAGEM-SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS	12.948,26000	12.948,26
3	1,00	M3	DRENAGEM-SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS	65.477,10000	65.477,10
4	1,00	TXK M	DRENAGEM-BOCAS DE LOBO	18.667,11000	18.667,11
5	1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.118,34000	16.118,34
6	1,00	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	44.766,92000	44.766,92
7	1,00	UN	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIA	4.245,27000	4.245,27
8	1,00	M³XK	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO-EXECUÇÃO DE BASE	68.482,02000	68.482,02
9	1,00	M³XK	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO	346.193,22000	346.193,22
Total da Proposta					586.631,51

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foi vencedora a empresa com a seguinte proposta:

Empresa: MICHELE CRISTINA VIER EIRELI - 12893					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.733,27000	9.733,27
1.1	1,00	UN	Mobilização de equipamentos	9.059,87000	9.059,87
1.2	0,96	M2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	450,88000	432,84
1.3	329,54	M	Locação de pavimentação. Af_10/2018	0,73000	240,56
2	1,00	M3	DRENAGEM-SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS	12.948,26000	12.948,26
2.1	385,61	M3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	9,06000	3.493,63
2.2	318,09	M3	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	24,27000	7.720,04
2.3	337,60	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020	3,06000	1.033,06
2.4	67,52	M3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e	10,39000	701,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023

00017

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	1,00	M3	descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 DRENAGEM-SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS	65.477,10000	65.477,10
3.1	140,00	M	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	180,07000	25.209,80
3.2	51,00	M	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	211,53000	10.788,03
3.3	74,00	M	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	375,54000	27.789,96
3.4	11,64	M3	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	145,13000	1.689,31
4	1,00	TXKM	DRENAGEM-BOCAS DE LOBO	18.667,11000	18.667,11
4.1	9,00	UN	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. Af_12/2020	1.757,22000	15.814,98
4.2	1,00	TXKM	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. Af_12/2020	2.852,13000	2.852,13
5	1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.118,34000	16.118,34
5.1	234,66	M3	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m³) e caminhão basculante de 10m³, dmt até 200m. Af_07/2020	18,54000	4.350,60
5.2	648,30	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	3,39000	2.197,74
5.3	105,00	M3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	13,60000	1.428,00
5.4	2.760,00	M2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	2,95000	8.142,00
6	1,00	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	44.766,92000	44.766,92
6.1	688,51	M	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	65,02000	44.766,92
7	1,00	UN	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIA	4.245,27000	4.245,27
7.1	3,00	UN	Placa de aço esmaltada para identificação de rua	496,52000	1.489,56
7.2	3,00	UN	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm - r- 1 parada obrigatória	918,57000	2.755,71
8	1,00	M³XK	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO-EXECUÇÃO DE BASE	68.482,02000	68.482,02
8.1	276,00	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	153,30000	42.310,80
8.2	25.658,06	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	1,02000	26.171,22
9	1,00	M³XK	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO	346.193,22000	346.193,22
9.1	2.760,00	M2	Execução de pavimento em paralelepípedos,	115,95000	320.022,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2023
 TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023


Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
9.2	25.658,06	M³XK	rejuntamento com pó de pedra . Af_05/2020 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1,02000	26.171,22
Total da Proposta					586.631,51


Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.


 Geovani Merladete de Paulo
 Minussi
 Contador
 Presidente


 ANA RITA VARGAS
 Oficial Administrativo
 Secretário


 Jocenir Durgant Silva
 Auxiliar Administrativo
 Adjunto


 MICHELE CRISTINA VIER EIRELI
 Cledison Cristiano Zaionsc
 Representante