



**MICHELE CRISTINA VIER LTDA
JR CONSTRUTORA**

CNPJ n.º 19.620.661/0001-48
Rodovia BR 287 Km 355, 1º distrito - Santa Juliana - Jaguari/RS

000138

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

À Comissão de Licitações,

A EMPRESA Michele Cristina Vier Ltda CNPJ nº 19.620.661/0001-48 e inscrição estadual nº 069/0026625, estabelecida no (a) Br 287 km 355 Santa Juliana, em conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº 006/2023, do tipo Menor Preço Global, apresenta a proposta de preço para

EXECUÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA RICARDO CHAGAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

item	Obra : EXECUÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA RICARDO CHAGAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS	Valor total R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.733,28
2	DRENAGEM-SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS	12.948,26
3	DRENAGEM-SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS	65.477,10
4	DRENAGEM-BOCAS DE LOBO	18.677,11
5	PAVIMENTAÇÃO-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.118,33
6	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	44.766,92
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIA	4.245,27
8	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO-ECECUÇÃO DE BASE	68.482,02
9	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO	346.193,22
	VALOR TOTAL: Quinhentos e oitenta e seis mil seiscientos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos	586.631,51

1. Todas as despesas decorrentes da contratação, como material e mão-de-obra, bem como os encargos salariais e encargos trabalhistas de seus funcionários, tributos municipais, estaduais e federais incidentes, energia elétrica, água, correrão por conta da empresa proponente.
2. A proponente obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no Edital de Tomada de Preço nº 006/2023 e no contrato oriundo do certame licitatório.
3. Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias
4. Responsável pela Assinatura do Contrato:
Sr. Michele Cristina Vier (Proprietária)
RG:7051756687 CPF:967.422.870-40. Fone: 55 3255 1083 Celular: 55 996149400
E-mail viermichele.jr@gmail.com
- 5) Dados Bancários da Pessoa Jurídica:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Agencia nº. 0240
Conta nº. 06032347.02

Jaguari RS ,23 de Maio de 2023.


MICHELE CRISTINA VIER
ID.7051756687
PROPRIETÁRIA


LUIS FERNANDO SESTI MARCHIORI
CREA RS 006426
ENGENHEIRO CIVIL



OBRA: Pavimentação co Paralelepipedo
 Local: Rua Ricardo Chagas, São Vicente do sul
 Data : 25/04/23
 data base: fevereiro 23

Regime Previdenciário : Não desonerado (PLANILIA ORÇAMENTÁRIA)

ITEN	Fonte	Código	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	bdi 21,35%	unit +Bdi	total	TOTAL +BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	sinapi	comp01	Mobilização de equipamentos	unid	1	7.465,90		9.059,87		9.059,87
1.2	sinapi	comp02	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	0,96	371,55		450,88		432,84
1.3	sinapi	99064	Locação de pavimentação af 10/2018	m	329,54	0,60		0,73		240,56
			SUB - TOTAL							9.733,28
2			DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS							
2.1	sinapi	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante uma composição por trecho)retroescavadeira (0,26m²) largura de 0,8 m a 1,5m em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferencia af 02/2021	m³	385,61	7,47		9,06		3.493,63
2.2	sinapi	93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³ / potencia 88hp) largura de 0,8 a 1,5m profundidade até 1,5 m com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferencia af 04/2016	m³	318,09	20,00		24,27		7.720,04
2.3	sinapi	93589	Transporte com caminhão basculante de 10m³ em via urbana em revestimento primario (unidade m³xkm) af 07/2020	m³xkm	337,60	2,52		3,06		1.033,06
2.4	sinapi	100973	Carga manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 6m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade m³) af 07/2020	m³	67,52	8,56		10,39		701,53
			SUB- TOTAL							12.948,26
3			DRENAGEM E SERVIÇO DE ASSENTAMENTOS DE TUBOS							
	sinapi	95565	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diametro de 300mm junta rigida instalada em local com baixo nível de interferencias - fornecimento e assentamento af 12/2015	m	140,00	148,39		180,07		25.209,80
3.2	sinapi	92210	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diametro de 400mm junta rigida instalada em local com baixo nível de interferencias - fornecimento e assentamento af 12/2015	m	51,00	174,31		211,53		10.788,03
3.3	sinapi	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diametro de 600mm junta rigida instalada em local com baixo nível de interferencias - fornecimento e assentamento af 12/2015	m	74,00	309,47		375,54		27.789,96
3.4	sinapi	96622	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo espessura de 5cm af 08/2017	m²	11,64	119,60		145,13		1.689,31
			SUB- TOTAL							65.477,10
4			DRENAGEM - BOCA DE LOBO							
4.1	sinapi	97956	Caixa para boca de lobo simples retangular em alvenaria com blocos de concreto dimensões internas 0,60x1,00x1,20m af 12/2020	unid	9,00	1.448,06		1.757,22		15.814,98
4.2	sinapi	97961	Caixa para boca de lobo simples retangular em alvenaria com blocos de concreto dimensões internas 1,30x1,00x1,20m af 12/2020	unid	1,00	2.350,33		2.852,13		2.852,13
			SUB- TOTAL							18.667,11
5			PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
5.1	sinapi	101134	Escavação horizontal incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100 hp lâmina 2,19m² e caminhão basculante de 10m³ dmt até 200m af 07/2020	m³	234,66	15,28		18,54		4.350,60
5.2	sinapi	97914	Transporte com caminhão basculante de 6m³ em via pavimentada dmt até 30km (unidade m³xkm) af 07/2020	m³xkm	648,30	2,79		3,39		2.197,74
5.3	sinapi	96385	Execução de compactação de aterro com solo predominante argiloso - exclusive solo escavação carga e transporte af 11/2019	m²	105,00	11,21		13,60		1.428,00
5.4	sinapi	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso af 11/2019	m²	2.760,00	2,43		2,95		8.142,00
			SUB- TOTAL							16.118,33
6			EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ - FABRICADO							
6.1	sinapi	94273	Assentamento de guia (meio- fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré fabricado dimensões 100x15x13x30 cm (compromisso xbase inferior x base superior x altura para vias urbanas (uso Viário) af 06/2016	m	688,51	53,58		65,02		44.766,92
			SUB- TOTAL							44.766,92
7			SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIA							
7.1	sinapi	comp07	Placa de aço esmaltada para identificação de rua	unid	3,00	409,16		496,52		1.489,56
7.2	sinapi	COMP08	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva e=2mm-r 1 parada obrigatória	unid	3,00	756,96		918,57		2.755,71
			SUB- TOTAL							4.245,27
8			PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO -EXECUÇÃO DE BASE							
8.1	sinapi	96396	Execução e compactação de base e ou sob base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte af 11/2019	m³	276	126,33		153,30		42.310,80
8.2	sinapi	95593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada adicional para dmt excedente a 30km (unidade m³xkm) af 07/2020	m³xkm	25.658,06	0,84		1,02		26.171,22
			SUB- TOTAL							68.482,02
9			PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO							
9.1	sinapi	101167	Execução de pavimentação em paralelepipedo, rejuntamento com pó de pedra af 05/2020	m²	2.760,00	95,55		115,95		320.022,00
9.2	sinapi	93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada adicional para dmt excedente a 30km (unidade m³xkm) af 07/2020	m³xkm	25.658,06	0,84		1,02		26.171,22
			SUB- TOTAL							346.193,22
			SUB - TOTAL							586.631,51
			TOTAL GLOBAL							

Jaguari RS, 23 de MAIO de 2023.

Luis Fernando Sestri Marchion
 crea RS 006426
 Engenheiro Civil

Michele C. Vier
 Michele Cristina Vier Eireli
 Proprietário
 ID: 7651756687

(Handwritten signature and initials)