

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Período: 2021

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2021 **Modalidade:** Tomada de Preço **Nº da Licitação:** 8 **Data da Licitação:** 02/07/2021
Julgamento: Menor Preço Global **Situação:** Julgada **Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA LICHTENECKER NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, CONFORME CONTRATO REPASSE OGU MDR Nº 896160/2019 OPERAÇÃO 1065061-20

Fornecedor Vencedor: COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - 15506**Telefone:** (55) 3251-3214 **Email:** mmcconstrucoes@terra.com.br

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,000	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA LICHTENECKER DE SÃO VICENTE DO SUL		340.248,49000	340.248,49
	1	4,000	MÊS	SERVIÇOS PRELIMINARES = Administração local	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	3.276,29000	13.105,16
	2	1,000	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES = Mobilização de equipamentos	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	6.481,00000	6.481,00
	3	4,000	MÊS	SERVIÇOS PRELIMINARES = Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	808,59000	3.234,36
	4	2,880	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES = Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	294,01000	846,75
	5	55,200	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE VALAS = Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 M3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	7,02000	387,50
	6	82,800	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE VALAS = Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	21,08000	1.745,42
	7	46,000	M	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE VALAS = Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	150,94000	6.943,24
	8	1,660	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE VALAS = Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. (referência sinapi 94112)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	192,97000	320,33
	9	2,000	UN	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO = Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) (referência sinapi 83659)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	649,01000	1.298,02
	10	515,540	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO = Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	48,36000	24.931,51
	11	1.950,350	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. Af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	6,26000	12.209,19

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Período: 2021

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2021 Modalidade: Tomada de Preço N° da Licitação: 8 Data da Licitação: 02/07/2021
 Julgamento: Menor Preço Global Situação: Julgada Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA LICHTENECKER NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, CONFORME CONTRATO REPASSE OGU MDR N° 896160/2019 OPERAÇÃO 1065061-20

Fornecedor Vencedor: COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - 15506

Telefone: (55) 3251-3214

Email: mmconstrucoes@terra.com.br

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12		58,320	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	2,00000	116,64
13		1.950,350	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. Af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	2,57000	5.012,40
14		97,520	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	1.062,39000	103.604,27
15		6.484,870	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade M3xkm). Af_07/2020	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	0,71000	4.604,26
16		97,520	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Carga, manobras e descarga de mistura, betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora (referência sinapi 72891)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	6,12010	596,83
17		13,800	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução e compactação de base e ou sub base para Pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e Transporte. Af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	120,78000	1.666,76
18		917,300	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana Pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: M3xkm). Af_07/2020	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	0,71000	651,28
19		137,940	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	9,12000	1.258,01
20		41,860	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	108,46000	4.540,14
21		3.201,300	M³XK	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	0,71000	2.272,92
22		41,860	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	120,78000	5.055,85
23		4.772,030	M³XK	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	0,71000	3.388,14
24		597,880	M2	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	9,12000	5.452,67
25		597,880	M2	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	2,57000	1.536,55

154

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Período: 2021

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2021 **Modalidade:** Tomada de Preço **Nº da Licitação:** 8 **Data da Licitação:** 02/07/2021
Julgamento: Menor Preço Global **Situação:** Julgada **Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA LICHTENECKER NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, CONFORME CONTRATO REPASSE OGU MDR Nº 896160/2019 OPERAÇÃO 1065061-20

Fornecedor Vencedor: COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - 15506**Telefone:** (55) 3251-3214**Email:** mmconstrucoes@terra.com.br

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
26		29,900	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	1.062,39000	31.765,46
27		1.987,970	M³XK	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	0,71000	1.411,46
28		29,900	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora (referência sinapi 72891)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	6,12030	183,00
29		101,180	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA = Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	19,20000	1.942,66
30		2,000	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA = Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20*cm	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	97,02000	194,04
31		0,500	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA = Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	846,74000	423,37
32		3,000	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA = Escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e concretagem com concreto 15 mpa. (referência sinapi 92335)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	398,15000	1.194,45
33		20,800	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af_12/2017	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	131,28000	2.730,62
34		40,480	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Serviço de aterro, espalhamento e compactação para calçada (referência sinapi 94342)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	143,32000	5.801,59
35		612,760	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	118,60000	72.673,34
36		30,640	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	114,40000	3.505,22
37		7,200	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5cm (referência sinapi 101094)	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	249,68000	1.797,70
38		1,000	UN	SERVIÇOS FINAIS = Desmobilização de equipamentos	COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÃO S LTDA	5.366,38000	5.366,38

Total de itens vencidos: 1

Total das Propostas Vencedoras: 340.248,49



ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos três dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Vinte e Um, na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório da Tomada de Preços nº 8/2021, constituída através do Decreto Municipal 041/2021, após, transcorrer o prazo de recursos, sendo que não houve nenhum recurso administrativo interposto na fase de documentação. A Comissão de Licitações, reuniu-se, a fim de procederem a abertura do envelope, o Julgamento e Classificação da proposta da licitante habilitada ao certame, apresentada em sessão pública de Vinte e Seis de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e Um.

A proposta da empresa licitante foi a seguinte:

Empresa: COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - 15506					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA LICHTENECKER DE SÃO VICENTE DO SUL	340.248,49000	340.248,49
Total da Proposta					340.248,49

Considerando as cotações da concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foi vencedora a empresa com a seguinte proposta:

Empresa: COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - 15506					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA LICHTENECKER DE SÃO VICENTE DO SUL	340.248,49000	340.248,49
1.1	4,00	MÊS	SERVIÇOS PRELIMINARES = Administração local	3.276,29000	13.105,16
1.2	1,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES = Mobilização de equipamentos	6.481,00000	6.481,00
1.3	4,00	MÊS	SERVIÇOS PRELIMINARES = Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	808,59000	3.234,36
1.4	2,88	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES = Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	294,01000	846,75
1.5	55,20	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE VALAS = Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 M3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af 02/2021	7,02000	387,50
1.6	82,80	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE VALAS = Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af 04/2016	21,08000	1.745,42
1.7	46,00	M	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE VALAS = Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af 12/2015	150,94000	6.943,24
1.8	1,66	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO DE	192,97000	320,33



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 316/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021

156

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1.9	2,00	UN	VALAS = Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. (referência sinapi 94112) DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO = Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) (referência sinapi 83659)	649,01000	1.298,02
1.10	515,54	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO = Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	48,36000	24.931,51
1.11	1.950,35	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. Af_11/2019	6,26000	12.209,19
1.12	58,32	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,00000	116,64
1.13	1.950,35	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. Af_11/2019	2,57000	5.012,40
1.14	97,52	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	1.062,39000	103.604,27
1.15	6.484,87	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade M3xkm). Af_07/2020	0,71000	4.604,26
1.16	97,52	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Carga, manobras e descarga de mistura, betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora (referência sinapi 72891)	6,12010	596,83
1.17	13,80	M3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução e compactação de base e ou sub base para Pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e Transporte. Af_11/2019	120,78000	1.666,76
1.18	917,30	M³XK	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana Pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: M3xkm). Af_07/2020	0,71000	651,28
1.19	137,94	M2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO = Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	9,12000	1.258,01
1.20	41,86	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	108,46000	4.540,14
1.21	3.201,30	M³XK	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,71000	2.272,92
1.22	41,86	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	120,78000	5.055,85
1.23	4.772,03	M³XK	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana	0,71000	3.388,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 316/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021

157

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1.24	597,88	M2	pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_11/2019	9,12000	5.452,67
1.25	597,88	M2	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	2,57000	1.536,55
1.26	29,90	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (referência sinapi 95995)	1.062,39000	31.765,46
1.27	1.987,97	M³XK	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,71000	1.411,46
1.28	29,90	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO = Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora (referência sinapi 72891)	6,12030	183,00
1.29	101,18	M2	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTIVAL DE VIA = Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	19,20000	1.942,66
1.30	2,00	UN	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTIVAL DE VIA = Placa de aço esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20*cm	97,02000	194,04
1.31	0,50	M2	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTIVAL DE VIA = Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, e = 2 mm	846,74000	423,37
1.32	3,00	UN	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTIVAL DE VIA = Escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa. (referência sinapi 92335)	398,15000	1.194,45
1.33	20,80	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af_12/2017	131,28000	2.730,62
1.34	40,48	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Serviço de aterro, espalhamento e compactação para calçada (referência sinapi 94342)	143,32000	5.801,59
1.35	612,76	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	118,60000	72.673,34
1.36	30,64	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	114,40000	3.505,22
1.37	7,20	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5cm (referência sinapi 101094)	249,68000	1.797,70
1.38	1,00	UN	SERVIÇOS FINAIS = Desmobilização de equipamentos	5.366,38000	5.366,38
Total da Proposta					340.248,49

158




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 316/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação da proposta para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para adjudicação e homologação, correspondente.


Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.



Geovani Merladete de Paulo
Minussi
Contador
Presidente



Fortunato Francisco Silva Franco
Almoxarife
Secretário



Jocenir Durgant Silva
Oficial Administrativo
Adjunto