



TIAGO DURLO MEDEIROS  
CNPJ: 10.903.569/0001-10  
Rodovia RS 241 KM 01 – sala 01  
E-mail: [neusadurlo@gmail.com](mailto:neusadurlo@gmail.com)  
Fone: (55)999656167

075

PROPOSTA TOMADA  
DE PREÇOS Nº 008/2022

À Comissão de Licitações,

A EMPRESA Tiago Durlo Medeiros - ME, CNPJ 10.903.569/0001-10, estabelecida na RS 241 km 1 em São Vicente do Sul (a), em conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº 008/2022, do tipo Menor Preço Global, apresenta a proposta de preço para EXECUÇÃO DO PROJETO DO CORREDOR DE ACESSO DO RAI-O-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

Item/ Subitem	DESCRIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL E MÃO E OBRA	Valor Total
1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.693,26
1.2	PAREDES	4.231,55
1.3	REVESTIMENTOS	2.074,27
1.4	PINTURAS EXTERNA INTERNA	1.113,56
1.5	CALÇADAS E RAMPAS	229,81
1.6	APARELHOS	2.416,58
1.7	PORTAS E JANELAS	14.385,64
1.8	FORRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.784,23
	TOTAL GLOBAL R\$	38.928,90

1. Todas as despesas decorrentes da contratação, como material e mão-de-obra, bem como os encargos salariais e encargos trabalhistas de seus funcionários, tributos municipais, estaduais e federais incidentes, energia elétrica, água, correrão por conta da empresa proponente.

2. A proponente obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no Edital de Tomada de Preço nº 008/2022 e no contrato oriundo do certame licitatório.

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

4. Responsável pela Assinatura do Contrato:


Nome Neusa Maria Durlo Medeiros Cargo: Procuradora RG N 1017977545 CPF nº 383 142.660

00

Fone 55 999656167 E-mail – [neusadurlo@gmail.com](mailto:neusadurlo@gmail.com)

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

São Vicente do Sul, 09 setembro de 2022.

  
Tiago D. Medeiros  
CNPJ: 10.903.569/0001-10

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TIAGO DURLIO MEDEIROS  
CNPJ: 10.903.569/0001-10  
Rodovia RS 241 KM 01 - sala  
01

E-mail:  
neusadurto@gmail.com Fone:  
(55)999656167

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3	
Corredor de acesso ao RX		0 (São Vicente do Sul		22,86%		0,00%		0,00%	
PROPONENTE / TOMADOR		DESCRIÇÃO DO LOTE							
SECRETARIA DE SAÚDE									

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CORREDOR DE ACESSO AO RX</b>								
<b>Demolições e Retiradas</b>								
SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,50	100,37	BDI 1	123,33	308,33 RA
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	2,92	BDI 1	3,59	107,70 RA
SINAPI	COMP 4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M²	30,00	8,87	BDI 1	10,90	327,00 RA
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	30,32	BDI 1	37,26	74,52 RA
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	19,89	363,15	BDI 1	446,24	8.875,71 RA
SINAPI	103334	<b>Paredes</b> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,35	130,69	BDI 1	160,59	4.231,55 RA
SINAPI	87529	<b>Revestimentos</b> MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS. AF_06/2014	M2	52,70	32,03	BDI 1	39,36	2.074,27 RA
SINAPI	88485	<b>Pinturas externa interna</b> APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	52,70	2,51	BDI 1	3,08	1.113,56 RA
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	52,70	14,69	BDI 1	18,05	951,24 RA
SINAPI	COMP 1	<b>Calçadas e Rampas</b> PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 0,40X0,40	M2	1,80	103,90	BDI 1	127,67	229,81 RA
SINAPI	COMP 2	<b>Aparelhos</b> GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM BARRAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" A CADA 1,00m, UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 2" (50mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 1 1/2" (40mm)	M	12,30	159,89	BDI 1	196,47	2.416,58 RA
SINAPI	102183	<b>Portas e janelas</b> PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.053,90	BDI 1	1.295,01	1.295,01 RA
SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	1.329,90	BDI 1	1.634,15	3.268,30 RA
								<b>38.928,90</b>
								<b>9.693,26</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



TIAGO DURLLO MEDEIROS  
 CNPJ: 10.903.569/0001-10  
 Rodovia RS 241 KM 01 - sala 01  
 E-mail: neusadurllo@gmail.com  
 Fone: (55)999656157

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

° OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	01	SECRETARIA DE SAÚDE	Corredor de acesso ao RX
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
ORTO ALEGRE	05-22 (N.DES.)		01 São Vicente do Sul
			BDI 1 22,88%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
7.3.	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_ 01/2021	UN	4,00	241,67	BDI1	296,91	1.187,64
7.4.	SINAPI	COMP 3	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10MM	M²	14,88	392,39	BDI1	482,17	7.174,69
8.			<b>Forro e instalações elétricas</b>						<b>6.244,23</b>
8.1.	SINAPI	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_ 05/2017_P	M2	43,00	61,61	BDI1	109,68	4.716,24
8.2.	SINAPI	97587	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	3,00	414,49	BDI1	509,33	1.527,99
	SINAPI		(Sem Código)				BDI1		
									<b>38.928,90</b>

Incargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Vicente do Sul  
 -local

08/09/2022  
 Data

*Paula Simara Pierini*  
**Paula Simara Pierini**  
 Responsável Técnico  
 Nome: Paula Pierini  
 CREA/C A 151099-1  
 ART/RR

**Paula Simara Pierini**  
 ARQUITETA E URBANISTA  
 CAU A 151099-1

093

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Período: 2022

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2022 Modalidade: Tomada de Preço Nº da Licitação: 8 Data da Licitação: 24/08/2022  
 Julgamento: Menor Preço Global Situação: Julgada Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DO  
 CORREDOR DE ACESSO DO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Fornecedor Vencedor: TIAGO DURLO MEDEIROS - ME - 7984

Telefone: (55)99965-6167 Email: neusadurlo@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,000	UN	EXECUÇÃO PROJETO CORREDOR DE ACESSO AO RAIO-X		38.928,90000	38.928,90
	1	2,500	M3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	123,33000	308,33
	2	30,000	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	3,59000	107,70
	3	30,000	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Recolocação de telhas de fibrocimento	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	10,90000	327,00
	4	2,000	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	37,26000	74,52
	5	19,890	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_p	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	446,24000	8.875,71
	6	26,350	M2	PAREDES: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco furado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	160,59000	4.231,55
	7	52,700	M2	REVESTIMENTOS: Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	39,36000	2.074,27
	8	52,700	M2	PINTURAS EXTERNA INTERNA: Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	3,08000	162,32
	9	52,700	M2	PINTURAS EXTERNA INTERNA: Aplicação manual de pintura em tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	18,05000	951,24
	10	1,800	M2	CAIÇADAS E RAMPAS: Piso políotátil, direcional ou alerta 0,40x0,40	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	127,67000	229,81
	11	12,300	M	APARELHOS: Guarda corpo e corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com barras verticais em tubo de aço galvanizado 2" a cada 1,00m, um tubo horizontal superior de 2" (50mm) e um tubo horizontal inferior de 1 1/2" (40mm)	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	196,47000	2.416,58
	12	1,000	UN	PORTAS E JANELAS: Jogo pivotante de vidro em parafuso, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	1.295,01000	1.295,01
	13	2,000	UN	PORTAS E JANELAS: Pena de abria com mola e trava em vidro temperado, 90x210 cm, espessura de 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	1.634,15000	3.268,30
	14	4,000	UN	PORTAS E JANELAS: Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composta de 2 folhas superior e inferior, trinco, fechadura, contra folha e mola com capacinho sem mola e puxador. Af_01/2021	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	296,91000	1.187,64
	15	14,880	M2	PORTAS E JANELAS: Tabela em vidro temperado 10mm	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	482,17000	7.174,69
	16	43,000	M2	FORRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	109,68000	4.716,24
	17	3,000	UN	FORRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Luminária tipo galha de embalar, com 2 lâmpadas fluorescentes de 18W, com reatores de partida rápida e acabamento e instalação. Af_02/2020	TIAGO DURLO MEDEIROS - ME	509,33000	1.527,99

Total de itens vencidos: 1

Total das Propostas Vencedoras: 38.928,90



TIAGO DURLLO MEDEIROS  
 CNPJ: 10.903.569/0001-10  
 Rodovia RS 241 KM 01 - sala  
 01  
 E-mail: [neusadurllo@gmail.com](mailto:neusadurllo@gmail.com)  
 Fone: (55)999656167

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de  
 Sigilo

(SELECIONAR)

#PUBICO

º OPERAÇÃO	Nº	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO
	0	SECRETARIA DE SAÚDE	Corredor de acesso ao	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>CORREDOR DE ACESSO AO RX</b>	<b>38.928,90</b>	% Período:	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	Demolições e Retiradas	9.693,26	% Período:	100,00%											
2.	Paredes	4.231,55	% Período:	100,00%											
3.	Revestimentos	2.074,27	% Período:	100,00%											
4.	Pinturas externa interna	1.113,56	% Período:		100,00%										
5.	Calçadas e Rampas	229,81	% Período:		100,00%										
6.	Aparelhos	2.416,58	% Período:			100,00%									
7.	Portas e janelas	12.925,64	% Período:			100,00%									
8.	Fôrro e Instalações	6.244,23	% Período:			100,00%									
<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.388,90</b>														
Período:			%:	39,61%	3,33%	57,06%									
Repassar:				15.999,08	1.343,37	21.586,45									
Contrapartida:				-	-	-									
Outros:				-	-	-									
Investimento:				15.999,08	1.343,37	23.046,45									
Acumulado:			%:	39,61%	42,94%	100,00%									
Repassar:				15.999,08	17.342,45	38.928,90									
Contrapartida:				-	-	-									
Outros:				-	-	-									
Investimento:				15.999,08	17.342,45	38.928,90									

São Vicente do Sul

.ocal

08/09/2022

Data

*Paula Simara Pierini*  
 Responsável Técnico  
 Nome: Paula Pierini  
 CREA/CAU: A151099-1

**Paula Simara Pierini**  
 ARQUITETA E URBANISTA  
 CAU A 151099-1

ART/RR

*Tiago D. Medeiros*  
**Tiago D. Medeiros**  
 CNPJ: 10.903.569/0001-10

