



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Gabinete do Prefeito

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo Administrativo nº 701/2022 do Processo Licitatório nº 290/ 2022 Tomada de Preço nº 008/2022

Com base na Ata de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas e Parecer Jurídico, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 290/2022, Tomada de Preço nº 008/2022, homologo o respectivo objeto licitado à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: TIAGO DURLO MEDEIROS - ME - 10903569000110					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit	Valor Total
1	1,00	UN	EXECUÇÃO PROJETO CORREDOR DE ACESSO AO RAI0-X	38.928,90	38.928,90
1.1	2,50	M3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017	123,33	308,33
1.2	30,00	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	3,59	107,70
1.3	30,00	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Recolocação de telhas de fibrocimento	10,90	327,00
1.4	2,00	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	37,26	74,52
1.5	19,89	M2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_p	446,24	8.875,71
1.6	26,35	M2	PAREDES: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	160,59	4.231,55
1.7	52,70	M2	REVESTIMENTOS: Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	39,36	2.074,27
1.8	52,70	M2	PINTURAS EXTERNA INTERNA: Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	3,08	162,32
1.9	52,70	M2	PINTURAS EXTERNA INTERNA: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	18,05	951,24
1.10	1,80	M2	CALÇADAS E RAMPAS: Piso podotátil, direcional ou alerta 0,40x0,40	127,67	229,81
1.11	12,30	M	APARELHOS: Guarda corpo c/ corrimão em tubo de aço galvanizado 2",com barras verticais em tubo de aço galvanizado 2" a cada 1,00m, um tubo horizontal superior de 2" (50mm) e um tubo horizontal inferior de 1 1/2" (40mm)	196,47	2.416,58
1.12	1,00	UN	PORTAS E JANELAS: Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	1.295,01	1.295,01
1.13	2,00	UN	PORTAS E JANELAS: Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	1.634,15	3.268,30
1.14	4,00	UN	PORTAS E JANELAS: Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. Af_01/2021	296,91	1.187,64
1.15	14,88	M2	PORTAS E JANELAS: Janela em vidro temperado 10mm	482,17	7.174,69
1.16	43,00	M2	FORRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	109,68	4.716,24
1.17	3,00	UN	FORRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 14 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020	509,33	1.527,99
TOTAL MATERIAIS E MÃO DE OBRA R\$ 38.928,90					

Projeto/Despesa	Há Previsão
2058 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 40 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 27 de Setembro de 2022

LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Em exercício