

PROJTEC

PROJETOS & CONSTRUÇÕES



TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA
CNPJ 30.161.130/0001-77

PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

À Comissão de Licitações,

A EMPRESA TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA, CNPJ nº 30.161.130/0001-77 e inscrição estadual nº _____, estabelecida no (a) município de Santiago-RS na Avenida Getúlio Vargas nº 881, sala 2, Centro, em conformidade com o Edital de Tomada de Preço nº 005/2023, do tipo Menor Preço Global, apresenta a proposta de preço para EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA ESCOLA DR AYRES CECCONI, localizado na Rua Lauro Prestes nº 879, bairro Lauro Prestes, no Município de São Vicente do Sul/RS, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

Item/ Subitem	Descrição prestação de serviços, material e mão e obra	Valor Total
1.	Administração Local	2.677,44
2.	Sistemas de Cobertura - Sul	68.852,50
3.	Instalações Elétricas	567,27
VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 72.097,21		
(Setenta e dois mil, noventa e sete reais e vinte e um centavos).		

1. Todas as despesas decorrentes da contratação, como material e mão-de-obra, bem como os encargos salariais e encargos trabalhistas de seus funcionários, tributos municipais, estaduais e federais incidentes, energia elétrica, água, correrão por conta da empresa proponente.

2. A proponente obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no Edital de Tomada de Preço nº 008/2023 e no contrato oriundo do certame licitatório.

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias (no mínimo 60 dias) ✓

4. Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome: Letícia de Cássia Mello Ramos Cargo: Representante

tiagofontana.20@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, nº 881, Sala 2, Centro, Santiago-RS
Fone: (55)999075663

LETICIA DE CASSIA
MELLO
RAMOS:01852330074

Assinado de forma digital por
LETICIA DE CASSIA MELLO
RAMOS:01852330074
Data: 2023.06.28 08:51:50
-05:00

PROJTEC

PROJETOS & CONSTRUÇÕES



TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA
CNPJ 30.161.130/0001-77

RG N° 1090712652 CPF n° 018.523.300-74

Fone: (55) 999075663 E-mail – tiagofontana.20@gmail.com

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Santiago-RS 28, de junho de 2023.

LETICIA DE CASSIA MELLO
RAMOS:01852330074

Assinado de forma digital por LETICIA DE CASSIA MELLO
RAMOS:01852330074
Dados: 2023.06.28 08:50:45 -03'00'

PROJTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES
TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA
CNPJ: 30.161.130/0001-77

tiagofontana.20@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, nº 881, Sala 2, Centro, Santiago-RS
Fone: (55)999075663

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL - MAO DE OBRA	QUANT.	UND.	BDI (%)	CUSTO UNITARIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITARIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
1									
Administração Local									
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	h	22,88%	110,64	145,92	815,52
1.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	h	22,88%	94,70	116,37	1.861,92
Subtotal									
2									
Sistemas de Cobertura - Suí									
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICAS OU CERÂMICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVETAMENTO	177,00	m ²	22,88%	2,95	3,62	640,74
2.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVETAMENTO	176,88	m ²	22,88%	6,46	7,82	1.383,20
2.3	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TISOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8 M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO, AF. 12/2017	17,00	und	22,88%	159,51	196,01	3.332,17
2.4	SINAPI	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TISOURA INFERIA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE CAMINHÃO, AF. 07/2019	17,00	und	22,88%	1.744,96	2.144,21	36.451,57
2.5	SINAPI	92574	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 12/2015	176,88	m ²	22,88%	15,39	18,91	3.314,80
2.6	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CAMINHÃO, AF. 07/2019	176,88	m ²	22,88%	47,81	58,75	10.391,70
2.7	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACCESÓRIOS DE FIXAÇÃO E CAMINHÃO, AF. 06/2016	17,60	m	22,88%	82,89	101,86	1.792,74
2.8	SINAPI	96111	FORRO EM REGIÃO DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017, PS	115,00	m ²	22,88%	72,82	89,48	10.290,30
2.9	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAS-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO), AF. 05/2017	76,30	m	22,88%	13,07	16,06	1.225,38
Subtotal									
3									
Instalações Elétricas									
3.1	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO, AF. 12/2017	3,00	und	22,88%	1,26	1,55	3,65
3.2	SINAPI	97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREFORRO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	3,00	und	22,88%	152,62	187,54	562,62
Subtotal									
TOTAL (R\$)									72.097,21

Assinado de forma digital por LETICIA DE CASSIA MELLO RAMOS DE CASSIA MELLO
 MÊTO RAMOS DE CASSIA MELLO
 Dados: 2023.06.28:08:42:52-0100

PROJETEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA
 CNPJ: 30.161.130/0001-77

LETICIA DE CASSIA MELLO
 RAMOS DE CASSIA MELLO
 ENG. CIVIL CRE 852/0957
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature: Leticia de Cassia Ramos de Cassia Mello

Handwritten signature: Tiago Brasil Fontana